

Systeminformasjon

254.05 Datagulv

Beliggenhet

U- etg: A-U307 Serverrom og A-U303 Operasjonsrom

Utførelse

Datagulv type **Mero Datagulv type 5NB 38 med belegg Mero Elast SPL,964** i format 600x600x38 cm med 0,5 mm stålplate laminert på undersiden. Galvanisert stål i bæresøyler og bærebjelker. Netto oppforingshøyde = 500 mm.

Total bæreevne Flatelast 20.000N Max 40.000 N/ m². Punktbelastning Konsentrert last Ø80 – 5000 N. Max 6000 N.

Henvisning: Tegn. A20---U1 dwg, fra arkitekt.

Se vedlagte FDV dokumentasjon for Mero Datagulv