

Driftsinformasjon

254.03 Parkett

Rengjøring og overflatebehandling

Silkematt lakkerte og matt lakkerte gulv

Lakkerte gulv er i utgangspunktet meget slitesterke og varige, men over tid er det fornuftig å vedlikeholde. BOEN tilbyr produkter til både rengjøring og regelmessig vedlikehold.

Rengjøring

Daglig rengjøring utføres med **tørre rengjøringsmetoder**, så som tørrmopping eller støvsuging. Mikrofiberduk er også godt egnet. Når man føler behov for å vaske, så skal man være OBS på følgende:

Lakkerte gulv skal ikke vaskes med såpe. Såpe inneholder fett, og vil etterlate seg en fettholdig hinne på overflaten som over tid kan medvirke til at gulvet ser skittent ut. Bruk i stedet et syntetisk rengjøringsmiddel som for eks **BOEN Cleaner**.

Produkter

Lakkerte gulv er i utgangspunktet meget slitesterke og varige, men over tid er det fornuftig å vedlikeholde.

- | Til **lakkerte gulv med silkematt glans** anvendes **BOEN Refresher**, som frisker opp slitte og matte flater til ny glans, og beskytter mot vannpåvirkning og slitasje.
- | **Mattlakkerte gulv** vil med bruk av Refresher gradvis bli blankere. I stedet for Refresher anbefales en matt polish, som **Bona Polish Matt**.

Det er viktig å merke seg at gulv som er behandlet med polish eller lignende, må slipes helt ned til bart tre før evt. ny påføring av lakk.

Regelmessig vedlikehold

BOEN Refresher eller Bona Polish Matt påføres ved behov, dvs intervall bestemmes av slitasjen. Generelt gjelder:

- | Moderat bruk, f.eks. i soverom og stue: 1 - 2 ganger i året.
- | Middels høy bruk, f.eks i entré, offentlige kontorer: avhengig av bruksintensitet 1 - 2 ganger i måneden.
- | Høy trafikkerte gulv, f.eks. i restauranter, på trapper, kjøpesenter, skoler: avhengig av bruksintensitet 1 gang i uka eller oftere.