

**Anbud mengdeskjema
Storvassvegen**

Inndeling etter
M271 TRE

| | Arbeidsoperasjoner | Enhet | Antall | Enhetspris, kr. (ekskl.mva.) | Sum, kr. |
|-------|--|---|----------------------------|---------------------------------|----------|
| 2.1 | Oppmerking Oppsetting av fastmerker/referansepunkter | stk | 1500 | | |
| 2.2 | Rydding av veilinje | l.m/m ³ | 1500 | | |
| 2.3 | Planering inkl. breddeutvidelse, masseflytting inntil 300 m, anlegging av grøfter og utforming av veiskråninger og møte og snuplasser. | l.m | 1500 | | |
| 2.4 | Masseflytting over 300 m | m | | | |
| 2.5 | Sprengingsarbeider | p.f.m ³ / | 1509 | | |
| 2.5.1 | Boring, sprenging og utgraving av fjell | | | | |
| 2.5.2 | Boring, sprenging og utgraving av veigrøfter | lm | 190 | | |
| 2.5.3 | Boring, sprenging og utgraving av fjell (høyde < 2 m) | m ² | | | |
| 2.5.4 | Boring, sprenging og utgraving av blokker (0,5-2,0 m ³) | stk/m ³ * | | | |
| 2.6 | Bærelagsmasser | p.a.m ³ | 4198 | | |
| 2.6.1 | Opplasting, transport og planering av bærelagsmasser | | | | |
| 2.6.2 | Opplasting, transport og planering av bærelagsmasser | p.a.m ³ | | | |
| 2.6.3 | Boring, sprenging av fjell til bærelagsmasser og slitelsg. | m ³ | | | |
| 2.7 | Slitelagsmasser | | | | |
| 2.7.1 | Slitelag av knuste masser, opplasting, utkjøring, planering og høvling av slitelag. | p.a.m ³ | 708 | | |
| 2.7.2 | Solding eller knusing, opplasting, utkjøring og planering av veigrus (slitelag) fra anvist grustak * | p.a.m ³ | | | |
| 2.8.3 | Transporttillegg Tillegg for eventuell lengre transport enn forutsatt i anbudssummen (opplasting og planering er iberegnet under punkt 2.6 og 2.7) | l.m ³ / km | | | |
| 2.9 | Komprimering med vibrasjonsvals | l.m | 1500 | | 0 |
| 2.10 | Stikkrenner Som spesifisert i prosjekteringsplan eller byggebeskrivelse (inkl. legging) 300 mm type rør 400 mm type rør 500 mm type rør 800 mm type rør 1000mm type rør 2500 mm type kulvert Omlegging og rensking av stikkrenner | stk/l.m stk/l.m stk/l.m stk/l.m stk/l.m stk/l.m Kr/time | 8/64,0 2/16,0 1/10,0 | | |
| 2.11 | Broer Broer som spesifisert i egen tegning eller byggebeskrivelse - typetegninger Vegrekkverk | stk/l.m | | | |
| 2.12 | Fiberduk Inkl. legging i henhold til prosjekteringsplan/ byggebeskrivelse Type: Fiberduk: 3 kl Bredde: 5m | l.m | 1600 | | |
| 2.13 | Geonett Inkl. legging i henhold til prosjekteringsplan/ byggebeskrivelse Type: Geonett kl: LBO 220 Bredde: 4 | l.m | 500 | | 0 0 |

Riggkostnader
Planlegging
Anlegsoppfølging
Totalt

1

Pr meter veg

0