

TR-20-01 Oppgradering av kommunale bygg

Trysil kommune skal oppgradere noen av sine bygninger, og vi ønsker tilbud på følgende arbeider, med følgende kontraktinndeling:

NB! Tilbyder har ansvar for å mengde arbeidet som skal gjøres. HMS-ansvar tilføres leverandør.

Kontrakt 1:

Nye tak på Trygdebolig i Jordet(Gamlevegen 45, 2430 Jordet) og Østby(Landsvegen 18, 2423 Østby) ,på eksisterende shingel. Det skal legges sløyfer og lekter, (11/36 og 36/48 og tekkes med sklisikker takplåt eller tilsvarende. nye forkantplåter og vindskier. Nye vannbord tekkes med plåt. Vindskier skal males som eksisterende staffasje. Jordet ca. 460 m2. og 8 gradrenner. Østby ca. 600 m2. 2 gradrenner.

Nye takrenner og nedløp, ikke plast. Nye pipehatter, luftehatter.

Vi ønsker en samlet pris på disse to byggene.

Kontrakt 2:

Brannskiller på loft, 4 hus. Liavn.58 2420 Trysil- Vikavn. 9 og 11 2420 Trysil. Trygdebolig på Tørberget(Hallgeir Brendens veg 32-36, 2429 Tørberget), har 4 leiligheter, og må ha 3 brannskiller. De resterende bygga skal det være 1 brannskille pr hus. Vi ønsker at tak blir åpnet fra yttersiden, for å komme til enten eksisterende takstol, eller bygge ny vegg hvis den må tilpasses skilleveggene i Leilighetene. Vegg må være tekket med gips. (B30)

Vi ønsker et samlet tilbud på oppsetting av disse seks veggene.

Kontrakt 3:

Buskvegen 1 og 3. 6. 3 på Buskvegen 1 og 3 på Buskvegen 3. Ytterdører 90x 210, av typen Opus Trend eller tilsvarende. Det er 5 trapper. Trapper er 5 trinn ink. Platå. Trappene er L. 2.40 x B. 1,85. + rekkverk.

Kontrakt 4:

Buskvn. 1 ca. ca 180 m2 minus dører og vinduer, + staffasje og mur . Tre leiligheter 1 etasje.

Buskvn. 3 ca 190 m2 minus dører og vinduer,+ staffasje og mur på gavelside. Dette er et sokkelhus, og det må påregnes stillas eller lift.

Buskvn. 10 ca 120 m2 minus vinduer og dører, + staffasje og mur (Enebolig)

Alle tre hus må vaskes, Det må påregnes noe skraping og grunning. To dekkstrøk med jotun optimal eller tilsvarende. Farge som eksisterende. Staffasje og vinduer, egnet maling.

Kontrakt 5:

Gammelskola, bytte tak sommer 2020

Ca 415 m2 inbefattet inngangsparti.

Fjerne eksisterende takstein, erstatte med osb-plater, tyvec el.l. sløyfer og lekter. Det skal legges sklisikre cami-plater (Dette må godkjennes av fylkeskommunen) Grunnen til at vi ikke fjerner

eksisterende sløyfer og lekter, er at taket er blitt rettet opp da det ble lagt takstein (1990) Vi gjenbraker eksisterende takrenner, men med nye fester. Forkantbord må høynes tilsvarende som nytt tak, og males som eksisterende Nye vindskier,(males som eksisterende) og vannbord. Vannbord tekkes med plåt Tilpasse eksisterende pipebeslag, hvis mulig. Takvindu skal ikke erstattes. To rader med snøfangere på hver side, da taket er 30 grader. Vi ønsker pris på alt arbeid og kjøp av materialer. Rigging og nedrigging , opprydding og søppel til deponi.