

Konsekvens av endring:

Antas ikke å medføre prisendring
Foreslås utført etter kontraktens enhetspriser
Foreslås utført etter utførelsesdagens priser

Pris foreslås avtalt med byggeleder
Regulerbar mengde

Ved:

Arkitekt/interiørarkitekt(ARK)
x Rådg. ing. bygg (RIB)
Rådg. ing. VVS (RIV)
Rådg. ing. EL (RIE)
Landskapsarkitekt (RIL)

Tegn.nr.

A-20-04-01
A61

Siste korr.dato

2020-03-31
2020-04-02

Korr. indeks

F02
F01

Årsak til endring:

- I tilbud må medtas adkomsttrapp fra ventilasjonsrom i plan 4 og ut på tak over plan 3.
 - Det kan bli behov for større utsparing i undertak over teknisk rom plan 4 for inntransport av stålbjelker.
 - Post for lås og beslag for dører medtas
- Poster prises og vedlegges tilbudet

Endringen godkjent av oppdragsgiver:

Dato:/.....

Sign:

Endringen består i:

Nye poster i kap. 07, 15 og 28

Eventuelle kommentarer fra entreprenør:

Sum kr. eks. mva

Dato, stempel og signatur

Kontrakt enhetspriser:

.....

Arkitekt/rådgiver

Utførelsesdagens pris:

.....

Entreprenør/leverandør

Total sum for endring nummer 1:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.07.28.1	<p>PV2.242A RETTLØPSTRAPPER AV STÅL Antall Trinn: Gitterrister Utførelsesklasse: EXC2 <i>Lokalisering:</i> Plan 4 teknisk rom <i>Utforming:</i> Standard/enkel utførelse <i>Profil/dimensjoner:</i> Dimensjoneres av leverandør <i>Materialer:</i> Galvanisert stål. Gitterrist i trinn <i>Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:</i> Galvanisert <i>Utførelseskrav:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder komplett levering og montering av trapp og repos i teknisk rom for adkomst til tak i plan 3. Trappeløp langs yttervegg. UK eksisterende luke i vegg kontrollmåles før bestilling.</p> <p>c) Utførelse Monteres på dekke i betong til luke. 6 stk inntrinn, dybde ca 240+30mm, pluss repos 800x800mm, opptrinn, ca 215mm (tilpasses) Rekkverk av stolper og håndløper på én side og repos medtas</p> <p>Endringsmengde. Revisjon 1</p>	stk	1		
2.15.24.4	<p>RKA Låser og beslag Antall <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder låser og beslag for dører. Momplett levert og montert. Tilbyder medtar sylindrelås, låskasse, vridere og skilt på alle dører. Det skal benyttes låsesystem lik eksisterende system. Koordinering og avklaringer med bruker inkluderes</p> <p>Endringsmengde. Revisjon 1</p>	stk	3		

Sum denne side:

Akkumulert Fagkapittel 2 BYGG:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.28.26.3	<p>CD4.12460A RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL Areal Bygningsdel: Fast himling Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Plan 4 (teknisk rom) <i>Tilgjengelighet:</i> Himlingshøyde teknisk rom ca 3m <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Nedforet himling <i>Materialer:</i> se b) <i>Byggeår:</i> 1992 <i>Dimensjon:</i> se b) <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Slik at oppbygging ny himling kan gjøres <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder demontering av nedforet himling for inntransport av stålbjelker. b) Materialer Malte gipsplater på lekter i tre x) Mengderegler Post er regulerbar og kan utgå i sin helhet. Kommer til utførelse dersom beskrevet hulltaking i foregående post er for liten.</p> <p>Endringsmengde. Revisjon 1</p>	m ²	3,00		

Sum denne side:

Sum Fagkapittel 2 BYGG:

INNHOLDSFORTEGNELSE

00 Generell del	
X0 Endringsliste	00-1
2 BYGG	
07 Stålkonstruksjoner	
28 Trapper, balkonger, m.m	2-1
15 Dørarbeider	
24 Innervegger	2-1
28 Riving ved ombygging og rehabilitering	
26 Yttertak	2-2