

## Kapittel: A PROSJEKTINFORMASJON

## A.3.05

**Prosjektorganisasjon**

Byggherre: Karmøy kommune  
Teknisk Etat  
v/Eiendomssjefen  
Rådhuset, 4250 Kopervik  
Tlf: 52 85 72 32

Prosjektleder: Karmøy kommune  
v/Tor Martin Søndena  
Rådhuset, 4250 Kopervik  
E-post: [tms01@karmoy.kommune.no](mailto:tms01@karmoy.kommune.no)  
Tlf: 52 85 71 77  
Mob: 900 22 193

Prosjektering

Arkitekt: Vikanes Bungum arkitekter  
v/ Trond Einar Kosberg  
Strandgata 202, 5525 Haugesund  
E-post: [kosberg@vikanes-bungum.no](mailto:kosberg@vikanes-bungum.no)  
Tlf: 52 70 76 00  
Mob: 454 24 068

Rådg. ing. bygn.messige fag: PROCON AS  
v/Kjell G. Ekornrud  
Hovedgt. 33, 4291 Kopervik  
E-post: [kjell.ekornrud@procon-as.no](mailto:kjell.ekornrud@procon-as.no)  
Tlf: 52 84 48 00  
Mob: 971 40 508

Rådg.ing. RIV: Ferkingstad og Alsaker AS  
v/ Sveinung Alsaker  
Gunnar Kulseng  
Karmsundgt. 159, 5522 Haugesund  
E-post: [sveinung@fa-as.no](mailto:sveinung@fa-as.no)  
[gunnar@fa-as.no](mailto:gunnar@fa-as.no)  
Tlf: 52 70 53 60  
Mob: 913 33 642, 950 76 112

Rådg.ing. RIE: COWI AS  
v/ Jon Laurits Strand  
Mette Breiteig  
Rennesøyggt. 12, 5537 Haugesund  
E-post: [jlst@cowi.com](mailto:jlst@cowi.com), [mkbr@cowi.com](mailto:mkbr@cowi.com)  
Tlf: 02694  
Mob: 992 57 600

Rådg. ing RIBr: Firesafe AS  
v/ Sten Stava  
Kvitsøygata 1, 5537 Haugesund  
E-post: [sten.stava@firesafe.no](mailto:sten.stava@firesafe.no)  
Tlf: 22 72 20 20  
Mob: 982 42 802

Kapittel: A PROSJEKTINFORMASJON

**A.3.06**

**Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø på byggeplassen (SHA-arbeidet)**

Byggherren har i henhold til Byggherreforskriften, hovedansvar for SHA-arbeidet på byggeplassen. Byggherren vil utarbeide egen SHA-plan for prosjektet.

Alle entreprenører som er engasjert på byggeplassen, må ha etablert tilfredsstillende rutiner for SHA-arbeid i hht. forskrifter. Dokumentasjon skal fremlegges for byggherren og oppbevares samlet hos hovedverneansvarlig entreprenør.

Internkontroll må tilpasses dette prosjektet spesielt, og nødvendige rutiner med sjekklistor, rapporter m.m. må innarbeides.

Byggherren presiserer allerede nå viktigheten av at det etableres faste rutiner for alt vernearbeid på byggeplassen.

Hovedentreprenør skal være hovedvernebedrift i hht. til

arbeidsmiljøloven og byggherreforskriften. Den som innehar hovedbedriftsansvaret har ansvaret for å avholde vernerunder/føre protokoll fra vernerundene. I protokollen skal alle avvik registreres og det skal angis frist for utbedring av påtalt forhold.

Alle entreprenører skal oppnevne egne verneansvarlige på byggeplassen som skal delta aktivt i vernearbeidet. Hver entreprenør som har pågående arbeider i prosjektet, er pliktig til å delta på felles vernerunder. I tillegg vil byggherrens og brannvesenets representant kunne delta ved vernerundene.

Det legges opp til vernerunder min. annenhver uke med fast ukedag og tidspunkt. Byggeleder og byggherren skal fortløpende ha kopi av vernerunde- og eventuelle avviksrapporter.

Organisering og opplegg for vernearbeidet avtales med byggeleder før bygge- arbeidene starter.

ID-kort

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med id-kort.

Kommunen forbeholder seg retten til å vise bort personer som ikke kan fremvise ID-kort. Berørte entreprenører har da et selvstendig ansvar for å opprettholde nødvendig bemanning for sine arbeidere.

Kapittel: A PROSJEKTINFORMASJON

**A.3.07**

**Forhold på byggeplassen**

**A.3.07.1**

*Besiktigelse på byggeplassen*

Entreprenøren skal ha besiktiget byggeplassen og gjort seg kjent med alle forhold som kan ha innflytelse på det arbeid han skal utføre i henhold til kontrakten. Det vil ikke bli gjort entreprenøren noen innrømmelser på grunn av feiltagelser eller utelatelser med hensyn til dette.  
Entreprenør skal selv kontakte alle "kabeletater" for påvisning av kabler samt VAR-avdelingen i Karmøy kommune for påvisning av ledninger. Entreprenør er også ansvarlig for rørleggermelding.

**A.3.07.2**

*Rigg og drift*

Hovedentreprenør forestår all rigging for prosjektet.

Tilrigging skal tas opp med og godkjennes av byggeleder. Byggeleder kan kreve at entreprenøren foretar innskrenkninger på riggplassen.

*Byggegjærde*

Byggegjærde monteres i hht. riggplaner.

*Brakker, boder, verksted og lager*

Hovedentreprenør bekoster til egne arbeidere og til sine underentreprenører nødvendig lager-/material- og redskapscontainere.  
Hovedentreprenør bekoster hvile-/spisebrakke, toalett-, garderobe/skiftebrakke for egne ansatte og for sideentreprenørenes ansatte.

Hovedentreprenør er ansvarlig for renhold av brakker.

**A.3.07.3**

*Byggrenhold/opprydding*

Alle materialer som kan bli utsatt for fuktskader (trematerialer, gips, isolasjon osv.) skal lagres tørt og beskyttes mot fuktighet. Alt materiale som ikke lar seg tørke ut, eller som er utsatt for mugg- eller soppangrep skal fjernes fra byggeplassen.

Etter at rivningsarbeidene er ferdige vil byggherren holde containere og bekoste tømming i resten av byggeperioden. Hovedentreprenør administrerer tømming.

Containere i rivningsarbeidene bekostes av rivingsentreprenøren.

## Kapittel: A PROSJEKTINFORMASJON

## A.3.07.4

*Byggeplassledelse*

*Det forlanges at hver entreprenør har en dyktig person med nødvendige fullmakter på byggeplassen til å lede arbeidene. Entreprenøren har plikt til å være representert på alle byggemøter, så fremt byggeleder ikke har fritatt han fra møteplikt.*

*Byggherren vil føre tilsyn med arbeidene gjennom byggeleder og rådgivende ingeniører. Dette tilsyn har til hensikt å sikre at det i enhver henseende oppnås de leveranser som fremgår av tegninger, beskrivelser og rettidig utførelse. Dette tilsyn fritar ikke entreprenøren å føre kontroll med sine entrepriser, idet entreprenøren alene er ansvarlig for arbeidets kvalitetmessige og rettidige utførelse.*

## A.3.07.5

*Fremmøte*

*Dersom entreprenøren trenger medvirkning fra sideentreprenør for å oppfylle sine forpliktelser og fremdrift, skal det gis min. 2 dagers varsel. Tilsvarende forplikter sideentreprenør som er gitt varsel å starte arbeidene til avtalt tid, senest innen 2 dager.*

## A.3.07.6

*Kvalitetssikring*

*Entreprenøren skal til enhver tid utføre egenkontroll for å sikre at hans arbeider blir utført ihht. kontrakt.*

*Plan for internkontroll/kvalitetssikring for dette prosjektet, med tilhørende rutiner med sjekklister, rapporter m.m. skal utarbeides. Kopi fremlegges for byggeleder før byggestart.*

*Byggherren vil ved byggeleder og rådgivere foreta stikkkontroll for å forsikre seg om at entreprenørens rutiner for kvalitetssikring følges.*

## A.3.07.7

*Tegninger*

*Entreprenøren skal granske og kontrollere tegninger han får oversendt. Ved eventuelle uoverensstemmelser skal byggherrens representant skriftlig varsles slik at uoverensstemmelser kan oppklares før det får kvalitetsmessige eller fremdriftsmessige konsekvenser.*

Kapittel: A PROSJEKTINFORMASJON

**A.3.08**

**Spesielle forhold**

Brannstasjonen skal være i drift under hele byggeprosessen. Det betyr at det må være fri tilkomst til alle dører og porter for den delen av stasjonen som fortsatt skal være i drift. Det skal også foretas noen arbeider inne i den gjenstående delen, disse arbeidene må gjennomføres i nært samarbeid med ledelsen ved stasjonen.

Utførende entreprenører må hensynta dette i sitt tilbud og det er en forutsetning med et godt samarbeid for å ivareta brannvesenets drift under hele byggeprosessen.

Representant fra brannvesenet vil være med i byggemøter og vernerunder.

Det er et absolutt krav at sikkerheten til de ansatte blir ivaretatt under alle faser av arbeidet.

Organisering av arbeidet med hensyn til SHA vil bli tatt opp i eget møte før arbeidene starter.

**A.3.09**

**Avfallsplan**

Det er utarbeidet miljøsaneringsrapport i forbindelse med rivningsarbeidene.

Før arbeidene starter skal entreprenøren utarbeide avfallsplan for rivningsavfall og ordinært byggeavfall. Planen skal forelegges og godkjennes av Karmøy kommune.

All sanering og deponering av miljøfarlig avfall skal skje i hht. forskriftskrav og i hht. avfallsplan.

**A.3.10**

**Provisoriske elektriske anlegg**

Strømuttak til byggearbeidene tas ut fra nettet. Dette avtales direkte med Haugaland kraft. Det kan ikke tas strøm ut fra eksisterende bygg.

Hovedentreprenøren skal selv sørge for all provisorisk strømtilførsel til riggplass og til sine arbeider i hele byggeperioden.

**A.3.11**

**Vann og avløp**

Bygningen skal kobles til offentlig anlegg på ny. Eksisterende tilkoblinger skal fjernes. Dette er arbeider som ønskes utført ved oppstart av prosjektet slik at dette også kan brukes til brakkeriggen som blir plassert på motsatt side av Gamle Syrevegen.

Kapittel: A PROSJEKTINFORMASJON

**A.3.12**

**Materiallager**

All lagring av materialer skal skje innenfor bygggegjerde og slik at det ikke hindrer driften ved stasjonen. Før arbeidene ferdigstilles skal alle overskytende materialer o.l. fjernes fra området.

Det skal etableres lager der alt materiell lagres tørt og beskyttet mot fuktighet.

**A.3.13**

**Stillaser og heiser**

Hovedentreprenøren skal selv holde alle nødvendige forskriftsmessige stillaser, heiser og kraner for egne og underentreprenørers arbeider. Sideentreprenører skal fritt kunne disponere bygnings- entreprenørens stillaser etter avtale.

**A.3.14**

**Avstengning av byggeplassen**

Utenom arbeidstid skal materiallager og bygg som det foregår arbeid på være sikret og avstengt. Hovedentreprenør har ansvar for avstengning og opplåsing.

Dersom det foregår arbeid på bygningene etter arbeidstid eller i ferier er det entreprenøren ansvar å påse at bygget blir avlåst og sikret når arbeidene avsluttes for dagen

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr:                                          | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| <b>D</b>                                         | <b>BESKRIVENDE DEL - PRISING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |      |     |
| <b>D.01</b>                                      | <b>RIGG OG DRIFT</b><br><br><i>Dette kapittelet omfatter riggytelser i forbindelse med prosjektet.</i><br><br><i>Generelt</i><br><br><i>I forbindelse med prising av riggarbeidene skal følgende forhold være vurdert og inkludert i tilbudet:</i><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Krav til støvbegrensning</li> <li>- Krav til vannbegrensning</li> <li>- Krav til tildekking</li> <li>- Prøving og kontroll</li> <li>- Kvalitetsikring</li> <li>- Miljøhensyn</li> <li>- Krav til avfallshåndtering</li> <li>- Bortledning av vann</li> <li>- Krav til rydding, det være seg regelmessig rydding i anleggsperioden samt sluttrydding ved ferdigstilling av arbeidene</li> <li>- Flikk av sår etter nedrigging</li> </ul> <i>I dette kapittelet blir det redegjort for hvilke riggforhold som er hensyntatt som fellesrigg i de spesifikke entreprisene. Dersom andre entreprenører har behov for ytterligere riggforhold, må disse hensyntas i riggpostene for den enkelte entreprise. Eventuelle senere riggkrav fra entreprenøren vil bli avvist.</i><br><br><i>Spesielle forhold</i><br><br><i>Entreprenøren må selv gjøre seg kjent med alle forhold på stedet, og sikre seg at alle lover og forskrifter som gjelder for riggplassen, de aktuelle arbeidene og som kan ha betydning for hans ansvar og kostnader er klarlagt og tatt hensyn til på forhånd. Krav om tillegg pga. forsømmelser i denne sammenheng vil bli avvist.</i> |      |        |      |     |
| Sum denne side:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |      |     |
| Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE DEL - PRISING: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |      |     |

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr::: | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
|           | <p>Inngjerding av byggeplass</p> <p>Riggområdet vil bli inngjerdet ihht. riggplan.</p> <p>Nøyaktig plassering og utførelse av gjerde avklares med byggeleder.</p> <p>Det må påregnes noe flytting/tilpassing av byggegjerde som følge av byggearbeidernes utvikling.</p> <p>Tilrigging</p> <p>Hver entreprenør må sørge for all tilrigging som er nødvendig for egne arbeider såfremt ytelsen ikke er medtatt under postene for fellesrigg.</p> <p>Byggherren kan kreve at entreprenøren uten vederlag foretar innskrenkninger på riggplassen dersom det:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. er nødvendig av trafikale og sikkerhetsmessige hensyn ved skolen.</li> <li>2. når behovet for riggområde er redusert</li> <li>3. når en innskrenkning er ønskelig/nødvendig av andre hensyn</li> </ol> <p>Brakker, boder, verksted og lager</p> <p>Hovedentreprenøren bekoster til egne arbeider nødvendig lager-/material- og redskapscontainere. I tillegg bekoster Hovedentreprenøren hvile-/spisebrakke,toalett/garderobe/skiftebrakke for alle entreprenører på byggeplass. Det antas ca. 10 personer i tillegg til egne arbeidere.</p> <p>Entreprenøren er ansvarlig for renhold av brakker.</p> <p>Renholdsentreprenør</p> <p>Orden og ryddighet skal holdes på byggeplassen. Hovedentreprenøren skal være rengjøringsentreprenør og er ansvarlig for alt renhold i hele byggeperioden.</p> <p>Rengjøringsentreprenøren skal påse at rydding blir kontinuerlig foretatt og organisere faste rutiner for hovedrydding.</p> |      |        |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE DEL - PRISING:

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr:::                                        | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
|                                                  | <p><i>Renhold under byggingen</i></p> <p><i>Alle fagentreprenørene skal utføre rydding for egne arbeider etter hvert som arbeidene skrider frem. Dette skal være inkludert i entreprisene for de enkelte fagene.</i></p> <p><i>Det skal etableres faste rutiner for hovedopprydding min. 1 gang pr. uke. Hovedoppryddingen koordineres og samordnes av renholdsentreprenøren. Den enkelte entreprenør plikter å delta på den regelmessige hovedoppryddingen.</i></p> <p><i>Ved utilfredsstillende rydding kan byggeleder rekvirere rydding for entreprenørens regning. Ved innendørs rengjøring skal støvsuger benyttes, feiing av tørt støv med kost er ikke tillatt.</i></p> <p><i>Industristøvsugere i tilstrekkelig antall skal holdes av rengjøringsentreprenøren.</i></p> <p><i>Fagentreprenøren skal:</i></p> <p><i>a) Samle, sortere og fjerne fra bygget alt kapp, spill og alle former for materialrester fra egne arbeider til renholdscontainere som er plassert sentralt på feltet.</i></p> <p><i>b) Klargjøre for periodisk støvsuging som utføres av renholdsentreprenør</i></p> <p><i>c) Tekniske installasjoner, sjakter og hullrom må holdes åpne til renholdsentreprenør har utført nødvendig støvsuging</i></p> <p><i>Renholdet skal minst omfatte:</i></p> <p><i>d) Holde trafikkområder ryddige</i></p> <p><i>e) Samle materialavfall og legge dette i avfallscontainere</i></p> <p><i>f) Støvsuge vannrette overflater</i></p> |      |        |      |     |
| Sum denne side:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |      |     |
| Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE DEL - PRISING: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |      |     |

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr::: | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
|           | <p><i>Avsluttende rengjøring</i></p> <p><i>Fagentreprenøren skal:</i></p> <p><i>g) Samle, sortere, fjerne alt kapp, spill og alle former for materialrester fra egne arbeider til renholdscontainere utenfor bygget</i></p> <p><i>h) Klargjøre for avsluttende rengjøring som skal utføres av renholdsentreprenør</i></p> <p><i>Mangelfull rengjøring vil bli utført av ansvarlig renholdsentreprenør for fagentreprenøren sin regning.</i></p> <p><i>Sliping, saging, kapping etc.</i></p> <p><i>Alt slipeutstyr og annet</i></p> <p><i>bearbeidingsutstyr skal tilknyttes støvsuger.</i></p> |      |        |      |     |

Sum denne side:

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr::: | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Enh. | Mengde | Pris | Sum             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----------------|
|           | <p>Avfallshåndtering</p> <p>Med hensyn til bygningsavfall vil byggherren holde containere og bekoste tømning for samtlige entreprenører i hele byggeperioden. Hovedentreprenør skal administrere tømningen.</p> <p>Alt avfall skal kildesorteres.</p> <p>Det skal forutsettes sortering i følgende grupper:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trevirke</li> <li>- Papp</li> <li>- Restavfall</li> <li>- Spesialavfall (maling etc.)</li> </ul> <p>Den enkelte entreprenør skal selv plassere avfallet i avfallscontainerne på byggeplassen. Han skal påse at avfall som blir plassert i avfallscontainerne blir komprimert og pakket, slik at det tar minimalt med plass. Spesielt gjelder dette emballasje som skal brettes sammen/komprimeres. Ved utilfredsstillende komprimering kan byggeleder rekvirere komprimering på den enkeltes entreprenør sin regning.</p> <p>Kostnader for fjerning av avfall ifbm. rivningsarbeidene samt deponiavgifter for samme skal bekostes av utførende rivningsentreprenør.</p> <p>Spesialavfall skal besørges fjernet av den enkelte entreprenør på egen regning.</p> <p>Provisoriske elektriske anlegg</p> <p>Strømuttak til byggearbeidene tas ut fra strømmettet i området. Hovedentreprenør tar selv kontakt med Haugaland kraft for å avtale tilkobling for det provisoriske el-anlegget.</p> <p>Hovedentreprenør sørger selv for nødvendige provisoriske el-anlegg som alle entreprenørene fritt kan koble seg til. Strømutgifter betales av byggherre.</p> <p>Videre skal hovedentreprenøren også levere og vedlikeholde nødvendig provisorisk lys både utvendig og innvendig i byggeperioden.</p> <p>Hovedentreprenøren skal også sørge for provisoriske el-anlegg for riggplass.</p> |      |        |      |                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      | Sum denne side: |

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr::: | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
|           | <p>Spennning</p> <p>Spenningen blir 230 VOLT.</p> <p>Stillaser og heiser</p> <p>Hovedentreprenør skal holde nødvendige forskriftsmessige stillaser, heiser og kraner for egne og underentreprenørens arbeider. Sideentreprenører skal fritt kinne disponere hovedentreprenørens stillaser etter avtale.</p> <p>Hovedbedrift</p> <p>Hovedbedriftsansvar vil bli ivaretatt av hovedentreprenør.</p> <p>Hovedbedriftsansvaret medfører ansvar for å ivareta samordningsforpliktelsene etter Arbeidsmiljølovens § 15 og påse at internkontrollforskriften ivaretas på hele byggeplassen.</p> <p>Hovedbedrift er ansvarlig for oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen. Hovedbedrift skal ha sikkerhetsleder som ivaretar denne funksjonen.</p> <p>Avstengning av byggeplass</p> <p>Utenom arbeidstid skal bygge- og anleggsområdet være avstengt. Hovedentreprenøren har ansvar for avstengning og opplåsing av bygge- og anleggsområdet i hele byggetiden.</p> |      |        |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE DEL - PRISING:

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr:::        | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                           | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| <b>D.01.20</b>   | <b>RIGGARBEIDER</b>                                                                                                                                                                             |      |        |      |     |
| <b>D.01.20.1</b> | <b>AB1A</b><br><b>FORSIKRING AV ANSVAR</b><br><br><i>Forsikring i forbindelse med egne arbeider i henhold til NS 8405</i><br><br><i>Rund sum</i><br>Rund sum                                    | RS   |        |      |     |
| <b>D.01.20.2</b> | <b>AB2A</b><br><b>FORSIKRING AV EGET KONTRAKSTSARBEID</b><br><br><i>Forsikring i forbindelse med egne arbeider i henhold til NS 8405</i><br><br><i>Rund sum</i><br>Rund sum                     | RS   |        |      |     |
| <b>D.01.20.3</b> | <b>AE1A</b><br><b>SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSE</b><br><br><i>Sikkerhetsstillelse i forbindelse med egne arbeider i henhold til NS 8405.</i><br><br><i>Rund sum</i><br>Rund sum | RS   |        |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE DEL - PRISING:

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr::: | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| D.01.20.4 | <p><b>AJ1.1A</b><br/> <b>PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID</b><br/> Rund sum<br/> Andre krav:</p> <p><i>Planlegging av egne arbeider.<br/> I forhold til SHA på byggeplassen presiseres følgende.</i></p> <p><i>Byggherrens målsetning er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette vil byggeplassen bli planlagt, organisert og kontrollert i henhold til intensjoner og regler i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser. Det henstilles til alle parter å bidra til at målsetningen kan oppnås. Alle på byggeplassen plikter å overholde de regler som fremgår her, samt andre relevante lover og forskrifter.</i></p> <p><i>Den enkelte entreprenør skal sørge for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for egne arbeider, dvs. egne brakker, stillaser, materialer, personlig verneutstyr etc. Han skal dokumentere dette i egen SHA-plan. Planen skal inneholde de tiltak, rutiner, arbeidsbeskrivelser m.m. som skal til for fullt ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø av eget personell samt til annet personell på byggeplassen ved gjennomføring av egne kontraktsarbeider. For at dette skal fungere, forplikter entreprenøren tilsvarende å rette seg etter de tiltak m.m. som er påpekt fra andre entreprenører med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.</i></p> <p><i>Entreprenøren har gjennom arbeidsmiljølovens § 15 forpliktet seg på å samarbeide med andre entreprenører på byggeplassen.</i></p> <p><i>Entreprenøren skal gjennomføre arbeidene i henhold til en godkjent fremdriftsplan. Entreprenøren har plikt til å ta hensyn til de øvrige arbeider som pågår på byggeplassen samt til annen virksomhet i bygget. Entreprenøren skal si fra dersom tidsplanen og/eller koordineringen med de øvrige arbeider er en fare for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen.</i></p> <p><i>Entreprenøren forplikter seg til å ta hensyn til anvisninger fra koordinator og hovedbedrifts sikkerhetsleder.</i></p> | RS   |        |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE DEL - PRISING:

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr:::                                        | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| <b>D.01.20.5</b>                                 | <b>AJ1.1A</b><br><b>PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID</b><br>Rund sum<br>Andre krav:<br><br><i>Byggherren har til hensikt å styre fremdriftsplanlegging og gjennomføring av byggearbeidene og har som mål å forbedre produktiviteten på byggeplassen og redusere byggefeil.</i><br><br><i>Dette vil kreve korte planleggings-møter (morgenmøter) flere dager pr. uke. Den enkelte entreprenør/underentreprenør plikter å være representert med personell med beslutningsmyndighet på disse møtene så fremt vedkommende har aktiviteter som berører fremdrift eller andre arbeider. Møtene foregår på norsk og deltakerne skal kunne snakke norsk.</i> | RS   |        |      |     |
| <b>D.01.20.6</b>                                 | <b>AV1.1</b><br><b>ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID</b><br>Rund sum<br>Lokalisering: Byggeplass<br>Andre krav: Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RS   |        |      |     |
| <b>D.01.20.7</b>                                 | <b>AV2.1</b><br><b>DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID</b><br>Rund sum<br>Lokalisering: Byggeplass<br>Andre krav: Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RS   |        |      |     |
| <b>D.01.20.8</b>                                 | <b>AV3.1</b><br><b>AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID</b><br>Rund sum<br>Lokalisering: Byggeplass<br>Andre krav: Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RS   |        |      |     |
| Sum denne side:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |      |     |
| Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE DEL - PRISING: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |      |     |

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr:::         | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| <b>D.01.20.9</b>  | <b>AJ8.22A</b><br><b>UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN</b><br>Rund sum<br>Andre krav:<br><br>Hver entreprenør er ansvarlig for å utarbeide avfallsplan for egne arbeider. Planen skal utarbeides før byggearbeidenestarter og oversendes byggeleder som samordner dette i en samlet avfallsplan for hele prosjektet. Planen skal innsendes og godkjennes av kommunen ifm. søknad om igangsettingstillatelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RS   |        |      |     |
| <b>D.01.20.10</b> | <b>AM1.31A</b><br><b>HOVEDBEDRIFT</b><br>Rund sum<br>Andre krav:<br><br>Etablering- og driftskostnader knyttet til ivaretagelse av hovedbedriftsansvaret som beskrevet foran.<br><br>Etablering og driftskostnader knyttet til ivaretagelse av hovedbedriftsansvaret som beskrevet foran. Entreprenør for entreprise "B-01 - Hovedentreprise - bygningsmessige fag" ivaretar hovedbedriftsansvaret. Byggearbeidene er delt opp i følgende entrepriser:<br><br>- B-01 Hovedentreprise bygningsmessige fag<br>- E-01 Elektrotekniske arbeider<br>- R-01 Rørleggerarbeider<br>- V-01 Ventilasjonsarbeider<br>- V-02 Automasjonsarbeider<br><br>Hovedbedriften (HB) skal sørge for at sikkerhetstiltak og godt arbeidsmiljø er opprettholdt for alle på byggeplassen til enhver tid, samt påse at disse kvalitativt holder mål.<br><br>Oppgaven skal ivaretas av en utpekt person "sikkerhetsleder", vedkommende skal inneha de nødvendige teoretiske og praktiske kvalifikasjoner.<br><br>Av oppgaver sikkerhetsleder skal ivareta, nevnes bl.a. følgende:<br><br>1. Gjennomgå og kommentere byggherrens | RS   |        |      |     |

Sum denne side:

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr:::         | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
|                   | <p>SHA-plan og eventuelt utarbeide detaljerte krav og rutiner for sikkerhet på byggeplassen (skal godkjennes av byggherren v/koordinator for utførelsesfasen).</p> <p>2. Organisere sikkerhetsarbeidet på byggeplassen (i samarbeid med koordinator for utførelsesfasen og verneombudene).</p> <p>3. Kontrollere at de enkelte entreprenører ivaretar generelle krav til sikkerhet.</p> <p>4. Foreta ukentlige sikkerhetsinspeksjoner m/rapportskriving (vernerunder).</p> <p>5. Følge opp og kontrollere mangler/krav og hendelser.</p> <p>6. Rapportering og saksbehandling i forbindelse med eventuelle hendelser inkl. nestenulykker.</p> <p>7. Gi faglig bistand til koordinator for utførelsesfasen.</p> <p>8. Etablere og ajourholde arkiv for entreprenørenes sikkerhetsdokumentasjon og som skal være tilgjengelig på byggeplassen.</p> <p>9. Bidra til positive HMS-holdninger.</p> |      |        |      |     |
| <b>D.01.20.11</b> | <p><b>STILLAS</b></p> <p>Entreprenøren er ansvarlig for at stillasene dekker de krav som er nødvendig for at arbeidene skal kunne utføres tilfredsstillende. Stillasene skal til enhver tid tilfredsstille stillasforskriftene.</p> <p>Sideentreprenørene skal fritt kunne disponere hovedentreprenørens stillaser etter avtale.</p> <p>Komplett rigging, drift(leie) og nedrigging av stillas:</p> <p>Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise</p> <p>"B-01 - Bygningsmessige fag"</p> <p>Rund sum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RS   |        |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE DEL - PRISING:

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr:::  | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| D.01.20.12 | <b>AK3.323A</b><br><b>TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE</b><br>Lengde<br><b>FORMÅL:</b> GJERDE<br><i>Lokalisering:</i> Byggeplass<br><i>Omfang:</i><br><i>Utførelse:</i> HERAS eller tilsvarende<br><i>Andre krav:</i><br><br><i>Byggeplassen skal inngjerdes med byggegjerde. Området skal sikres med gjerde og skal inngjerdes med prefabriert byggegjerde av type HERAS eller tilsvarende, høyde = ca. 2,0 m kfr. vedlagt riggplan.</i><br><br><i>Det må påregnes flytting/tilpassing av byggegjerde som følge av byggarbeidenes utvikling.</i><br><br><i>I byggegjerdet skal det også anordnes nødvendige kjøreporter/gangporter.</i><br><br><i>Bygegjerdet som beskrevet over inkl. nødvendige kjøreporter som vist på vedlagt riggplan.</i><br><br><i>Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise</i><br><i>"B-01 - Bygningsmessige fag"</i> | RS   |        |      |     |
| D.01.20.13 | <b>AK3.116A</b><br><b>KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER</b><br>Rund sum<br><b>TYPE/FORMÅL:</b> TRAFIKKAVVIKLING<br><i>Lokalisering:</i> Kommunal veg<br><i>Beskrivelse:</i> Varsling<br><i>Andre krav:</i><br><br>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i><br><i>I forbindelse med de forestående byggarbeidene inkl. VA-tekniske arbeidene skal det medtas alle nødvendige avklaringer, søknader og utarbeiding av varsling- og skiltplaner til Karmøy kommune, samt levering, montering og drifting av alt utstyr for varsling og skilting.</i><br><br><i>Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise</i><br><i>"B-01 - Bygningsmessige fag"</i>                                                                                                                                                                                                                      | RS   |        |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE DEL - PRISING:

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr:::  | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| D.01.20.14 | <p><b>TILRIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM</b></p> <p>Type lokale: Garderobe, vaske- og toalettbrakker.</p> <p>Lokalisering: Kfr. riggplan</p> <p>Utførelse: Isolerte oppvarmede brakker, kfr spesifikasjon under.</p> <p>Andre krav:</p> <p>Hovedentreprenør for entreprise "B-01 - Bygningsmessige fag" skal sette opp garderobe-, vaske- og toalettbrakker for samtlige som arbeider på bygget.</p> <p>Toalettbrakkene skal holde normal god standard og ha separate toaletter og garderobeskap for damer og herrer.</p> <p>Det skal være tilstrekkelig plass for garderobeskap samt tørkeplass for arbeidsklær.</p> <p>Brakkene skal være fullisolerte og i henhold til Arbeidstilsynets krav, samt oppfylle avtalefestede tariffier.</p> <p>Videre skal entreprenøren bekoste innlagt vann, avløp, lys og varme.</p> <p>Det skal medregnes plass for 15 stk. personer inklusiv entreprenørens egen bemanning.</p> <p>Hovedentreprenør for entreprise "B-01 - Bygningsmessige fag" skal forestå drift og regelmessig rengjøring av vaske- og toalettbrakker i hele byggeperioden</p> <p>Følgende ytelser skal medregnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forestå nødvendig bygningsmessige vedlikehold inklusiv tekniske installasjoner</li> <li>- Forestå levering og etterfylling av såpe, toalett- og tørkepapir</li> <li>- Forestå regelmessig rengjøring av lokalitetene</li> </ul> <p>Det skal medregnes rengjøring min. 1 gang pr. uke i hele byggetiden.</p> <p>Byggeleder forbeholder seg retten til å leie inn rengjøringsbyrå for entreprenøren sin regning om disse rengjøringsarbeidene blir misligholdt.</p> <p>Brakkene skal bli stående i hele</p> |      |        |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE DEL - PRISING

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr::: | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                         | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
|           | <p>byggeperioden, inntil byggeledelsen gir beskjed om at de kan fjernes.</p> <p><b>Ytelsen skal prises av hovedentreprenør for entreprise "B-01- Bygningsmessige fag"</b></p> <p>Rund sum</p> | RS   |        |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE DEL - PRISING:

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr:::  | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| D.01.20.15 | <p><b>TILRIGGING DRIFT OG NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM</b></p> <p>Type lokale: Spiserom<br/> Lokalisering: Kfr. riggplan<br/> Utførelse: Isolerte oppvarmede brakker, kfr. spesifikasjon under.<br/> Andre krav:</p> <p>Hovedentreprenør for entreprise "B01- Bygningsmessige fag" skal sette opp spisebrakker for eget behov samt for øvrige entreprenører som arbeider på bygget. Det skal medregnes plass for 15 personer inklusiv entreprenørense egen bemanning.</p> <p>Brakkene skal være fullisolerte og ha innlagt lys og varme. Nødvendig innredning i form av bord og stoler av god kvalitet skal medtas.</p> <p>Byggherre forbeholder seg muligheten til å bruke brakkene til sine møter.</p> <p>Hovedentreprenøren skal forestå drift og regelmessig rengjøring av spisebrakke.</p> <p>Følgende ytelser skal medregnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forestå nødvendig bygningsmessig vedlikehold inkl. tekniske installasjoner - Forestå regelmessig rengjøring av lokalitetene inkl. innredning og møbler</li> </ul> <p>Det skal medregnes rengjøring min. 1 ganger pr. uke.</p> <p>Byggeleder forbeholder seg retten til å leie inn rengjøringsbyrå for entreprenøren sin regning om disse rengjøringsarbeidene blir misligholdt.</p> <p>Brakkene skal bli stående i hele byggetiden inntil byggeledelsen gir beskjed om at de kan fjernes.</p> <p><b>Ytelsen skal prises av hovedentreprenør for entreprise "B-01- Bygningsmessige fag.</b></p> <p>Rund sum</p> | RS   |        |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE DEL - PRISING:

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr:::         | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| <b>D.01.20.16</b> | <p><b>TILRIGGING DRIFT OG NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM</b></p> <p>Type lokale: "Garderobebrakke" for brannvesen<br/> Lokalisering: Kfr. riggplan<br/> Utførelse: Isolerte oppvarmede brakker, kfr. spesifikasjon under.<br/> Andre krav:<br/> Hovedentreprenør for entreprise "B-01 Bygningsmessige fag".<br/> I forbindelse med rivningsarbeidene vil garderobeforholdene til brannvesenet bli fjernet. Det skal derfor settes opp en midlertidig brakke som inneholder garderobe med utstyr som benker og knaggrekker samt minimum 1 stk WC og et romslig dusjrom som i tillegg til en stk dusj også inneholder eget rom forrom med avkledningsrom. Denne brakken plasseres sammen med øvrige brakker på riggområde. Brakker skal ha lås i brannvesenets system.</p> <p>Hovedentreprenør skal forestå drift og regelmessig rengjøring av "garderobebrakke" for brannvesenet i hele byggeperioden.</p> <p>Følgende ytelser skal medregnes: -<br/> Forestå nødvendig bygningsmessige vedlikehold inklusiv tekniske installasjoner<br/> - Forestå levering og etterfylling av såpe, toalett- og tørkepapir<br/> - Forestå regelmessig rengjøring av lokalitetene</p> <p>Det skal medregnes rengjøring min. 1 gang pr. uke i hele byggetiden.</p> <p>Byggeleder forbeholder seg retten til å leie inn rengjøringsbyrå for entreprenøren sin regning om disse rengjøringsarbeidene blir misligholdt.</p> <p>Brakkene skal bli stående i hele byggetiden inntil byggeledelsen gir beskjed om at de kan fjernes.</p> <p><b>Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-01 - Bygningsmessige fag"</b></p> <p>Rund sum</p> |      |        |      |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RS   |        |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE DEL - PRISING:

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr:::  | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| D.01.20.17 | <b>TILRIGGING, DRIFT,NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON</b><br><i>Rund sum</i><br><br><i>Installasjon: VVS-installasjoner brakkerigg</i><br><i>Formål: Brakkerigg og riggområde</i><br><i>Lokalisering: Kfr. riggplan Utførelse: Provisorisk opplegg av vann og avløp til brakkerigg og riggplass Dimensjon: Vannledning Ø32 mm, avløpsledning Ø110 mm</i><br><i>Andre krav:</i><br><br><i>Vannuttak skal hentes fra ny kum (VK1) , kum i vei og avløp skal føres til ny kum (SPK1)i vei kfr. riggplan.</i><br><br><b><i>Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-01 - Bygningsmessige fag".</i></b><br><i>Rund sum</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RS   |        |      |     |
| D.01.20.18 | <b>TILRIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV RIGGOMRÅDE - RUND SUM</b><br><br><i>Type arbeid: opparbeiding av riggområde</i><br><i>Lokalisering: kfr. riggplan</i><br><i>Utførelse: kfr. beskrivelse</i><br><i>Andre krav:</i><br><br><i>Karmøy kommune har inngått avtale om leie av areal på gnr 43 bnr 568 av Sissel og Leif Skjøllingstad. Arealet skal opparbeides og nyttes til riggområde i hele byggeperioden. I avtalen som er inngått skal vi rydde tomten for røtter, legge ut et lag med duk og et bærelag av grus på ca 15 cm på hele området innenfor byggegjerde (kfr. riggplan).</i><br><i>I annen post er det medtatt midlertidig opplegg for vann og avløp samt strømtilkobling til brakkeriggen. Denne posten omfatter komplett opparbeiding av riggplass som beskrevet over samt tilbakeføring av arealene til opprinnelig stand, med finplanering og tilsåeing når byggeprosjektet er ferdigatilt.</i><br><i>Arbeidene skal utføres ved oppstart av prosjektet.</i><br><br><b><i>Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-01 - Bygningsmessige fag"</i></b><br><i>Rund sum</i> | RS   |        |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE DEL - PRISING:

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr:::  | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| D.01.20.20 | <b>GENERELT</b><br><br>Hovedentreprenør B-01 - Bygningsmessige fag skal sørge for provisorisk elektrisk strømtilførsel på riggplass utenfor bygget og i bygget i hele byggeperioden.<br><br>De prispåbærende postene under her er angitt et antatt behov for kapasitet og uttak. Mindre justeringer kan aksepteres ut i fra tilgjengelig utstyr, da såfremt den generelle kvaliteten ikke forringes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |      |     |
|            | <b>TILRIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum</b><br><br>Installasjon: Elkraftforsyning Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen inkl. riggområde for brakker. Lokalisering: Innenfor byggegjerde Utførelse: Kapslet låsbart skap IP65 Dimensjon/kapasitet: Dimensjoneres av hovedentreprenør Andre krav:<br><br>Hovedentreprenør B01- Bygningsmessige arbeider skal forestå etablering og drift av komplett provisorisk elektrisk anlegg for prosjektet. Dette innebærer å kontakte Haugaland Kraft for tilkobling til strømmettet med hovedskap med måler. Byggherren bekoster strømforbruk i hele byggetiden. Fra hovedskap legges kabler til underfordelinger på byggeplass/bygg og til brakkerigg på riggområdet på motsatt side av Gamle Syrevegen. Dimensjon/kapasitet på hovedkabel/hovedtavle dimensjoneres av hovedentreprenør. Alle kabler skal beskyttes/ sikres. Det kan være aktuelt med å legge trekkerør over til brakkerigg ifbm. øvrige grøftarbeider. Det monteres nødvendige underfordelinger ved nybygget og for brakkerigg. Alle kabler underfordelinger og tilkoblinger skal være komplette. Det må påregnes noe endringer/justeringer under arbeidets gang. Det medtas komplett belysning innvendig i bygget samt utvendig på byggeplass og på riggområde rundt brakker.<br><br>Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise<br>"B-01 - Bygningsmessige fag"<br><b>Rund sum</b> | RS   |        |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE DEL - PRISING:

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr:::         | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| <b>D.01.20.21</b> | <b>TILRIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON</b><br><br><i>Installasjon: Varmluftsvifter</i><br><i>Formål: Byggeoppvarming</i><br><i>Lokalisering: På bygget Utførelse: Kfr. undertekst</i><br><i>Dimensjon/kapasitet: Kfr. undertekst Andre krav:</i><br><br><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i><br><i>Oppvarmingsutstyret skal ha kapasitet til oppvarming inntil 15 grader i tett bygg. Posten skal også inkludere nedrigging etter bruk.</i><br><br><i>b) Materialer</i><br><i>Varmluftsvifte 5 kw</i><br><i>Varmluftsvifte 9 kw</i><br><br><i>Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise</i><br><i>"B-01 - Bygningsmessige fag"</i><br><br><b>Rund sum</b>     | RS   |        |      |     |
| <b>D.01.20.22</b> | <b>TILRIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON</b><br><br><i>Installasjon: Byggavfuktere</i><br><i>Formål: Avfukting og uttørking</i><br><i>Lokalisering: På bygget</i><br><i>Utførelse: Kfr. spesifikasjon under</i><br><i>Dimensjon/kapasitet: Kfr. spesifikasjon under</i><br><i>Andre krav:</i><br><br><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i><br><i>For avfukting av bygget medtas tilrigging og nedrigging av avfuktingsaggregater (absorpsjonsavfuktere)</i><br><br><i>b) Materialer</i><br><i>Avfukteraggregater må ha en kapasitet på min 20 l/døgn</i><br><br><i>Ytelsen skal prises av hovedentreprenør</i><br><i>"B-01- Bygningsmessige fag".</i><br><b>Rund sum</b> | RS   |        |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE DEL - PRISING:

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr:::         | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| <b>D.01.20.23</b> | <b>TILRIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS- RUND SUM</b><br><br><i>Type: Stillas og arbeidsplattformer</i><br><i>Lokalisering: På bygg Utførelse: Godkjente stillas/arbeidsplattformer i henhold til myndighetskrav Andre krav:</i><br><br><i>Rigging og drift av nødvendige stillaser, arbeidsplattformer etrc. for egne arbeider. Stillasene skal fritt kunne benyttes av andre sideentreprenører på bygget så lenge de ikke hindrer egen bruk.</i><br><br><i>Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise</i><br><i>"B-01 - Bygningsmessige fag"</i><br><b>Rund sum</b> | RS   |        |      |     |
| <b>D.01.20.24</b> | <b>TILRIGGING OG DRIFT FOR VINTERARBEIDER Rund sum</b><br><br><i>Lokalisering: På byggeplass</i><br><i>Omfang: Alt vinterarbeide Andre krav:</i><br><br><i>Eventuelle nødvendige kostnader ifm. vinterarbeider for egne arbeider. Dette omfatter evt. snørydding, sandstrøing etc.</i><br><br><i>Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise</i><br><i>"B-01 - Bygningsmessige fag"</i><br><b>Rund sum</b>                                                                                                                                                                                   | RS   |        |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE DEL - PRISING:

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr:::  | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| D.01.20.25 | <b>AO2.11A</b><br><b>RIGGING FOR BYGGRENHOLD</b><br><i>Rund sum</i><br><i>Lokalisering: På bygg og byggeplass</i><br><i>Omfang: Rengjøringsentreprenør</i><br><i>Utførelse: Kfr. beskrivelse under</i><br><i>Andre krav:</i><br><br><i>Entreprenør for entreprise "B-01 - Bygningsmessige arbeider" er rengjøringsentreprenør og ansvarlig for orden og ryddighet på byggeplassen.</i><br><br><i>Rengjøringsentreprenør er ansvarlig for organisering av byggrenhold i hele byggeperioden.</i><br><br><i>Rengjøringsentreprenør skal være ansvarlig for byggrenholdet, kvalitetskontrollen av renholdet samt organisering av det totale renhold fra avsluttet råbyggfase.</i><br><br><i>Rent tørt bygg prinsippet skal følges.</i><br><br><i>Posten omfatter organisering og etablering av rutiner i fbm. byggrengjøringen.</i><br><br><i>Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprisen "B-01 - Bygningsmessige arbeider"</i> | RS   |        |      |     |
| D.01.20.26 | <b>AO2.11A</b><br><b>RIGGING FOR BYGGRENHOLD</b><br><i>Antall</i><br><i>Lokalisering: På bygget</i><br><i>Omfang: Industristøvsugere</i><br><i>Utførelse:</i><br><i>Andre krav:</i><br><br><i>Renholdsentreprenøren skal holde industristøvsugere. Støvsugerne skal være montert tilgjengelig på bygget i hele byggeperioden fra tett bygg.</i><br><br><b><i>Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-02 - Bygningsmessige fag".</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | stk  | 2      |      |     |

Sum denne side

Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE DEL - PRISING

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr:::  | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| D.01.20.27 | <b>AO2.22A<br/>BYGGRENHOLD</b><br>Rund sum<br>Lokalisering: På byggeplass<br>Krav til utførelse: Se beskrivelse under<br>Rengjøringsfrekvens: Se beskrivelse under<br>Kontrollmetode: Se beskrivelse under<br>Andre krav:<br><br>Renholdsentreprenøren skal være ansvarlig for byggrenholdet, kvalitetskontrollen av renholdet samt organisering av det totale byggrenholdet. Imidlertid skal alle rydde etter egne arbeider.<br><br>Rent tørt bygg prinsippet skal følges.<br><br>Følgende oppgaver skal utføres:<br><br>- Holde alle trafikkområder ryddige<br>- Støvsuge alle gulv<br><br>Etter rengjøring skal:<br><br>- materialavfall være fjernet fra vanntette flater<br>- alle gulv være støvsugd<br>- synlig smuss være fjernet fra gulv<br>- gulv, utstyr og inventar være tildekket uten avfall under<br>- partikler/avfall som kan skade overflater som ikke er tildekket være fjernet<br>- renholdsutstyr være rengjort og satt på plass<br><br><b>Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprisen "B-01 - Bygningsmessige arbeider".</b> | RS   |        |      |     |

Sum denne side

Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE DEL - PRISING

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr:::                                        | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| D.01.20.28                                       | <p><b>AM3.822A</b><br/> <b>AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM</b><br/>                     Rund sum<br/>                     Lokalisering: Byggeplass<br/>                     Type avfall: Bygningsavfall<br/>                     Leveringssted:<br/>                     Andre krav:</p> <p>Hver entreprenør skal selv besørge og bekoste fjerning av spesialavfall. Annet bygningsavfall skal plasseres i felles bosscontainere som tømmes av entreprenør for entreprise "B-01 Bygningsmessige fag".</p> <p>Sortering og tømming skal skje i henhold til godkjent avfallsplan. Den enkelte entreprenør forplikter seg til å sortere avfall i henhold til den godkjente avfallsplanen.</p> <p>Alt avfall skal kildesorteres.</p> <p>Det skal forutsettes sortering i følgende grupper:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Papp/kartong(tett container)</li> <li>- Jern/Metall</li> </ul> <p>Gipsbaserte materialer(tett container)</p> <p>Plast (sekker)</p> <p>Mineralull (sekker)</p> <p>EPS (sekker)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trevirke</li> <li>- Restavfall</li> <li>- Spesialavfall (maling, lakk, lim, lysstoffrør etc.)</li> </ul> <p>Den enkelte entreprenør skal selv plassere avfallet i avfallscontainerne på byggeplassen. Han skal påse at avfall som blir plassert i avfallscontainerne blir komprimert og pakket, slik at det tar minimalt med plass. Spesielt gjelder dette emballasje som skal brettes sammen/komprimeres. Ved utilfredsstillende komprimering kan byggeleder rekvirere komprimering på den enkelte entreprenør sin regning.</p> <p>Spesialavfall skal besørges fjernet av den enkelte entreprenør på egen regning.</p> | RS   |        |      |     |
| Sum denne side:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |      |     |
| Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE DEL - PRISING: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |      |     |

## Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

| Postnr:::                      | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| <b>D.</b><br><b>01.20.29.1</b> | Utgifter knyttet til fjerning av eget spesialavfall.<br><br>Rund sum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RS   |        |      |     |
| <b>D.</b><br><b>01.20.30.2</b> | Administrering av tømning av containere.<br><br>Byggherre holder containere og tømmeavgift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |      |     |
|                                | Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-01 Bygningsmessige arbeider".<br><br>Rund sum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RS   |        |      |     |
| <b>D.01.20.31</b>              | <b>AQ1.529A</b><br><b>AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE KONTRAKTER - RUND SUM</b><br>Areal<br><b>Tidspunkt:</b> Før overlevering og møblering<br><b>Lokalisering:</b> Se underposter<br><b>Type rom:</b> Se beskrivelse under<br><b>Arealangivelse:</b><br><b>Krav til renhet:</b> Se beskrivelse under<br><b>Andre krav:</b><br><br>c) Utførelse<br>Før overlevering, på tidspunkt bestemt i samråd med byggeleder, skal utførende for entreprise "B01 - Bygningsmessige arbeider" foreta fullstendig byggrengjøring. Byggrengjøringen skal utføres i henhold til Byggforskserien, bygghdetaljblad 501.108, pkt 4<br><br><b>Ytelsen skal utføres av utførende for entreprise "B-01 - Bygningsmessige arbeider".</b> | RS   |        |      |     |
| <b>D.01.20.32</b>              | <b>EVENTUELT</b><br><br>Hvis det er andre riggytelser som entreprenøren mener hører inn under dette kapittelet, og som ikke er medtatt, spesifiseres disse her og pris angis.<br><br>Rund sum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RS   |        |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE DEL - PRISIS

