



FORSVARSBYGG

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III - NS 8406

INNHOLD:

- **Konkurransesgrunnlagets del III - Oppdraget**

Konkurransesgrunnlagets del III - Oppdraget

INNHold

1 INNLEDNING	3
2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)	3
2.1 Entrepriseform.....	3
2.2 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet.....	3
2.2.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene.....	3
2.2.2 Beskrivelse av opsjoner.....	3
2.2.3 Status i forhold til offentlige myndigheter.....	4
2.2.4 Orientering om spesielle forhold.....	4
2.3 Hovedaktiviteter i denne kontrakten.....	4
2.3.1 Rigg og drift.....	4
2.3.2 Elektroarbeider.....	4
2.3.3 VVS.....	4
2.3.4 Utenomhusarbeider.....	4
2.4 Grensesnitt mot andre aktører.....	4
2.5 Tiltransport og byggeplassadministrasjon.....	4
2.5.1 Tiltransport til underentreprise.....	4
2.5.2 Byggeplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør.....	4
2.6 Prøvedrift.....	5
2.7 Lærlingklausul.....	5
2.8 Annet.....	5
3 SERIØSITETSBESTEMMELSER	5
4 FREMDRIFT OG TIDSRISTER	5

1 INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på www.forsvarsbygg.no.

I Jørstadmoen leir skal det skiftes ut en dobbeltbunnet drivstofftank av stål, 30 m³, med en ny tank med samme volum. Alle rør som er knyttet til tanken skal også skiftes. Gravearbeid og rørarbeid inngår i oppdraget. Se forøvrig vedlagte bilder som beskriver bl a beliggenhet og detaljer vedr tanken.

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)

2.1 Entrepriseform

Denne kontrakten gjennomføres som en bygge- og anleggskontrakt i henhold til NS 8406.

2.2 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet

2.2.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene

En dobbeltbunnet ståltank, 30 m³, skal skiftes ut med ny tank med samme volum, samt alle rør som hører til tanken. Katodisk beskyttelse skal vurderes. Gravearbeidet inngår i oppdraget.

F-34 som er på gammel tank må tas vare på og fylles på ny tank når denne er montert.

Demonterte deler og tank skal fjernes og destrueres på forsvarlig måte.

Lufterøret fra tanken går til sørøstre hjørne av det røde bygget, jf bilder.

Tanken ligger midt mellom pumpene og det røde huset med overdekning av grus/gress. Retning på tank er nord-sør. Avstand mellom pumpene og det røde huset er ca 10 m.

I forgrunnen på bildet av det røde huset er det plassert ei blå bølge med en stein på. Dette markerer påfyllingen av tanken. Her må det monteres en påfyllingskasse. Mannhull og peilemuligheter skal være lett tilgjengelige.

Kabler til pumpene ligger trolig over tanken med forsyning fra det røde hus. Det mangler tegninger av kablene, slik at disse må peiles. Annen infrastruktur ligger øst for pumpene.

Entreprenøren har ansvar for gravemeldingen.

Det skal legges ned et 40 mm trekkør mellom hver av pumpene og tanken. Mellom tanken og det røde huset skal det i tillegg legges ned to 40 mm trekkør. Rørene skal være tilgjengelige over tanken, og på alle ender skal det monteres en ters.

2.2.2 Beskrivelse av opsjoner

Ingen.

2.2.3 Status i forhold til offentlige myndigheter

Nødvendig kommunikasjon mot offentlige myndigheter skal ivaretas av entreprenøren.

2.2.4 Orientering om spesielle forhold

Entreprenøren er ansvarlig for nødvendige avsperringer av anleggsarbeidet.

Komplett FDV-dokumentasjon skal leveres digitalt, på egen minnepenn, senest ved overlevering.

2.3 Hovedaktiviteter i denne kontrakten

2.3.1 Rigg og drift

Entreprenøren kan ikke regne med å bruke fasilitetene på Jørstadmoen pga den alvorlige pandemisituasjonen som nå rammer Norge. Derfor må det regnes med alle nødvendige riggutgifter som anses nødvendig, som egen spisebrakke, toaletter etc.

2.3.2 Elektroarbeider

Ev nødvendige el-arbeides inkluderes i oppdraget. Oppdragsgiver har egen rammeavtaleleverandør som ev kan benyttes hvis entreprenøren ønsker dette.

2.3.3 VVS

Tanken forsynes to av fire pumper på drivstoffanlegget. De to øvrige pumpene er ikke i drift. Nye rør legges bare til de to pumpene som er i drift. Se vedlagte bilder.

2.3.4 Utenomhusarbeider

Rundt pumper er det ca 5 m² med belegningsstein. Utenfor dette ligger en stripe med asfalt, ca 10 m². Over tanken og strekket mot det røde huset er dekket av gress. Dette skal settes i stand etter utskiftingen. Det er ønskelig at det asfalteres, legges på plass belegningsstein og vedr gress er det tilstrekkelig med tilsåing.

Se forøvrig pkt 2.2.2

2.4 Grensesnitt mot andre aktører

Oppdragsgiver skal kun ha en avtalepartner å forholde seg til i dette prosjektet.

2.5 Tiltransport og byggeplassadministrasjon

2.5.1 Tiltransport til underentreprise

Entreprenøren kan få tiltransportert sideentreprenører som blir hans underentreprenører.

2.5.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør

Entreprenøren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll eller pålegges å utføre byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører.

2.6 Prøvedrift

Det skal ikke gjennomføres prøvedriftperiode.

2.7 Lærlingklausul

Det gjelder ingen lærlingklausul for denne kontrakten.

2.8 Annet

Personell som skal benyttes på prosjektet må ha tilgang til leir, dette krever at personellet skal kunne autoriseres for Begrenset (B).

All kommunikasjon før, under og etter prosjektet, skriftlig og muntlig, foregår på norsk.

Mannskapsliste skal leveres oppdragsgiver før oppstart.

3 SERIØSITETSBESTEMMELSER

Forsvarsbygg har gjort endringer i seriøsitetsbestemmelsene i konkurransegrunnlagets del II og III. Disse bestemmelsene samsvarer nå i stor grad med blant annet Difi og bransjen sitt forslag til seriøsitetsbestemmelser. Endringene gjelder i hovedsak:

- HMS kort,
- pliktig medlemskap i startBANK,
- krav om faglærte håndverkere
- lærlinger,
- rapporteringsplikt til sentralskattekontoret for utenlandssaker,
- internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), herunder krav til språk,
- bruk av underentreprenører,
- krav om betaling til bank,
- revisjon.

4 FREMDRIFT OG TIDSRFRISTER

Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.

Nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1	Kontraktsinngåelse	Uke 20	Nei
2	Fremdriftsplan	Ved kontraktsinngåelse	Nei
3	Igangsetting av arbeid på byggeplass	8.6.2020	Ja
4	Levering av FDV-dokumentasjon	Før overtakelse	Ja
6	Overtakelse av kontraktarbeidet	Innen 25.6.2020	Ja

Tidsplan for utsendelse av byggherrens arbeidstegninger gjennomgås i forbindelse med kontraktsinngåelsen, sett i lys av entreprenørens planlagte framdrift.