

Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Areal gulv	Himling	Gulv	Vegg	Sanitær-anlegg	Varme-anlegg	Ventilasjons-anlegg	Elektro	Annен informasjon
<b>1. Etasje, New</b>											
	G108	Hovedtavlerom	4,1	uendret	uendret	uendret			Ventilering	Ny hovedtavle, el-kraft, lys og brannalarm	
	154	Pauserom	49,17	nedhengt systemhimling	vinylbelegg	malt/ systemvegg		El-oppvarming	Ventilering	El-kraft, lys, nødlys, el-varme, data, brannalarm	
	155	Kontor	20,71	nedhengt systemhimling	vinylbelegg	malt/ systemvegg		El-oppvarming	Ventilering	El-kraft, lys, el-varme, data, brannalarm	Nedhengt lys arbeidsplass
	156	Kontor	10,01	nedhengt systemhimling	vinylbelegg	malt/ systemvegg		El-oppvarming	Ventilering	El-kraft, lys, el-varme, data, brannalarm	Nedhengt lys arbeidsplass
	157	Kontor	9,8	nedhengt systemhimling	vinylbelegg	malt/ systemvegg		El-oppvarming	Ventilering	El-kraft, lys, el-varme, data, brannalarm	Nedhengt lys arbeidsplass
	158	Korridor	4,54	-	vinylbelegg	malt/ systemvegg				-	
	159	Korridor	3,32	-	vinylbelegg	malt/ systemvegg				-	
	160	WC	1,63	nedhengt systemhimling	vinylbelegg	malt/ systemvegg	WC, servant			El-kraft, lys, nødlys, el-varme	
	161	WC/ Dusj/omkl.	8,38	nedhengt systemhimling, hygiene	vinylbelegg, våtrom	våtromsplater/ belegg	WC, servant, dusj		Ventilering	El-kraft, lys, nødlys, el-varme	
	162	Lærer	22,38	systemhimling, hygiene	vinylbelegg, våtrom	malt/ systemvegg		El-oppvarming	Ventilering	El-kraft, lys, nødlys, el-varme, brannalarm	
	163	Spylestasjon	11,98	-	vinylbelegg, våtrom	våtromsplater/ belegg	VV+KV Slangekran, sluk	El-oppvarming	Ventilering	El-kraft, lys, nødlys, brannalarm	
	164	Gang	7,92	systemhimling, hygiene	vinylbelegg, våtrom	malt/ systemvegg		El-oppvarming	Ventilering	El-kraft, lys, nødlys, el-varme, brannalarm	
	165	WC	3,53	nedhengt systemhimling	vinylbelegg	malt/ systemvegg	WC, servant	El-oppvarming	Ventilering	El-kraft, lys, nødlys, el-varme	
	166	RWC	5,4	nedhengt systemhimling	vinylbelegg	malt/ systemvegg	RWC, servant	El-oppvarming	Ventilering	El-kraft, lys, nødlys, el-varme	
	167	Sko gutter	13,65	nedhengt systemhimling	vinylbelegg, våtrom	malt/ systemvegg	WC, servant		Ventilering	El-kraft, lys, nødlys, el-varme, brannalarm	Rørøvn under skohylle
	168	Gutter	78,29	uendret	uendret	uendret		El-oppvarming	Ventilering	el-varme	Rørøvn under garderobeskap
	169	WC	3,71	nedhengt systemhimling	vinylbelegg, våtrom	våtromsplater/ belegg	WC, servant		Ventilering	El-kraft, lys, nødlys, el-varme	
	170	WC	7,08	uendret	uendret	uendret	Eksist EC, 2 nye servanter		Ventilering	-	
	171	DUSJ	7,38	uendret	uendret	uendret	3 ekstra dusj, fjerning vaskerenne		Ventilering	-	
	172	Korridor	25,23	uendret	uendret	uendret			Ventilering	-	
	173	WC	7,11	uendret	uendret	uendret	Eks WC, fjerning vaskerenne, ny servant		Ventilering	-	
	174	DUSJ	5,94	uendret	uendret	uendret	eksist dusjer		Ventilering	-	
	175	Renhold	10,22	nedhengt systemhimling	vinylbelegg	malt/ systemvegg	Vaskekar med børsterist		Ventilering	El-kraft, lys, nødlys, el-varme, brannalarm	Uttak EL . og VVS for vaskemaksin, større tørketrommel
	176	Materialforvalter	50,86	nedhengt systemhimling	vinylbelegg	malt/ systemvegg		El-oppvarming	Ventilering	El-kraft, lys, nødlys, el-varme, brannalarm	
	177	Sluse	2,51	nedhengt systemhimling	vinylbelegg	malt/ systemvegg				El-kraft, lys, nødlys, el-varme, brannalarm	
	178	WC	2,27	nedhengt systemhimling	vinylbelegg	malt/ systemvegg	WC, servant	El-oppvarming	Ventilering	El-kraft, lys, nødlys, el-varme	
	179	Verksted	410,55	uendret	unedret	uendret	Vannbåren varmluftsoppvarming	Omluftsaggregat med vannvarmebatteri		-	
	180	WC	3,98	nedhengt systemhimling	vinylbelegg	malt/ systemvegg	WC, servant	El-oppvarming	Ventilering	El-kraft, lys, nødlys, el-varme	
	181	Verktøybank	30,8	nedhengt systemhimling	vinylbelegg	malt/ systemvegg		El-oppvarming	Ventilering	El-kraft, lys, nødlys, el-varme, data, brannalarm	
	182	Sveiseverksted	181,98	uendret	uendret	uendret	Vannbåren varmluftsoppvarming	Ventilering		El-kraft, lys, nødlys, brannalarm	

183	Smørehall	143,51	uendret	uendret	uendret		Vannbåren varmluftsoppvarming	Lite omluftsagggregat med vannvarmebatteri	El-kraft, lys, nødlys, brannalarm	
184	Vaskehall	150,09	uendret	uendret	uendret		Vannbåren varmluftsoppvarming	Nytt tilluftsanlegg	El-kraft, lys, nødlys, brannalarm	

2. Etasje, New

217	Messanin	15,46	uendret	vinylbelegg	malt/ systemvegg		El-oppvarming	Ventilering	-	
218	Undervisning	41,1	nedhengt systemhimling	vinylbelegg	malt/ systemvegg		El-oppvarming	Ventilering	El-kraft, lys, el-varme, data, brannalarm	
220	Arbeidsplasser Messanin	62,64	malt gipshimling	vinylbelegg	malt/ systemvegg		Varmebatteri på ventilasjonsagggregat	Skifte av 2 stk ventilasjonsagggregat	El-kraft, lys, nødlys, el-varme, data, brannalarm	Nedhengt lys arbeidsplass. Kun 1 arbeidsplass i rommet.
221	Teknisk rom	61,88		vinylbelegg våtrom	malt/ systemvegg	Utslagsvask, sluk	Varmesentral med El.kjel, varmepumpe, akkumukatortank, sirkulasjonspumper, radiator, renseanlegg, eksp. tank, luftutskiller etc.	Ventilering	El-kraft, lys, nødlys, data, brannalarm	
222	Verksted kontor	12,45	malt gipshimling	vinylbelegg	malt/ systemvegg		El-oppvarming	Ventilering	El-kraft, lys, el-varme, data, brannalarm	Nedhengt lys arbeidsplass