

Romnavn	Kontor domstolsleder DT
Plassering:	01 - Indre sone / 01 - Kontorarbeidsplasser for Drammen tingrett
RFP status	Fra SB.001
Sist endret	Borgen, Knut, 16. oktober 2019 13:30



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	15,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor for vanlig kontorarbeid for én person og møter for inntil åtte personer.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha:

- vegg mot korridor skal ha glassfelt

Skal være forberedt for:

- en kontorarbeidsplass med PC
- flatskjerm på vegg

Skal ha plass til:

- et møtebord for åtte personer
- hyller og skap for én person
- skap for yttertøy, dommerkappe og skotøy

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17
Personer, maksimalt	8	5 d/u
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ²			
Annet					
		VAV-styring			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	6	

Romnavn	Kontor dommere DT
Plassering:	01 - Indre sone / 01 - Kontorarbeidsplasser for Drammen tingrett
RFP status	Fra SB.002
Sist endret	Dalen, Rune Fjone, 20. september 2019 11:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 10,00	
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor for vanlig kontorarbeid for én person og tre møteplasser.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha:

- vegg mot korridor skal ha glassfelt

Skal være forberedt for:

- en kontorarbeidsplass med PC

Skal ha plass til:

- tre møteplasser
- hyller og skap for én arbeidsplass
- skap for ytterklær, dommerkapper og skotøy

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17 5 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

Luft

Min. friskluftsmengde - annet 7 l/s per person + 1 l/s/ per m²

Annet

VAV-styring

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	1	

Romnavn	Kontor administrasjonssjef
Plassering:	01 - Indre sone / 01 - Kontorarbeidsplasser for Drammen tingrett
RFP status	Avledet fra SB.002
Sist endret	Borgen, Knut, 16. oktober 2019 13:30



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 10,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor for vanlig kontorarbeid for én person og tre møteplasser.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha:

- vegg mot korridor skal ha glassfelt

Skal være forberedt for:

- en kontorarbeidsplass med PC

Skal ha plass til:

- tre møteplasser
- hyller og skap for én arbeidsplass
- skap for ytterklær og skotøy

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17 5 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ²

Annet	Verdi	Spesifikasjon
		VAV-styring

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8	<input type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	1	<input type="checkbox"/>

Romnavn	Kontor seksjonssjef
Plassering:	01 - Indre sone / 01 - Kontorarbeidsplasser for Drammen tingrett
RFP status	Avledet fra SB.002
Sist endret	Borgen, Knut, 16. oktober 2019 13:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	10,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor for vanlig kontorarbeid for én person og tre møteplasser.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha:

- vegg mot korridor skal ha glassfelt

Skal være forberedt for:

- en kontorarbeidsplass med PC

Skal ha plass til:

- tre møteplasser
- hyller og skap for én arbeidsplass
- skap for ytterklær og skotøy

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17
Personer, maksimalt	4	5 d/u
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ²

Annet	Verdi	Spesifikasjon
		VAV-styring

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8	<input type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	1	<input type="checkbox"/>

Romnavn	Kontor dommerfullmektig DT
Plassering:	01 - Indre sone / 01 - Kontorarbeidsplasser for Drammen tingrett
RFP status	Fra SB.002
Sist endret	Dalen, Rune Fjone, 20. september 2019 11:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	10,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor for vanlig kontorarbeid for én person og tre møteplasser.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha:

- vegg mot korridor skal ha glassfelt

Skal være forberedt for:

- en kontorarbeidsplass med PC

Skal ha plass til:

- tre møteplasser
- hyller og skap for én arbeidsplass
- skap for ytterklær, dommerkapper og skotøy

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17
Personer, maksimalt	4	5 d/u
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Max. dag 26	Plassering av varmenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ²

Annet	Verdi	Spesifikasjon
		VAV-styring

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	1	

Romnavn	Kontor domstolsleder NBJ
Plassering:	01 - Indre sone / 02 - Kontorarbeidsplasser for Nedre Buskerud jordskifterett
RFP status	Fra SB.001
Sist endret	Borgen, Knut, 16. oktober 2019 13:30



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 15,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor for vanlig kontorarbeid for én person og møter for inntil åtte personer.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha:

- vegg mot korridor skal ha glassfelt

Skal være forberedt for:

- en kontorarbeidsplass med PC
- flatskjerm på vegg

Skal ha plass til:

- et møtebord for åtte personer
- hyller og skap for én person
- skap for yttertøy, dommerkappe og skotøy

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17 5 d/u
Personer, maksimalt	8	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ²			
Annet					
		VAV-styring			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	6	

Romnavn	Kontor dommere NBJ
Plassering:	01 - Indre sone / 02 - Kontorarbeidsplasser for Nedre Buskerud jordskifterett
RFP status	Fra SB.002
Sist endret	Dalen, Rune Fjone, 20. september 2019 11:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	10,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor for vanlig kontorarbeid for én person og tre møteplasser.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha:

- vegg mot korridor skal ha glassfelt

Skal være forberedt for:

- en kontorarbeidsplass med PC

Skal ha plass til:

- tre møteplasser
- hyller og skap for én arbeidsplass
- skap for ytterklær, dommerkapper og skotøy

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17
Personer, maksimalt	4	5 d/u
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Max. dag 26	Plassering av varmenhet	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	Veggvarme	
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

Luft

Min. friskluftsmengde - annet 7 l/s per person + 1 l/s/ per m²

Annet

VAV-styring

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	1	

Romnavn	Kontor ingeniør NBJ
Plassering:	01 - Indre sone / 02 - Kontorarbeidsplasser for Nedre Buskerud jordskifterett
RFP status	Fra SB.003
Sist endret	Dalen, Rune Fjone, 20. september 2019 11:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	10,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor for vanlig kontorarbeid for én person og to møteplasser.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha:

- vegg mot korridor skal ha glassfelt

Skal være forberedt for:

- en kontorarbeidsplass med PC

Skal ha plass til:

- to møteplasser
- hyller og skap for én arbeidsplass
- stor bordflate for å kunne brette ut store kart
- plass til å henge yttertøy

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17
Personer, maksimalt	3	5 d/u
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	Veggvarme	
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ²

Annet	Verdi	Spesifikasjon
		VAV-styring

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	1	

Romnavn	Areal for 22 åpne kontorarbeidsplasser, delbart
Plassering:	01 - Indre sone / 03 - Kontorarbeidsplasser for saksbehandlere
RFP status	Unik
Sist endret	Borgen, Knut, 23. april 2020 20:50



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 132,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Åpne kontorarbeidsplasser for 22 saksbehandlere, oppgitt her med samlet areal.

Arkitektrettede funksjonskrav

De åpne arbeidsplassene skal kunne grupperes i mindre områder.

Skal ha:

- Utforming som tar hensyn til behovet for oversikt og konsentrasjon.
- Glassfelt i vegg mot korridor

Skal ha plass til:

- Hyller og skap for hver arbeidsplass, eventuelt samlet i grupper

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17 5 d/u
Personer, maksimalt	132	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26	<input checked="" type="checkbox"/>	Plassering av varmeeenhet Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 2 l/s/ per m ²

Annet	Verdi	Spesifikasjon
		VAV-styring

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	132	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	30	

Romnavn	Multirom
Plassering:	01 - Indre sone / 04 - Støttefunksjoner for kontorarbeidsplasser
RFP status	Fra SB.019
Sist endret	Borgen, Knut, 23. april 2020 20:56



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	4,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lite rom for samtaler og konsentrasjon, tilknyttet de åpne saksbehandlerplassene.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha:

- vegg med glassfelt

Skal være forberedt for:

- en kontorarbeidsplass med PC

Skal ha plass til:

- to møteplasser

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17
Personer, maksimalt	2	5 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	<input checked="" type="checkbox"/>
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		Veggvarme

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ²

Annet	Verdi	Spesifikasjon
		VAV-styring

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn	Møte-/spiserom med kjøkken, delbart
Plassering:	01 - Indre sone / 04 - Støttefunksjoner for kontorarbeidsplasser
RFP status	Unik
Sist endret	Borgen, Knut, 23. april 2020 21:47



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	105,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kombinert møterom og spiserom med kjøkken, for alle ansatte. Rommet skal også kunne benyttes til større samlinger.

Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet skal lokaliseres og utformes slik at det er tilrettelagt for utvidelse i forbindelse med eventuell framtidig utvidelse av bygningen.

Rommet skal kunne deles med foldevegg i et møterom på ca 40 m2 og et spiserom/møterom på ca 60 m2.

Den store delen skal ha et kjøkken der de ansatte selv kan tilberede lunsj o.l.

Rommet generelt, utenom kjøkkenfunksjonen

Skal ha:

- vindu mot det fri for både møtedelen og møte-/spisedelen
- vegg mot korridor skal ha glassfelt

Skal være forberedt for og ha plass til :

- store flatskjermer (trolig 75" - 86 ") på vegg for både møtedelen og møte-/spisedelen
- hyller for bøker

Kjøkkenet

Skal leveres med utstyr i solid utførelse (høytrykkslaminat):

Benkeplate med lengde ca. 240 cm

- Nedfelt kum med ettgrepsarmatur og svingbar tut.
- Benkeskap
- Gryteskap
- Skuffeseksjon
- Overskap med hyller, til tak
- Avtrekksvifte og lys integrert i overskapet

Kjøkkenet skal være forberedt for/ha plass til:

- Induksjonstopp nedfelt i benkeplate (2 kokeplater)
- mikrobølgeovn
- Oppvaskmaskin
- høyt kjøleskap

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17
Personer, maksimalt	80	5 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	oppvaskkum med ettgreps kjøkkenarmatur med svingtut
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvaskmaskin og kaffemaskin

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 2 l/s/ per m ²			
Spesialventilasjon					
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	kjøkkenavtrekk over induksjonstopp			
Annet					
		VAV-styring			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	48		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til synlige føringsveier	<input checked="" type="checkbox"/>	gulvboks med dobbel stikkontakt og datapunkter	Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	Egne kurser til kaffemaskiner			
1-fase stikk, 230V	1 25A				

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	12	

Romnavn	Sosial møteplass med tekjøkken
Plassering:	01 - Indre sone / 04 - Støttefunksjoner for kontorarbeidsplasser
RFP status	Fra SR.002
Sist endret	Dalen, Rune Fjone, 5. july 2019 09:55



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	6,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Felles areal med tekjøkken spesielt tilrettelagt for uformell kontakt og informasjonsutveksling i møte, arbeid og samvær.

Arkitektrettede funksjonskrav

Generelt

Skal være åpent mot korridor/annet fellesareal.

Skal leveres med:

- tekjøkken

Skal ha plass til:

- lite bord med stoler/krakker

Tekjøkkenet

Skal leveres med utstyr i solid utførelse (høytrykkslaminat):

- benk, lengde ca 200 cm
- underskap og skuffer
- overskap til tak
- belysning integrert i overskapet
- stikkontakter for kaffetrakter m.m.

Skal være forberedt for:

- mikrobølgeovn
- kjøleskap under benk
- oppvaskmaskin

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17
Personer, maksimalt	5	5 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	oppvaskkum med ettgreps kjøkkenarmatur med svingtut
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvaskmaskin + kaffemaskin

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 21 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 100 m ³ /h			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	Egen 16A kurs til kaffemaskin			

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn	Garderobe yttertøy, saksbeh. Kjønnsnøytral
Plassering:	01 - Indre sone / 04 - Støttefunksjoner for kontorarbeidsplasser
RFP status	Unik
Sist endret	Borgen, Knut, 20. april 2020 10:27



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	13,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Tørr garderobe for skifting og oppbevaring av yttertøy. Kjønnsnøytral.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal plasseres i nærheten av toaletter.

Skal ha plass til:

- ett skap for hver saksbehandler, med plass for yttertøy og sko
- mindre oppbevaringsbokser for PC o.l. for hver saksbehandler

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	2 l/s/ per m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Multimaskin, plotter, rekvisita
Plassering:	01 - Indre sone / 04 - Støttefunksjoner for kontorarbeidsplasser
RFP status	Unik
Sist endret	Grini, Catherine Chantal, 12. may 2020 10:22



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	10,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for kopiering, kartplotting, makulering, kontorrekvisita.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal være forberedt for:

- multimaskiner og makuleringsmaskin
- AO-plotter

Skal ha plass til:

- avlastningsbord og skap/hyller
- kartskjæremaskin

Skal ligge i nær tilknytning til kartarkivet til NBJ.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17
		5 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 100 m ³ /h			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Romnavn	Rekvisitalager
Plassering:	01 - Indre sone / 04 - Støttefunksjoner for kontorarbeidsplasser
RFP status	Unik
Sist endret	Dalen, Rune Fjone, 2. september 2019 10:35



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	5,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lager for kontorrekvisita.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal være forberedt for/ha plass til:

- hyller og reoler.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 07 5 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 100 m ³ /h			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Post og frankeringsrom
Plassering:	01 - Indre sone / 04 - Støttefunksjoner for kontorarbeidsplasser
RFP status	Unik
Sist endret	Dalen, Rune Fjone, 2. september 2019 10:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	6,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for mottak og fordeling av innkommet og utgående post.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha plass til:

- hyller og avlastningsbord

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17 5 d/u
Personer, maksimalt	2	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26	<input checked="" type="checkbox"/>	Plassering av varmeanhet Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 19		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ²		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4		<input checked="" type="checkbox"/>	Belysning Bevegelsesstyrt

Romnavn	Hvilerom
Plassering:	01 - Indre sone / 04 - Støttefunksjoner for kontorarbeidsplasser
RFP status	Fra SB.030
Sist endret	Griini, Catherine Chantal, 16. september 2019 15:10



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	6,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom der ansatte kan hvile.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha:

- vindu mot det fri

Skal være forberedt for:

- hyller på vegg

Skal ha plass for:

- hvilebenk /sofa, hvilestol, lite bord

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, maksimalt	1	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26	<input checked="" type="checkbox"/>	Plassering av varmeenhet Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ²		
Annet				
		VAV-styring		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4		<input checked="" type="checkbox"/>	Lysdemping

Romnavn	IKT-verksted
Plassering:	01 - Indre sone / 04 - Støttefunksjoner for kontorarbeidsplasser
RFP status	Unik
Sist endret	Dalen, Rune Fjone, 2. september 2019 10:00



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	10,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Verksted for eget IKT-utstyr.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal være forberedt for:

- Opphenging av hyller og tunge ting på vegg

Skal ha plass til:

- Arbeidsbenk
- oppbevaring av IKT-utstyr

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Max. dag 26	
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ²		
Annet				
VAV-styring				

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12			
			<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	6	

Romnavn	IKT-serverrom
Plassering:	01 - Indre sone / 04 - Støttefunksjoner for kontorarbeidsplasser
RFP status	Unik
Sist endret	Dalen, Rune Fjone, 2. september 2019 10:00



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	10,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for oppstilling og intern drift av datasentral, dataserver og datarack, alarmer, overvåking, telefon og samband etc.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal være sikret mot brann, vannskader og innbrudd/hærverk.

Skal ikke ha vinduer.

Skal være forberedt for:

- datasentral, dataserver og datarack, alarmer, overvåking, telefon og samband etc.
- en arbeidsplass med PC

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	<30°C	Krav til kjølekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	<30°C			
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 100 m ³ /h			

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	IKT-lager
Plassering:	01 - Indre sone / 04 - Støttefunksjoner for kontorarbeidsplasser
RFP status	Unik
Sist endret	Dalen, Rune Fjone, 2. september 2019 10:00



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	5,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lager for IKT-utstyr.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha plass til:

- Skap og hyller for oppbevaring.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	2 l/s/ per m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Toalett, kvinner
Plassering:	01 - Indre sone / 04 - Støttefunksjoner for kontorarbeidsplasser
RFP status	Fra SB.013
Sist endret	Dalen, Rune Fjone, 5. july 2019 14:48



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	1,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Toalett uten servant.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal leveres med:

- vegghengt toalett

Skal være forberedt for:

- vegghengt garnityr

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Toalett	1	Vegghengt

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 100 m ³ /h		

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Forrom toaletter kvinner
Plassering:	01 - Indre sone / 04 - Støttefunksjoner for kontorarbeidsplasser
RFP status	Fra SR.023
Sist endret	Borgen, Knut, 16. oktober 2019 15:19



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	3,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Forrom for toaletter for ansatte i indre sone. Arealet kan fordeles på flere forrom ut fra hva som er hensiktsmessig.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal leveres med:

- servanter, én per toalett.
- speil integrert i fliser på vegg

Skal være forberedt for:

- garnityr på vegg
- knagger for dommerkapper

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17 5 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	en servant per toalett

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19		
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 100 m ³ /h			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Toalett, menn
Plassering:	01 - Indre sone / 04 - Støttefunksjoner for kontorarbeidsplasser
RFP status	Fra SB.013
Sist endret	Dalen, Rune Fjone, 5. july 2019 14:48



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	1,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Toalett uten servant.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal leveres med:

- vegghengt toalett

Skal være forberedt for:

- vegghengt garnityr

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Toalett	1	Vegghengt

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 100 m ³ /h		

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Forrom toaletter menn
Plassering:	01 - Indre sone / 04 - Støttefunksjoner for kontorarbeidsplasser
RFP status	Fra SR.023
Sist endret	Borgen, Knut, 16. oktober 2019 15:19



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Forrom for toaletter for ansatte i indre sone. Arealet kan fordeles på flere forrom ut fra hva som er hensiktsmessig.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal leveres med:

- servanter, én per toalett.
- speil integrert i fliser på vegg

Skal være forberedt for:

- garnityr på vegg
- knagger for dommerkapper

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17 5 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	en servant per toalett

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19		
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 100 m ³ /h			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Toalett uu, kjønnsnøytralt
Plassering:	01 - Indre sone / 04 - Støttefunksjoner for kontorarbeidsplasser
RFP status	Fra SB.014
Sist endret	Grimi, Catherine Chantal, 16. september 2019 15:58



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	6,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Toalett med universell utforming.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal leveres med:

- vegghengt toalett
- servant
- speil integrert i flisene

Skal være forberedt for:

- vegghengt garnityr

Skal ha plass til:

- rullestol på begge sider av toalettskålen

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	uu-servant
Toalett	1	uu-toalett, vegghengt

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 100 m ³ /h		

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Lokal overføring av signaler	<input checked="" type="checkbox"/>	Gi alarm fra alle posisjoner i rommet til de tider bygget er i bruk.

Romnavn	Dusj med forrom, kjønnsnøytral
Plassering:	01 - Indre sone / 04 - Støttefunksjoner for kontorarbeidsplasser
RFP status	Fra SR.001
Sist endret	Borgen, Knut, 5. september 2019 16:27



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 2,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for av- og påkledning og dusjing for én person.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal leveres med:

- glassdør mellom dusjdelen og forrommet
- speil integrert i flisene

Skal være forberedt for:

- knagger på vegg i forrommet

Skal ha plass til:

- liten sittebenk i forrommet

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17 5 d/u
Personer, maksimalt	1	

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Dusj	1	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Direkte elektrisk			
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 100 m ³ /h			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Dommerrom med tekjøkken for sal L
Plassering: 01 - Indre sone / 05 - Dommerrom
RFP status Avledet fra SR.004
Sist endret Borgen, Knut, 6. may 2020 21:25



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	15,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Møterom/pauserom/spiserom for dommere i rettssalen XL for tingretten (sambruk med lagmannsretten).

Pauserom for dommere under pågående saker, møterom for domskonferanser, kontorarbeidsplass med kopimaskin/skriver, rekvisitalager, plass til faglitteratur og tekjøkken, samt garderobe og plass til koffert.

*

Arkitektrettede funksjonskrav

Generelt

Plassering: i direkte tilknytning til rettssal XL.

Skal ha:

- adkomst til rettssalspodiet via rampe.
- vegg mot korridor skal ha glassfelt, frostet i nødvendig grad for å hindre innsyn.

Skal være forberedt for:

- flatskjerm på vegg (trolig 75" - 86 ")
- datauttak i bordet, slik at alle møtedeltagere kan benytte egen bærbar PC

Skal ha plass til:

- møtebord for åtte personer
- hyller og skap for én arbeidsplass
- plass til å henge yttertøy og koffert

Tekjøkkenet

Skal leveres med utstyr i solid utførelse (høytrykkslaminat):

- benk, lengde ca 200 cm
- underskap og skuffer
- overskap til tak
- belysning integrert i overskapet
- stikkontakter for kaffetrakter m.m.

Beskrivelse

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal være forberedt for:

- mikrobølgeovn
- kjøleskap under benk
- oppvaskmaskin

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17 5 d/u
Personer, maksimalt	8 *	

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	oppvaskkum med ettgreps kjøkkenarmatur med svingtut
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvaskmaskin + kaffemaskin

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ²			
Annet					
		VAV-styring			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	14	<input type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til synlige føringsveier	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvboks med strøm og datapunkter			

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	10	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon/overføring		
Opptattsignal	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Dommerrom med tekjøkken for sal M-BL
Plassering:	01 - Indre sone / 05 - Dommerrom
RFP status	Avledet fra SR.004
Sist endret	Borgen, Knut, 6. may 2020 21:24



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	15,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Møterom/pauserom/spiserom for dommere i rettssalen M for lagmannsretten (sambruk med tingretten).

Pauserom for dommere under pågående saker, møterom for domskonferanser, kontorarbeidsplass med kopimaskin/skriver, rekvisitalager, plass til faglitteratur og tekjøkken, samt garderobe og plass til koffertter.

*

Arkitektrettede funksjonskrav

Generelt

Plassering: i direkte tilknytning til rettssal M for lagmannsretten.

Skal ha:

- adkomst til rettssalspodiet via rampe.
- vegg mot korridor skal ha glassfelt, frostet i nødvendig grad for å hindre innsyn.

Skal være forberedt for:

- flatskjerm på vegg (trolig 75" - 86 ")
- datauttak i bordet, slik at alle møtedeltagere kan benytte egen bærbar PC

Skal ha plass til:

- møtebord for åtte personer
- hyller og skap for én arbeidsplass
- plass til å henge yttertøy og koffertter

Tekjøkkenet

Skal leveres med utstyr i solid utførelse (høytrykkslaminat):

- benk, lengde ca 200 cm
- underskap og skuffer
- overskap til tak
- belysning integrert i overskapet
- stikkontakter for kaffetrakter m.m.

Beskrivelse

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal være forberedt for:

- mikrobølgeovn
- kjøleskap under benk
- oppvaskmaskin

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17
Personer, maksimalt	9 *	5 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	oppvaskkum med ettgreps kjøkkenarmatur med svingtut
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvaskmaskin + kaffemaskin

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ²			
Annet					
VAV-styring					

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	14	<input type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til synlige føringsveier	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvboks med strøm og datapunkter			

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	10	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon/overføring		
Opptattsignal	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Dommerrom
Plassering:	01 - Indre sone / 05 - Dommerrom
RFP status	Fra SR.003
Sist endret	Borgen, Knut, 6. may 2020 21:22



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 10,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Pauserom for dommere under pågående saker, møterom for domskonferanser, garderobe med plass til kofferter.

Arkitektrettede funksjonskrav

Plassering i direkte tilknytning til rettssal.

Skal ha:

- adkomst til rettssalspodiene via rampe.
- vegg mot korridor skal ha glassfelt

Skal være forberedt for:

- flatskjerm på vegg (trolig 75" - 86 ")
- datauttak i bordet, slik at alle møtedeltagere kan benytte egen bærbar PC

Skal ha plass til:

- møterom for seks personer
- hyller og skap
- plass til å henge yttertøy

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17 5 d/u
Personer, maksimalt	6	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26	<input checked="" type="checkbox"/>	Plassering av varmeeenhet Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ²

Annet	Verdi	Spesifikasjon
		VAV-styring

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til synlige føringsveier	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvboks med strøm og datapunkter			

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak **Verdi** **Spesifikasjon**

IKT, standard 10

Kommunikasjon/overføring **Verdi** **Spesifikasjon**Opptattsignal

Romnavn Tekjøkken for små dommerrom/vannstasjon for rettssaler
Plassering: 01 - Indre sone / 05 - Dommerrom
RFP status Fra SR.024
Sist endret Borgen, Knut, 17. oktober 2019 11:49



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Felles tekjøkken.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal være åpent mot korridor/annet fellesareal.

Skal leveres med utstyr i solid utførelse (høytrykkslaminat):

- benk, lengde ca 200 cm
- underskap og skuffer
- overskap til tak
- belysning integrert i overskapet
- stikkontakter for kaffetrakter m.m.

Skal være forberedt for:

- mikrobølgeovn
- kjøleskap under benk
- oppvaskmaskin

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17 5 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	oppvaskkum med ettgreps kjøkkenarmatur med svingtut, armatur plasseres så høyt at det blir lett å fylle karaffer
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvaskmaskin og kaffemaskin

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling			Varme og kjøling		
Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19		
Spesialventilasjon			Spesialventilasjon		
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 100 m ³ /h			

Elkraft

Forsyning			Belysning		
Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	Egen 16A kurs til kaffemaskin			

Romnavn AV-rom
 Plassering: 01 - Indre sone / 06 - AV-rom
 RFP status Fra SR.028
 Sist endret Dalen, Rune Fjone, 8. may 2020 10:16



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 15,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Sentralt rom for audiovisuelt utstyr i forbindelse med rettssalene. Skal kunne benyttes som datafordelingsrom i tillegg.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal være forberedt for:

- 5 rack 80 x 80 x 200 cm.
- Rackene skal ha tilgang fra begge sider.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	<30°C	Krav til kjølekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	<30°C			
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 100 m ³ /h			
Annet					
	Kjøling dimensjoneres for en varmeavgivelse fra AV-utstyr på 3 kW.				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Annet

Skal medtas datarack 80x80x200 med strømlest. Egen 16A kurs til hvert rack.

Romnavn	Politivakt/opph./hvilerom m. tekjøkken politi
Plassering:	04 - Arrest / 01 - Arrest
RFP status	Unik
Sist endret	Borgen, Knut, 24. april 2020 17:42



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	15,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Oppholdsrom for politi som har vakthold i forbindelse med rettssaker.

Arkitektrettede funksjonskrav

Generelt

Skal leveres med:

- Tekjøkken

Skal være forberedt for:

- Flatskjerm på vegg

Skal ha plass til:

- Sittemulighet for 10 personer

Tekjøkkenet

Skal leveres med utstyr i solid utførelse (høytrykkslaminat):

- benk, lengde ca 200 cm
- underskap og skuffer
- overskap til tak
- belysning integrert i overskapet
- stikkontakter for kaffetrakter m.m.

Skal være forberedt for:

- mikrobølgeovn
- kjøleskap under benk
- oppvaskmaskin

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17
Personer, maksimalt	10	5 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	oppvaskkum med ettgreps kjøkkenarmatur med svingtut
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvaskmaskin + kaffemaskin

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ²			
Annet					
		VAV-styring			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn Samtalerom advokat/klient
Plassering: 04 - Arrest / 01 - Arrest
RFP status Unik
Sist endret Borgen, Knut, 24. april 2020 18:01



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	5,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Samtalerom for tiltalt/arrestant og advokat, samt ev. tolk.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha innsyn fra politivakt. Dør skal ha inspeksjonsmulighet.

Skal være utbruddssikkert. Kan ha vindu.

Skal ha plass til:

- møtebord med fire stoler.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17
Personer, maksimalt	4	5 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	<input checked="" type="checkbox"/>
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		Veggvarme

Luft

Min. friskluftsmengde - annet 7 l/s per person + 1 l/s/ per m²

Annet

VAV-styring

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn Ventecelle
 Plassering: 04 - Arrest / 01 - Arrest
 RFP status Fra SR.005
 Sist endret Borgen, Knut, 7. may 2020 19:42



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 4,00	
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Celle for arrestanter som venter på videre transport.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal være utbruddssikker. Skal ikke ha vindu. Dør til cellen skal ha inspeksjonsmulighet.

Skal ikke ha noe som kan rives løs og brukes til å skade seg selv eller andre.

Skal leveres med:

- Bygningsdeler, detaljer og utstyr som er utformet med hensyn til personvern og personsikkerhet.
- Celledør i stål med inspeksjonsluke og lås som benyttes i fengsler
- Faststøpt/fastboltet vandalsikker hvilebenk
- Callingapparat for kommunikasjon mellom arrestant og politivakt.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	00	til 00 7 d/u
Personer, maksimalt	1	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26	<input checked="" type="checkbox"/>	Plassering av varmeenhet Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ²		
Annet				
		VAV-styring		

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Ventecelle
Plassering:	04 - Arrest / 01 - Arrest
RFP status	Fra SR.005
Sist endret	Borgen, Knut, 7. may 2020 19:42



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	4,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Celle for arrestanter som venter på videre transport.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal være utbruddssikker. Skal ikke ha vindu. Dør til cellen skal ha inspeksjonsmulighet.

Skal ikke ha noe som kan rives løs og brukes til å skade seg selv eller andre.

Skal leveres med:

- Bygningsdeler, detaljer og utstyr som er utformet med hensyn til personvern og personsikkerhet.
- Celledør i stål med inspeksjonsluke og lås som benyttes i fengsler
- Faststøpt/fastboltet vandalsikker hvilebenk
- Callingapparat for kommunikasjon mellom arrestant og politivakt.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	00	til 00
Personer, maksimalt	1	7 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	<input checked="" type="checkbox"/>
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		Gulvvarme
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ²		
Annet				
		VAV-styring		

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Ventecelle
Plassering:	04 - Arrest / 01 - Arrest
RFP status	Fra SR.005
Sist endret	Borgen, Knut, 7. may 2020 19:42



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	4,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Celle for arrestanter som venter på videre transport.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal være utbruddssikker. Skal ikke ha vindu. Dør til cellen skal ha inspeksjonsmulighet.

Skal ikke ha noe som kan rives løs og brukes til å skade seg selv eller andre.

Skal leveres med:

- Bygningsdeler, detaljer og utstyr som er utformet med hensyn til personvern og personsikkerhet.
- Celledør i stål med inspeksjonsluke og lås som benyttes i fengsler
- Faststøpt/fastboltet vandalsikker hvilebenk
- Callingapparat for kommunikasjon mellom arrestant og politivakt.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	00	til 00
Personer, maksimalt	1	7 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	<input checked="" type="checkbox"/>
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		Gulvvarme
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ²		
Annet				
		VAV-styring		

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Ventecelle
Plassering:	04 - Arrest / 01 - Arrest
RFP status	Fra SR.005
Sist endret	Borgen, Knut, 7. may 2020 19:42



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	4,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Celle for arrestanter som venter på videre transport.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal være utbruddssikker. Skal ikke ha vindu. Dør til cellen skal ha inspeksjonsmulighet.

Skal ikke ha noe som kan rives løs og brukes til å skade seg selv eller andre.

Skal leveres med:

- Bygningsdeler, detaljer og utstyr som er utformet med hensyn til personvern og personsikkerhet.
- Celledør i stål med inspeksjonsluke og lås som benyttes i fengsler
- Faststøpt/fastboltet vandalsikker hvilebenk
- Callingapparat for kommunikasjon mellom arrestant og politivakt.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	00	til 00
Personer, maksimalt	1	7 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	<input checked="" type="checkbox"/>
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		Gulvvarme
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ²		
Annet				
		VAV-styring		

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Ventecelle uu
Plassering:	04 - Arrest / 01 - Arrest
RFP status	Avledet fra SR.005
Sist endret	Borgen, Knut, 24. april 2020 18:05



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	6,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Celle for arrestanter med behov for universell utforming som venter på videre transport.

*

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal være utbruddssikker. Skal ikke ha vindu. Dør til cellen skal ha inspeksjonsmulighet. Skal være universelt utformet.

Skal ikke ha noe som kan rives løs og brukes til å skade seg selv eller andre.

Skal leveres med:

- Bygningsdeler, detaljer og utstyr som er utformet med hensyn til personvern og personsikkerhet.
- Celledør i stål med inspeksjonsluke og lås som benyttes i fengsler
- Faststøpt/fastboltet vandalsikker hvilebenk
- Callingapparat for kommunikasjon mellom arrestant og politivakt.

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	00	til 00
Personer, maksimalt	1	7 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. dag 19 * Max. dag 26 *	<input checked="" type="checkbox"/> *	Plassering av varmeenhet Gulvvarme *
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. natt 19 * Min. dag 21 *		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/> *	Vannbåren *		
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/> *	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ² *		
Annet				
		VAV-styring *		

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Toalett politi
Plassering: 04 - Arrest / 01 - Arrest
RFP status Avledet fra SB.013
Sist endret Dalen, Rune Fjone, 5. july 2019 14:48



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Toalett med servant.

*

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal leveres med:

- vegghengt toalett og servant

Skal være forberedt for:

- vegghengt garnityr

*

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1 *	servant *
Toalett	1	Vegghengt

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19		
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 100 m ³ /h			

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Toalett tiltalt uu
Plassering:	04 - Arrest / 01 - Arrest
RFP status	Avledet fra SB.014
Sist endret	Griini, Catherine Chantal, 27. september 2019 12:13



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	6,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Toalett med universell utforming, vandalsikkert.

*

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal leveres med:

- toalett og servant, uknuselig
- speil integrert i flisene, uknuselig

Skal være forberedt for:

- vegghengt garnityr

Skal ha plass til:

- rullestol på begge sider av toalettskålen

*

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	uu-servant, uknuselig *
Toalett	1	uu-toalett, uknuselig *
Annet	<input checked="" type="checkbox"/> *	berøringsfritt armatur, vandalsikkert *

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19		
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 100 m ³ /h			

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Lokal overføring av signaler	<input checked="" type="checkbox"/>	Gi alarm fra alle posisjoner i rommet til de tider bygget er i bruk.

Romnavn Arrestkorridor
Plassering: 04 - Arrest / 01 - Arrest
RFP status Unik
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 12. may 2020 10:27



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	0,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor utenfor venteceller, kommunikasjonsvei til toalett.

Arkitektrettede funksjonskrav

Hærverksikker utførelse, glatte flater, ingen utstikkende elementer.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vannforsyning med kran	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Max. dag 26	
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1 l/s/ per m ²		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	