

Romnavn	Rettsal L, DT (sambruk med BL)
Plassering:	02 - Soneskillet / 01 - Rettsaler
RFP status	Fra SR.006
Sist endret	Dalen, Rune Fjone, 12. may 2020 21:50



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 140,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Stor rettsal. Disponeres av Drammen tingrett. Borgarting lagmannsrett skal kunne låne salen når tingretten ikke har behov for den.

Salen skal også kunne brukes til undervisning og foredrag.

7 dommere + ev. 1 protokollfører, 8 plasser x 2 rader aktører (advokat og aktor) på hver side, rettsbetjent, ca. 50 publikumplasser inkl. presse. Eget bord for sakkyndige. Plass for politivakt.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ikke ha innsyn, men skal ha dagslys og utsyn.

Skal leveres med:

- fast podium, h = 15-17 cm. Rampe til dommerrom men ikke til rettsalsgulv.
- blendingsgardiner

Skal forberedes for:

- utstyr for lyd og bilde, som også er tilrettelagt for undervisning og foredrag
- garderobeknagger på vegg

Skal ha plass til:

- sakkyndig mellom dommerbord og vitneboksen
- noen flere aktørplasser på begge sider

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	91	5 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26	<input checked="" type="checkbox"/>	Plassering av varmeenhet Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 2 l/s/ per m ²		
Annet				
		VAV-styring		

Varme, ventilasjon, kjøling

Annet

Ev. behov for romkjøling skal kontrolleres med romklimaberegninger ved minst 2 forskjellige scenarioer (en ugunstig, en vanlig) mht. varmebelastning fra personer, lys, datautstyr og sol. Romklimaberegninger skal fremvises Statsbygg. Valg av løsning skal gjøres i samråd med Statsbygg.

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	56		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til synlige føringsveier	<input checked="" type="checkbox"/>	14 gulvbokser med dobbel stikkontakt og datapunkter	Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	32		Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Vippebrytere for overstyring av solavskjerming og innvendige blendingsgardiner.
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon			
Opptattsignal	<input checked="" type="checkbox"/>				
Annet	<p>1 IKT-uttak skal benyttes til infoskjerm på utsiden</p> <p>Over himling skal det være føringsveier for 18 punkter til AV-utstyr.</p> <p>Sammen med gulvboksene skal det være føringsveier for 56 punkter til AV-utstyr (kamera, høyttalere, mikrofoner)</p>				

Romnavn	Rettsal M, BL (sambruk med DT)
Plassering:	02 - Soneskillet / 01 - Rettsal
RFP status	Avledet fra SR.007
Sist endret	Dalen, Rune Fjone, 12. may 2020 21:52



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 100,00	
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Middels stor rettsal, disponeres av lagmannsretten. Tingretten skal kunne låne salen når lagmannsretten ikke har behov for den.

3, 5 eller 7 dommere + ev.1 protokollfører, 6-8 aktører (advokat og aktor) på hver side, ev. sakkyndige, rettsbetjent, ca. 20-30 publikumplasser inkl. presse (antall sitteplasser dimensjoneres for en skoleklasse). Plass for politivakt.

*

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ikke ha innsyn. Skal ha dagslys og utsyn.

Skal leveres med:

- fast podium, h = 15-17 cm. Rampe til dommerrom, men ikke til rettsalsgulv.
- blendingsgardiner

Skal forberedes for:

- Utstyr for lyd og bilde
- garderobeknagger på vegg

Skal ha plass til:

- sakkyndige mellom dommerbordet og vitneboksen

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	56	5 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	✓ *	Min. dag 19 * Max. dag 26 *	✓ *	Plassering av varmeenhet Veggvarme *
Temperatur vinter	✓ *	Min. natt 19 * Min. dag 21 *		
Krav til varmekilde	✓ *	Vannbåren *		
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	✓ *	7 l/s per person + 2 l/s/ per m ² *		
Annet				
		VAV-styring *		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	48	<input type="checkbox"/>	Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til synlige føringsveier	<input checked="" type="checkbox"/>	10 gulvbokser med dobbel stikkontakt og datapunkter	Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Annet		
			Sammen med gulvboksene skal det være føringsveier for 40 punkter for AV-utstyr (kamera, høyttalere, mikrofoner) *		

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	32	<input type="checkbox"/>	Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Styrepanel for AV er brukerutstyr, men DALI-integrasjon mot belysningen medtas *
Kommunikasjon/overføring		Verdi			
Opptattsignal	<input checked="" type="checkbox"/>				
Annet					
		1 IKT-uttak skal benyttes til infoskjerm på utsiden Over himling skal det være føringsveier for 14 punkter til AV-utstyr. Sammen med gulvboksene skal det være føringsveier for 40 punkter til AV-utstyr (kamera, høyttalere, mikrofoner)			

Romnavn	Rettsal M, DT
Plassering:	02 - Soneskillet / 01 - Rettsal
RFP status	Fra SR.007
Sist endret	Dalen, Rune Fjone, 12. may 2020 21:52



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	80,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Middels stor rettsal.

Tingretten/forsterket tingrett: 5 dommere, 6-8 aktører (advokat og aktor) på hver side (ev. sakkyndige), ca.20-30 publikumsplasser inkl. presse (antall sitteplasser dimensjoneres for en skoleklasse). Plass for politivakt.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ikke ha innsyn. Skal ha dagslys og utsyn.

Skal leveres med:

- fast podium, h = 15-17 cm. Rampe til dommerrom men ikke til rettssalsgulv.
- blendingsgardiner

Skal forberedes for:

- lyd og bilde-utstyr
- garderobeknagger på vegg

Skal ha plass til:

- sakkyndige mellom dommerbordet og vitneboksen

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	56	5 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	<input checked="" type="checkbox"/>
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		Veggvarme
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 2 l/s/ per m ²		
Annet				
		VAV-styring		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	48		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til synlige føringsveier	<input checked="" type="checkbox"/>	10 gulvbokser med dobbel stikkontakt og datapunkter	Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	32		Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Vippebrytere for overstyring av solavskjerming og innvendige blendingsgardiner.
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon			
Opptattsignal	<input checked="" type="checkbox"/>				
Annet		1 IKT-uttak skal benyttes til infoskjerm på utsiden Over himling skal det være føringsveier for 14 punkter til AV-utstyr. Sammen med gulvboksene skal det være føringsveier for 40 punkter til AV-utstyr (kamera, høyttalere, mikrofoner)			

Romnavn	Rettsal S, DT
Plassering:	02 - Soneskillet / 01 - Rettsaler
RFP status	Fra SR.008
Sist endret	Dalen, Rune Fjone, 12. may 2020 21:55



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 50,00	
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Liten rettsal for tingretten.

1-3 dommere, 4 aktører (advokat og aktor) på hver side, ca.14 publikumsplasser inkl. presse. Kan økes til ca. 30 plasser ved løse stoler. Plass for politivakt.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ikke ha innsyn, men skal ha dagslys og utsyn.

Skal leveres med:

- Fast podium, h = 15-17 cm. Rampe til dommerrom men ikke til rettsalsgulv.

Skal forberedes for:

- utstyr for lyd og bilde
- garderobeknagger på vegg

Skal ha plass til:

- bord for sakkyndige

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17 5 d/u
Personer, maksimalt	31	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26	<input checked="" type="checkbox"/>	Plassering av varmenhet Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 2 l/s/ per m ²		
Annet				
		VAV-styring		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	32		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til synlige føringsveier	<input checked="" type="checkbox"/>	8 gulvbokser med dobbel stikkontakt og datapunkter	Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	24		Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Vippebrytere for overstyring av solavskjerming og innvendige blendingsgardiner.
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon			
Opptattsignal	<input checked="" type="checkbox"/>				
Annet		<p>1 IKT-uttak skal benyttes til infoskjerm på utsiden</p> <p>Over himling skal det medtas føringsveier for 14 punkter til AV-utstyr.</p> <p>Sammen med gulvboksene skal det være føringsveier for 32 punkter til AV-utstyr (kamera, høyttalere, mikrofoner).</p>			

Romnavn	Rettsal XS, NBJ, uten podium (sambruk med DT)
Plassering:	02 - Soneskillet / 01 - Rettsal
RFP status	Fra SR.009
Sist endret	Dalen, Rune Fjone, 12. may 2020 21:42



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 40,00	
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Minste type rettsal.

Tingretten: 1-3 dommere, 2-3 aktører (advokat og aktor) på hver side, ca. 8-10 publikumsplasser inkl. presse. Plass for politivakt.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ikke ha innsyn, men skal ha dagslys og utsyn.

Skal forberedes for:

- Utstyr for lyd og bilde

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17 5 d/u
Personer, maksimalt	19	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 2 l/s/ per m ²		
Annet				
		VAV-styring		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	24		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til synlige føringsveier	<input checked="" type="checkbox"/>	8 gulvbokser med dobbel stikkontakt og datapunkter	Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	24		Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Vippebrytere for overstyring av solavskjerming og innvendige blendingsgardiner.
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon			
Opptattsignal	<input checked="" type="checkbox"/>				
Annet					
		1 IKT-uttak skal benyttes til infoskjerm på utsiden Over himling skal det medtas føringsveier for 14 punkter til AV-utstyr. Sammen med gulvboksene skal det være føringsveier for 32 punkter til AV-utstyr (kamera, høyttalere, mikrofoner)			

Romnavn Flerbruksrom 15 personer
Plassering: 02 - Soneskillet / 02 - Flerbruksrom
RFP status Fra SR.010
Sist endret Dalen, Rune Fjone, 12. may 2020 21:56



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 20,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Møterom som kan brukes til rettsmekling, advokater, aktor, presse, videokonferanser, skjerming av tiltalte/fornærmede m.m. Skal også kunne brukes som møterom av ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ikke ha podium.

Skal ha:

- vindu mot det fri

Skal være forberedt for:

- videokonferanse
- at alle møtedeltakerne kan benytte egen bærbar PC
- en større flatskjerm på vegg (trolig 75" - 86 ")

Skal ha plass til:

- møtebord og stoler for 15 personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17 5 d/u
Personer, maksimalt	15	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26	<input checked="" type="checkbox"/>	Plassering av varmeenhet Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 2 l/s/ per m ²		
Annet				
		VAV-styring		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til synlige føringsveier	<input checked="" type="checkbox"/>	2 gulvbokser med dobbel stikkontakt og datapunkter	Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	10	
Annet		
		Det skal medtas føringsveier for 4 punkter til AV-utstyr i rommet. Sammen med gulvboksen skal det være føringsveier for 2 punkter til AV-utstyr.

Romnavn	Flerbruksrom 15 personer
Plassering:	02 - Soneskillet / 02 - Flerbruksrom
RFP status	Fra SR.010
Sist endret	Dalen, Rune Fjone, 12. may 2020 21:56



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	20,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Møterom som kan brukes til rettsmekling, advokater, aktor, presse, videokonferanser, skjerming av tiltalte/fornærmede m.m. Skal også kunne brukes som møterom av ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ikke ha podium.

Skal ha:

- vindu mot det fri

Skal være forberedt for:

- videokonferanse
- at alle møtedeltakerne kan benytte egen bærbar PC
- en større flatskjerm på vegg (trolig 75" - 86 ")

Skal ha plass til:

- møtebord og stoler for 15 personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17
Personer, maksimalt	15	5 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	<input checked="" type="checkbox"/>
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		Veggvarme
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 2 l/s/ per m ²		
Annet				
	VAV-styring			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til synlige føringsveier	<input checked="" type="checkbox"/>	2 gulvbokser med dobbel stikkontakt og datapunkter	Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	10	
Annet		
		Det skal medtas føringsveier for 4 punkter til AV-utstyr i rommet. Sammen med gulvboksen skal det være føringsveier for 2 punkter til AV-utstyr.

Romnavn	Flerbruksrom 12 personer
Plassering:	02 - Soneskillet / 02 - Flerbruksrom
RFP status	Fra SR.011
Sist endret	Dalen, Rune Fjone, 8. may 2020 10:14



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 16,00	
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Møterom som kan brukes til rettsmekling, advokater, aktor, presse, videokonferanser m.m. Skal også kunne brukes som møterom av ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ikke ha podium.

Skal ha:

- vindu mot det fri

Skal være forberedt for:

- videokonferanse
- at alle møtedeltakerne kan benytte egen bærbar PC
- en større flatskjerm på vegg (trolig 75" - 86 ")

Skal ha plass til:

- møtebord og stoler for 12 personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17 5 d/u
Personer, maksimalt	12	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 2 l/s/ per m ²			
Annet					
		VAV-styring			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til synlige føringsveier	<input checked="" type="checkbox"/>	2 gulvbokser med dobbel stikkontakt og datapunkter	Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	10	
Annet		Det skal medtas føringsveier for 4 punkter til AV-utstyr i rommet. Sammen med gulvboksen skal det være føringsveier for 2 punkter til AV-utstyr

Romnavn	Flerbruksrom 8 personer
Plassering:	02 - Soneskillet / 02 - Flerbruksrom
RFP status	Fra SR.012
Sist endret	Borgen, Knut, 6. may 2020 21:32



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 12,00	
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Møterom som kan brukes til rettsmekling, advokater, aktor, presse, videokonferanser, skjerming av tiltalte/fornærmede m.m. Skal også kunne brukes som møterom av ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Tre av rommene skal ligge nær rettssalene, i samme etasje.

Skal ikke ha podium.

Skal ha:

- vindu mot det fri

Skal være forberedt for:

- videokonferanse
- at alle møtedeltakerne kan benytte egen bærbar PC
- en større flatskjerm på vegg (trolig 75" - 86 ")

Skal ha plass til:

- møtebord og stoler for 8 personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17
Personer, maksimalt	8	5 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	<input checked="" type="checkbox"/>
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren	Veggvarme	
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 2 l/s/ per m ²		
Annet				
VAV-styring				

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	10	
Annet		Det skal medtas føringsveier for 2 punkter til AV-utstyr.

Romnavn Tekjøkken for flerbruksrommene
Plassering: 02 - Soneskillet / 02 - Flerbruksrom
RFP status Fra SR.024
Sist endret Borgen, Knut, 17. oktober 2019 11:49



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Felles tekjøkken.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal være åpent mot korridor/annet fellesareal.

Skal leveres med utstyr i solid utførelse (høytrykkslaminat):

- benk, lengde ca 200 cm
- underskap og skuffer
- overskap til tak
- belysning integrert i overskapet
- stikkontakter for kaffetrakter m.m.

Skal være forberedt for:

- mikrobølgeovn
- kjøleskap under benk
- oppvaskmaskin

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17 5 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	oppvaskkum med ettgreps kjøkkenarmatur med svingtut, armatur plasseres så høyt at det blir lett å fylle karaffer
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvaskmaskin og kaffemaskin

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling			Varme og kjøling		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19		
Spesialventilasjon					
Verdi	Spesifikasjon				
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 100 m ³ /h			

Elkraft

Forsyning			Belysning		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
Normal forsyning - antall uttak	8		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	Egen 16A kurs til kaffemaskin			

Romnavn	Ekspedisjon med sentralbord
Plassering:	02 - Soneskillet / 03 - Ekspedisjon og samtalerom
RFP status	Unik
Sist endret	Borgen, Knut, 6. may 2020 21:35



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	12,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Resepsjon/ekspedisjon for alle henvendelser, betjene publikum, ivareta sentralbordfunksjonen og sikkerhetsfunksjonen og rettlede parter, vitner, presse og publikum til rettssalene. Omfatter kontorarbeidsplasser for skrankepersonalet.

Arkitektrettede funksjonskrav

Plasseres i soneskillet ut mot ytre sone /publikumssonen med sikt til inngangsdør og med evakueringsvei direkte til indre sone. Det skal være mulig å ta imot dokumenter og pakker i ekspedisjonen.

Skal leveres med:

- skranke med laminert sikkerhetsglass mot ventearealet og samtalerommene. Det skal være mulig å samtale gjennom sikkerhetsglasset mot ventearealet. Skranken skal kunne benyttes av både stående og sittende. Minst 1000 mm av skranken skal være uu-tilpasset. luke i glass mot ventearealet. Skrankepersonalet og publikum skal enkelt kunne høre hverandre.

Skal være forberedt for:

- to arbeidsplasser med PC og sentralbordfunksjon
- alarm
- fjernstyring til inngangsdør
- fjernstyring til dører for publikum til rettssalene

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17
Personer, maksimalt	2	5 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	16	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	10	
Annet		
		Et par IKT-uttak skal benyttes til infotavler

Romnavn	Samtalerom/forkynningsrom
Plassering:	02 - Soneskillet / 03 - Ekspedisjon og samtalerom
RFP status	Fra SR.013
Sist endret	Borgen, Knut, 6. may 2020 21:36



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	8,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for samtaler ved anke og stevning, til forkynning av dommer og til veiledning generelt for begge domstoler.

Arkitektrettede funksjonskrav

Ansatte må kunne snakke uforstyrret/konfidensielt med publikum.

Vegg mot ekspedisjon skal ha glassfelt med brystning. Laminert sikkerhetsglass. Det skal ikke være glassfelt mot ventearealet.

Skal leveres med:

- skranke som deler rommet i en indre og en ytre sone. Skranken skal ha sikring i form av glassvegg med laminert sikkerhetsglass og alarmknapp.

Skranken skal ha en høy og en lav del.

Skal forberedes for:

- En PC-arbeidsplasser bak skranken.

Skal ha plass til

- sitteplass på begge sider av skranken.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17
Personer, maksimalt	4	5 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ²			
Annet					
		VAV-styring			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	
Annet		Det skal medtas føringsveier for 2 punkter til AV-utstyr.

Romnavn	Samtalerom for barn
Plassering:	02 - Soneskillet / 03 - Ekspedisjon og samtalerom
RFP status	Unik
Sist endret	Borgen, Knut, 25. oktober 2019 08:25



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	8,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for samtale med barn.

Arkitektrettede funksjonskrav

Plasseres i soneskillet med direkte tilkomst fra indre sone og ytre sone. Skal ligge skjermet i forhold til rettssalene og i nærheten av flerbruksrommene.

Skal ha vindu mot det fri. Det skal ikke være glassfelt mot ventearealet.

Skal ha plass til:

- Innredning tilpasset barn, uformelt og skjermet.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17
Personer, maksimalt	6	5 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s per person + 1 l/s/ per m ²			
Annet					
VAV-styring					

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	