

LISTE DØRER														
Etasje	Dørnr.	Full ID	Slagr.	Antall	Bredde	Høyde	Brannk.	Lydkrav	Terskel	Overflate dørblad	Glass	Karm	Foring og gerikt	Anmerkning

0. kjeller

	K08-1	ID-08	H	1	1 490	2 090	F 30S		HC terskel, avfaset	Laminat		Tre, malt	Tre, malt	10+5M x 21M
	K10-1	IDS-12	V	1	990	2 090			Ingen	Stål, malt		Stål, malt	Stål, malt	Ståldør
	K11-2	ID-11	V	1	990	1 990	B 30		HC terskel, avfaset	Laminat		Tre, malt	Tre, malt	Dørhøyde må kontrolleres på plassen
	K12-1	IDS-13	V	1	890	2 090		43 dB	Stålterskel	Stål, malt		Stål, malt	Stål, malt	Forsterket ståldør for ventecelle, med inspeksjonsluke med lås.
	K13-1	IDS-13	H	1	890	2 090		43 dB	Stålterskel	Stål, malt		Stål, malt	Stål, malt	Forsterket ståldør for ventecelle, med inspeksjonsluke med lås.
	K14-1	IDS-13	V	1	890	2 090		43 dB	Stålterskel	Stål, malt		Stål, malt	Stål, malt	Forsterket ståldør for ventecelle, med inspeksjonsluke med lås.
	K15-1	IDS-14	H	1	990	2 090		43 dB	HC terskel, avfaset	Stål, malt		Stål, malt	Stål, malt	Forsterket ståldør for ventecelle, med inspeksjonsluke med lås.
	K19-1	IDG-09	H	1	890	2 090		38 dB	Standard hardvedterskel	Laminat	Glassfelt i dørblad	Tre, malt	Tre, malt	
	K20-1	ID-10	H	1	990	1 990		33 dB	HC terskel, avfaset	Laminat		Tre, malt	Tre, malt	Dørhøyde må kontrolleres på plassen
	K21-1	ID-07	H	1	990	2 090			Ingen	Laminat		Tre, malt	Tre, malt	
	K22-1	ID-06	V	1	990	2 090		38 dB	HC terskel, avfaset	Laminat		Tre, malt	Tre, malt	

1. Etasje

	127-1	ID-01	H	1	990	2 090	B 30	38 dB	HC terskel, avfaset	Eikefinert		Eik	Eik	Størrelse på døråpning kontrolleres på plassen
	127-2	ID-01	V	1	990	2 090	B 30	38 dB	HC terskel, avfaset	Eikefinert		Eik	Eik	Størrelse på døråpning kontrolleres på plassen
	127-3	ID-05	H	1	990	2 090	B 60	33 dB	HC terskel, avfaset	Eikefinert		Eik	Eik	
	127-4	ID-03	H	1	990	2 090		33 dB	HC terskel, avfaset	Eikefinert		Eik	Eik	
	127-5	ID-03	H	1	990	2 090		33 dB	HC terskel, avfaset	Eikefinert		Eik	Eik	
	127A-1	ID-02	H	1	790	1 990		38 dB	Standard hardvedterskel	Eikefinert		Eik	Eik	
	127A-2	ID-02	V	1	790	1 990		38 dB	Standard hardvedterskel	Eikefinert		Eik	Eik	
	128-1	ID-01	H	1	990	2 090	B 30	38 dB	HC terskel, avfaset	Eikefinert		Eik	Eik	Størrelse på døråpning kontrolleres på plassen
	167-1	ID-04	H	1	990	2 090			HC terskel, avfaset	Eikefinert		Eik	Eik	
	168-1	ID-01	H	1	990	2 090	B 30	38 dB	HC terskel, avfaset	Eikefinert		Eik	Eik	
	169-1	ID-01	V	1	990	2 090	B 30	38 dB	HC terskel, avfaset	Eikefinert		Eik	Eik	
	170-1	ID-01	V	1	990	2 090	B 30	38 dB	HC terskel, avfaset	Eikefinert		Eik	Eik	
	171-1	ID-01	H	1	990	2 090	B 30	38 dB	HC terskel, avfaset	Eikefinert		Eik	Eik	
	172-1	ID-01	V	1	990	2 090	B 30	38 dB	HC terskel, avfaset	Eikefinert		Eik	Eik	
	173-1	ID-01	V	1	990	2 090	B 30	38 dB	HC terskel, avfaset	Eikefinert		Eik	Eik	
	174-1	ID-01	V	1	990	2 090	B 30	38 dB	HC terskel, avfaset	Eikefinert		Eik	Eik	
	176-1	ID-01	H	1	990	2 090	B 30	38 dB	HC terskel, avfaset	Eikefinert		Eik	Eik	
	177-1	ID-01	V	1	990	2 090	B 30	38 dB	HC terskel, avfaset	Eikefinert		Eik	Eik	

Rev:	Rev.dato: Tegn.: Kontroll:	Revisjonen gjelder:

Tiltakshaver:

Statsbygg

Oppdragsgiver:

Statsbygg

Prosjekt.nr:

1927

Prosjekt:

Trondheim Tinghus - ombygging

Tegn.nr:

00071 00 A 244 60 301

Tegningstittel:

Liste dører innvendig

Prosjektfase:			Tegningsstatus:	
4.1 Detaljprosjekt			ANBUDSTEGNING	
Prosj.ansv:	Tegnet av:	Kontroll:	Utgivelsesdato:	
AK	TD	TD	05.05.2020	
Format:	Målestokk:	Rev.dato:	Rev.:	
A3				

