

SYMBOLFORKLARING:

- Branncellebegrensende skille EI 60 A2-s1, d0 [A 60]
- Rømningsretning
- Rømningsveier
- Trapperom
- Ikke en del av tiltaket

DØRER og VINDUER:

- Dører EI₂ 30-Sa
- Dører EI₂ 30-CSa
- Dører E 30-CSa
- Vindu med brannmotstand EI 60 [B60]

Hovedtrekk brannkonsept:

- Brannklasse: 3
- Riskoklasse 5
- Brannskiller med betydning for vertikal brannspredning (dekker, trapperom, sjaktvegger, o.l.): EI 60 (A60)

ANMERKNINGER:

- Det skal installeres/monteres følgende:
- Brannalarmanlegg, kategori 2
- Slokkeutstyr slik at alle arealer dekkes
- Røykventilasjon i trapperom
- Ledesystem

Sjakter skal tettes i hvert dekke.

Tegningen er en del av brannsikkerhetsstrategien for bygningen og skal ses sammen med denne.

3.0	09.03.2020	Oppdatert iht. kommentarer fra UKPR	AH	VS
2.0	26.02.2020	Detallprosjektering	AH	VS
1.0	30.10.2019	Første utsendelse	AH	MH
0.0	07.10.2019	Foreløpig versjon	AH	MK
Rev.	Dato	Revisjonen gjelder	Sign	Kontr.
Revisjoner				

Branntegning

Tiltakshaver: Statsbygg

WSP Norge AS

Rådgivende ingeniører i byggeteknikk
Engbreets vei 5
0275 Oslo
Telefon: 23 27 80 00. Faks: 23 27 80 01

Trondheim tinghus

Adresse: Munkegata 20
Postnr. sted: 7013 Trondheim
Gnr/bnr: 400 / 22

Brannplan U. etasje

PROSJEKT	TEGN.NR.	MALESTOKK
prosjektnr: 1900627	1900627-BBR-P0U	1 : 200 (A3)