

Versjon: 04	Revidert: 23.11.07	Side 1 av 3
-------------	--------------------	-------------

1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

1.1 Produkt navn

UZIN- U 1000 Teppeflis-fiksering

Produktregister nr.: Ikke meldepliktig

1.2 Produsent

UZIN UTZ AG.

Dieselstraße 3

D-89079 Ulm

Tel.: +49 731 4097-0

Fax: +49 731 4097-110

1.3 Distributør Norge

Løkken A/S, Mølagt.58, PB 43, sentrum, 3701 SKIEN

Tel. 35 50 64 00

Fax 35 50 64 20

Nødtelefon:

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

2. Viktigste faremomenter

Vurderes ikke merkepliktig. Det skal vises normal forsiktighet ved bruk av kjemiske stoffer.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

3. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

Inneholder flytende syntetisk harpiks dispersjon, basert på polyvinylacetat/polyacrylat-copolymer.

Løsemiddelfri GISCODE D1 (Inneholder ingen flytende organiske komponenter med kokepunkt < 200°C).

4. Førstehjelpstiltak

Hudkontakt: Vask med vann og såpe.

Øyekontakt: Vask godt med vann, og kontakt lege.

Innånding: Flytt ut i frisk luft. Søk lege hvis ubehag oppstår

Svelging : Kontakt lege, og vis dette datablad.

5. Tiltak ved brannslukning

Produktet er ikke brannfarlig. Slukkemiddel velges med hensyn på omgivende brann.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Spilt materiale fjernes mekanisk. Rester blandes med absorberende materiale, for eksempel sand, sagmugg etc.

Oppsamlet avfall er byggeavfall. Må ikke tømmes i kloakk.

7. Håndtering og oppbevaring

7.1 Håndtering

Øye- og hudkontakt bør unngås. Sørg for tilstrekkelig utlufting.

7.2 Oppbevaring

Lagres utilgjengelig for barn. Oppbevares tørt og frostfritt.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

8.1 Eksponeringskontroll

Ingredienser som krever overvåking av arbeidsplassen: Ingen

Versjon: 04	Revidert: 23.11.07	Side 2 av 3
-------------	--------------------	-------------

8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen:

Sørg for god ventilasjon. Det skal være utstyr tilgjengelig på arbeidsstedet for øyeskylling og håndvask. Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt. Påfør gjerne hudkrem etter vask.

8.3 Personlig verneutstyr

Åndedrettsvern:	Normalt ikke nødvendig.
Øyevern:	Normalt ikke nødvendig.
Håndvern:	Ved langvarig kontakt med dette produktet anbefales hansker av nitrilgummi eller PVC.
Annet hudvern:	Bruk vanlig arbeidstøy.
Annen informasjon:	Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket og testet i henhold til relevant CEN-standard.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Form:	Flytende
Farge:	Lys blå
Lukt:	Svak
Tetthet:	ca. 1,0 g/cm ³
Damptrykk (20°C):	ca. 23 mbar (vann)
Løselighet i vann (20°C):	Blandbar
Viskositet: (Brookfield RV 7, 20 min ⁻¹)	ca. 110 mPas
Ekspløsjonsrisiko:	Ingen ekspløsjonsfare
pH-verdi:	Ca. 7-8

10. Stabilitet og reaktivitet

Ved bruk som beskrevet, er produktet stabilt. Farlig polymerisering vil ikke forekomme

11. Opplysninger om helsefare

Ifølge vår ekspertise og tilgjengelig informasjon, vil ikke dette produktet gi noen form for helsefare hvis produktet blir behandlet og brukt etter våre anbefalinger. Langvarig eller repeterende kontakt med produktet kan irritere hud og øyne. Ferdig herdet/tørket produkt er ikke irriterende.

12. Miljøopplysninger

Produktet klassifiseres ikke som miljøfarlig ut fra tilgjengelig informasjon og rådende kriterier.

13. Fjerning av kjemikalieavfall

Produktet er ikke klassifisert som farlig avfall. Rester samles og bør brukes. Ikke tøm i kloakk, vann eller i grunn. Tomme, skrapte og drypp-fri emballasje er resirkulerbare. Emballasjer med herdede/tørket innhold er .

14. Opplysninger om transport

Ikke faregods i henhold til transport bestemmelser: Vei Transport (ADR/RID), Sjø Transport (IMDG), Fly Transport (IATA/ICAO).

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Faresymbol ihht EU reglement:: Ingen
Vanlige forhåndsregler ved behandling av kjemikalier, bør følges.

R-setninger:
Produktet er ikke merkepliktig.

Referanser (Lover/Forskrifter):
Norsk Stoffliste 2005 (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best. nr. 361), ADR, RID,

HMS Datablad
UZIN-U 1000
Teppeflis-fiksering



Versjon: 04	Revidert: 23.11.07		Side 3 av 3
-------------	--------------------	--	-------------

IMDG, IATA, Micromedex Tomes CPS System. Forskrift om utarbeidelse, distribusjon m.v. av helse-, miljø og sikkerhetsdatablad. Forskrift om gjenvinning og behandling av farlig avfall, kap 11 (sist endret 16.11.2006). Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2005). Arbeidstilsynets brosjyre om løsemidler.

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Opplysninger som er nye, slettet eller revidert:

Hele databladet er revidert. Mindre redaksjonelle endringer i alle punkt.

Revidert av:

Hydro Production Partner, Jorunn Martila

Leverandørens anmerkninger:

Opplysningene som angis på dette HMS databladet bygger på kunnskap om dette produktet, samt opplysninger fra produsenten.

Utskriftsdato: 29.11.2007