

Meløy vgs. Avd Inndyr.							Dato	03.04.2020
Automasjon, utvidelse av eksisterende SD-anlegg								
Skjema 4056								
	Funksjon	Domus P.	Aggregat us	Rød- brygga	signaltype digital	signaltype analog	KNX/ DALI	Modbus
1.	Nett tilstedet	x	x	x	x			
2.	Aggregat tilstede	x	x		x			
3.	Jordfeilovervåkning nett (Alle stigere i anlegget).	8	4	3	x			Signal fra flerkanaals "Bender" overvåkning
4.	Signal til hovedtavle, rele styrer rød varselampe i begge hallene "Jordfeil"	x			x		x	
5.	Jordfeilovervåkning aggregat							
6.	Lysstyring Anadrome hall, fading over døgnet justerbart	x			x		x	Automatisk brukerinnstilt regulering pr. armatur.
7.	Lysstyring Marine hall, fading over døgnet justerbart	x			x		x	Automatisk brukerinnstilt regulering pr. armatur.
8.	Fra OXY GUARD sentral, Oksygennivå, Marine hall	9				x		x
9.	Fra OXY GUARD sentral saltnivå i kar, Marine hall	9				x		x
10.	Fra OXY GUARD sentral vannivå i kar, Marine hall	5				x		x
11.	Feil i OXY GUARD sentral, Marine hall	x				x		x
12.	Fra OXY GUARD sentral, Oksygennivå, Anadrome hall	9				x		x
13.	Fra OXY GUARD sentral saltnivå i kar, Anadrome hall	9				x		x
14.	Fra OXY GUARD sentral vannivå i kar, Anadrome hall	5				x		x
15.	Feil i OXY GUARD sentral, Anadrome hall	x				x		x
16.	Drift signal fra frekvensomformer 1 sjøvannspumpe 1		x					x
17.	Feil signal fra frekvensomformer 1 sjøvannspumpe 1		x					x
18.	Pådragnivå i %, signal fra frekvensomformer 1 sjøvannspumpe 1		x					x
19.	Drift signal fra frekvensomformer 2 sjøvannspumpe 2		x					x
20.	Feil signal fra frekvensomformer 2 sjøvannspumpe 2		x					x
21.	Pådragnivå i %, signal fra frekvensomformer 2 sjøvannspumpe 2		x					x
22.	Drift signal fra frekvensomformer 3 sjøvannspumpe 3		x					x
23.	Feil signal fra frekvensomformer 3 sjøvannspumpe 3		x					x
24.	Pådragnivå i %, signal fra frekvensomformer 3 sjøvannspumpe 3		x					x
25.	Sjøvannstemperatur inntakskum		x			x		x
26.	Trykk i sjøvannsledning		x			x		x