

Forsvarsbygg

Linderud leir

**Anbudsbeskrivelse,
sommer- og vinterdrift av park**

20.05.2020

71 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
71	Sommerdrift				
71.1	<p>AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Utarbeiding av framdriftsplan/ årshjul <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Hvert år før sesongstart skal leverandøren levere en framdriftsplan/årshjul med en beskrivelse av når de ulike skjøtselstiltakene (som hovedrengjøring, feiing, utplanting, beskjæring, vegetasjonsrens osv.) gjennomføres.</p>	stk	1		
71.2	<p>ZK8.61261A RYDDING AV AVFALL - AREAL Areal per år Frekvens: Vårrengjøring <i>Lokalisering:</i> Hele skjøtelsesområdet <i>Driftssesong:</i> 1. april - 30. april. <i>Areal:</i> Plener, grasbakker, plasser (inkludert hinderløype og idrettsplass), gang- og kjøreveier, fortauer, inngangspartier, trapper og plantefelt. <i>Type avfall:</i> Strørester fra vinteren, søppel og skrot, steiner, løv og nedfall fra trær. <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer samling, opplastning, bortkjøring. c) Utførelse Hvert år før 1. mai gjennomføres en hovedrengjøring av områdene. Deponiavgift inkluderes i prisen.</p>	m ²	145769,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 71 Sommerdrift:					

71 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
71.3	<p>ZK2.1121229A SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 2 - 50 - 110 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 2 - Skal ikke ligge i klumper Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Ugress skal ikke prege helhetsinntrykket <i>Lokalisering:</i> Se "Gressklipping plen" på grøntkartet. <i>Driftssesong:</i> For plen: Hele vekstsesongen (fra 1. mai til 1. oktober) . Driftssesongen for løvhåndtering varer så lenge det er løvfall. <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Større mengder løv på plenene fjernes før klipping. Løvet skal samles og fraktes til området merket "Deponi" på kartet "Grøntkart" Mindre mengder kan knuses med gressklipper. Nedfall fra trær skal ryddes også utenom løvfellingsperioden. <i>Miljøkrav:</i> Plantevernmidler skal ikke benyttes. Økologisk gjødsling foretrekkes. <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Rundt trær benyttes egnet utstyr som ikke skader røtter og stammer. Avklipp skal fjernes fra veier/plasser.</p>	m ²	35779,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 71 Sommerdrift:

71 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
71.4	<p>ZK2.2113A SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 3 - 2 ganger <i>Lokalisering:</i> Gjelder trasé langs leirgjerde og området nordøst for bygning 0002. Se "Vegetasjonsrydding generelt" på grøntkartet. <i>Driftssesong:</i> 1.juni-15.august. <i>Avklipp:</i> Gress, oppslag av kratt og vedaktige planter skal samles og fraktes til internt deponi, markert som "Deponi hageavfall" på kart. <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Området langs innsiden av leirgjerdet <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100mm <i>Miljøkrav:</i> Ingen <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse: Traseens bredde på innsiden av gjerdet skal være 1 meter. Ev. hogst og slått på utsiden av gjerdet utføres som bestillingsarbeid. Områdene skal være ryddet og slått første gang innen 15. juni, andre gang i medio august.</p>	m ²	4582,00		
71.5	<p>ZK2.2112A SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 2 - 3 ganger <i>Lokalisering:</i> Områder markert som "Gressklipping grasbakke" på grøntkartet. <i>Driftssesong:</i> 1.mai-15.oktober. <i>Avklipp:</i> Avklipp skal ikke hindre gressets vekst. Løvet knuses på stedet. Oppslag av kratt og vedaktige planter skal samles og fraktes til internt deponi, markert som "Deponi" på kart. <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Skråninger <i>Innstilt slåttehøyde:</i> Mellom 100 og 250 mm. <i>Miljøkrav:</i> I områder hvor det er påvist fremmede arter vil en mer spesifikk skjøtsel beskrives i løpet av sommeren 2020. <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Slått skal iverksettes tidlig i vekstsesongen selv om maksimal høyde ikke er oppnådd.</p>	m ²	7316,00		
Sum denne side:					
Akumulert Kapittel 71 Sommerdrift:					

71 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
71.6	<p>ZK2.3122212129A LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - AREAL</p> <p>Areal per år</p> <p>Utplantningsplanter: Vårflor (løk og knoller satt om høsten) og sommerflor</p> <p>Planteareal: Plantefelt</p> <p>Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele veksts sesongen</p> <p>Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke.</p> <p>Kanter og overganger: Klasse 2 - Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver)</p> <p>Supplerende skjøtselstiltak: Sykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme plantene. Vanning iverksettes ved tørkesymptomer.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se "Gartner tjenester sommerblomster" på grøntkartet.</p> <p><i>Driftssesong:</i> 15. april - 1 november.</p> <p><i>Utforming av planteareal:</i> Tett og frodig blomsterflor</p> <p><i>Gjennomsnittlig antall planter per m²:</i> iht. Hageselskapets sortliste.</p> <p><i>Vanntilgang:</i> Utekran</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantevernmidler.</p> <p>Økologisk gjødsling foretrekkes.</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer: Blomsterløk skal være sykdomsfrie og av høy kvalitet. Visne og døde sommerblomster skal erstattes med tilsvarende sort. Synlig jord skal være løs. Vanning iverksettes ved tørkesymptomer. Gjødsling en gang i sesongen. Planteliste skal være tilgjengelig for Forsvarsbygg.</p> <p>c) Utførelse Tullipanløk settes ut om høsten, og tas opp etter avblomstring/ ved utplantning av sommerblomster.</p>	m ²	37,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 71 Sommerdrift:					

71 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
71.7	<p>ZK2.3212241149 UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL</p> <p>Antall per år</p> <p>Utplantningsplanter: Vårflor (løk og knoller satt om høsten) og sommerflor</p> <p>Planteareal: Plantebeholder - flyttbar</p> <p>Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst</p> <p>Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke.</p> <p>Kanter og overganger: Klasse 4 - Ingen krav</p> <p>Supplerende skjøtselstiltak: -</p> <p><i>Lokalisering:</i> Urner i atriet ved bygning 5</p> <p><i>Driftssesong:</i> 15. april - 1 november.</p> <p><i>Planteplan:</i> Planteplan med norske og botaniske navn skal være tilgjengelig for Forsvarsbygg.</p> <p><i>Utforming av planteareal:</i> Utnene skal ha en tett og frodig blomsterflor</p> <p><i>Gjennomsnittlig antall planter per m²:</i> Tilstrekkelig for å oppnå tett og frodig vekst.</p> <p><i>Vanntilgang:</i> Utekran</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantevernmidler. Økologisk gjødsling foretrekkes. Utgatte planter erstattes med tilsvarende.</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	4		
71.8	<p>ZK2.4192299 SKJØTSEL AV STAUDER</p> <p>Areal per år</p> <p>Staubeplantning: Staubeplantning i bed</p> <p>Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen</p> <p>Ugrastoleranse: Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras tolereres ikke.</p> <p>Kanter og overganger: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring.</p> <p>Supplerende skjøtselstiltak: Plantene skjæres tilbake på høsten. Synlig jord skal være løs. Vanning iverksettes ved tørkesymptomer. Gjødsling en gang i sesongen.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se "Gartnertjenester staudebed" på grøntkartet.</p> <p><i>Driftssesong:</i> 15. april til 15. oktober.</p> <p><i>Løvhåndtering:</i> Løv samles ukentlig i løvfellingsperioden og deponeres på området for hageavfall.</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantevernmidler. Økologisk gjødsling foretrekkes. Utgatte planter erstattes med tilsvarende.</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	106,00		
Sum denne side:					
Akumulert Kapittel 71 Sommerdrift:					

71 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
71.9	<p>ZK2.521112222A SKJØTSEL AV FORMET BUSK - LENGDE Lengde per år Formet buskbeplantning: Formet hekk Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 - Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Formbeskjæring: Klasse 2 - 2 ganger i vekstsesongen og justeres 1 gang (snitt og tid tilpasses arten) <i>Lokalisering:</i> Se "Gartnertjenester formet hekk" på grøntkartet. <i>Driftssesong:</i> 15. april til 15. oktober. <i>Løvhåndtering:</i> Løv under hekken kan bli liggende. <i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantevernmidler. Økologisk gjødsling foretrekkes. Utgatte planter erstattes med tilsvarende. <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Hekkene skal beskjæres slik at formen opprettholdes på sikt. Avklipp fraktes til området avmerket som "Deponi"</p>	m ²	117,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 71 Sommerdrift:					

71 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
71.10	<p>ZK2.511223239 SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL Areal per år Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 3 - Ikke oppstå vekststagnasjon Ugrastoleranse: Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 3 - Opprettholde avgrensning Beskjæring: Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen. Tilvekst skjæres tilbake en gang i vekstsesongen. Greiner som dekker inngangspartier og veier/stier klippes tilbake. Grenkutt kjøres bort. <i>Lokalisering:</i> Se "Gartnertjenester buskfelt" på grøntkartet <i>Driftssesong:</i> 1. mars - 15. mai. <i>Løvhåndtering:</i> Løv i plantefeltets randsoner fjernes (ev. rakes ut på plenareal og knuses). Løv inne i plantefeltet skal ligge. <i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantevernmidler. Økologisk gjødsling foretrekkes. Avklipp fra ev. fremmede arter skal ikke kastes på intert deponi, men leveres til godkjent mottak. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	579,00		
71.11	<p>ZK3.14A SKJØTSEL AV SKOG Areal per år Skogskategori: Kratt <i>Lokalisering:</i> Se "Gartnertjenester skjøtsel av skog" i "Grøntkart". <i>Driftssesong:</i> Krattvegetasjonen og oppslag av trær, vedaktige planter og gress ryddes til bakkenivå en gang i juni og en gang i sept/okt. <i>Skogsbilde:</i> Områdene skal ikke domineres av kratt og oppslag. <i>Ivaretagelse av enkeltrær:</i> - <i>Slått:</i> - <i>Kantsoner:</i> - <i>Flersjiktet vegetasjonsbilde:</i> Store trær skal beholdes. <i>Ettersyn:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Avklipp flises og strøs utover i terrenget eller fjernes etter avtale med Forsvarsbygg.</p>	m ²	45418,00		
Sum denne side:					
Akumulert Kapittel 71 Sommerdrift:					

71 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
71.12	<p>ZK3.14A SKJØTSEL AV SKOG</p> <p>Areal per år</p> <p>Skogskategori: Kratt <i>Lokalisering:</i> Terrengløype, se eget kart. <i>Driftssesong:</i> 15. april-15. oktober <i>Skogsbilde:</i> Områdene skal være fri for kratt og oppslag. <i>Ivaretagelse av enkeltrær:</i> - <i>Slått:</i> Krattvegetasjonen og oppslag av trær, vedaktige planter og gress ryddes til bakkenivå. <i>Kantsone:</i> - <i>Flersjiktet vegetasjonsbilde:</i> - <i>Ettersyn:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Terrengløypa er 150cm bred. Rydding skal skje en gang i juni og en gang i sept/okt. Vegetasjonen må skjæres så nært bakken som mulig for å hindre uhell. Avklipp flises og strøs utover i terrenget eller fjernes etter avtale med Forsvarsbygg.</p>	lm	4000,00		
71.13	<p>ZK2.71111912A SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE</p> <p>Antall per år</p> <p>Trebeplantning: Enkelstående Aldersfase: Hovedvekten av trærne er i vekstfasen. Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> Alle trær innenfor skjøtelsesområdet <i>Driftssesong:</i> 1. mars-15.okt <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Klippemaskiner som kan skade røtter eller stamme skal ikke benyttes. <i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantervernmidler. <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Rot- og stammeskudd fjernes årlig. Fjerning av skadde greiner skal gjøres fortløpende hele året. Greinkutt fraktes til internt deponi.</p> <p>e) Prøving og kontroll. Kontroll av trærne skal gjennomføres årlig. Oppdragstaker skal varsle Forsvarsbygg fortløpende om akutte forhold som skader som utgjør en sikkerhetsrisiko, skjæmmende forhold og ev. vanningsbehov i tørkeperioder.</p>	RS			
Sum denne side:					
Akumulert Kapittel 71 Sommerdrift:					

71 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
71.14	<p>ZK7.322142222 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSER Areal per år Areal: Plass Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 2 - 5 % Overflatejevnhet: Klasse 2 - ± 20 mm Kanter: Klasse 2 - Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) <i>Lokalisering:</i> Gjelder idrettsplass, hinderløype og parkeringsplass, se "Slådding" på grøntkartet. <i>Driftssesong:</i> 1.juni-15.sept (etter avtale med Forsvarsbygg). <i>Løvhåndtering:</i> Løv på idrettsplassen og i hinderløypa skal samles opp og bringes til område avmerket "Deponi" på grøntkartet. <i>Andre driftstiltak:</i> Arealene skal slåddes to ganger i året, første gang rundt 1. juni, andre gang aug/sept. Oppslag oa. skal fjernes. <i>Dimensjon, L x B:</i> Se "Mengde" <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	17046,00		
71.15	<p>ZK7.32111931 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Lengde per år Areal: Kjørevei Dekke: Asfalt Ugrastoleranse i fuger: Klasse 3 - Ingen krav Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 - Godtas ikke <i>Lokalisering:</i> Se områder for snøbrøyting, pri 1 og 2 samt områder for håndmåking på brøytekartet med unntak av grusområder beskrevet i post 14. <i>Driftssesong:</i> Hele barmarksesongen <i>Løvhåndtering:</i> Løv samles og kjøres bort til internt deponi i leiren. Løvet håndteres i takt med løvfall, altså hver dag løv faller eller blåser ut på plasser, veier og trapper. <i>Andre driftstiltak:</i> Arealene (også trapper ved inngangspartier) våtfeies 3 ganger i sesongen; første gang før 17. mai, siden en i juni/juli og sept/okt. Oppsop kjøres til internt deponi. <i>Bredde:</i> Hele veiens/ inngangspartiets bredde. <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	41630,00		
Sum denne side:					
Akumulert Kapittel 71 Sommerdrift:					

71 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
71.16	<p>ZK8.61251A RYDDING AV AVFALL - AREAL Areal per år Frekvens: Før hver klipp <i>Lokalisering:</i> Hele skjøtselsområdet <i>Driftssesong:</i> 1. mai - 15. oktober <i>Areal:</i> Plener, grasbakker, plasser (ink. idrettsplass og hinderløype), gang- og kjøreveier, fortauer, trapper og plantefelt. <i>Type avfall:</i> Strørester fra vinteren, søppel og skrot, steiner, nedfall fra trær. <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag På plener fjernes avfall som er visuelt skjemmende eller som kommer i konflikt med klippeutstyr, før hver plenklipp. Resten av skjøtselsområdet ryddes etter samme frekvens. I tørre somre med lav klippefrekvens ryddes plenområdene også månedlig. Ytelsen inkluderer samling, opplastning, bortkjøring til godkjent avfallsdeponi og kostnader knyttet til levering av avfallet.</p>	m ²	145769,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 71 Sommerdrift:					

72 Vinterdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
72	Vinterdrift				
72.17	<p>ZK7.3112999A BRØYTING - AREAL</p> <p>Areal per år</p> <p>Areal: Veier og plasser Dekke: Grus og fast dekke (asfalt) <i>Lokalisering:</i> Områder avmerket som "Snøbrøyting Pri 1" og "Snøbrøyting Pri 2" på brøytekartet. <i>Driftssesong:</i> 15. okt - 15. april <i>Utløsningskriteria:</i> 5. cm for brøyting. <i>Gjennomføringstid:</i> "Pri 1" skal brøytes innen kl. 07.00. "Pri 2" innen kl. 09.00. <i>Snø- og isopplag:</i> Lagring av snø skal skje på områder avmerket som "Snødeponi" på brøytekartet. <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Veier skal brøytes i hele veibredden.</p> <p>e) Prøving og kontroll Leverandøren er erstatningsansvarlig for skader som blir påført konstruksjoner og elementer som følge av brøyting. Leverandøren må derfor før vintersesongen merke seg alle sluk, kantstein, blomsterbed, skilt, lyktestolper osv. som kan komme i konflikt med brøytingen.</p>	m ²	35595,00		
72.18	<p>ZK7.3142999A HÅNDRYDDING AV SNØ OG HÅNDSTRØING</p> <p>Areal per år</p> <p>Areal: Inngangspartier, trapper, rømningsveier, porter og brannkummer Dekke: Diverse <i>Lokalisering:</i> Se "Håndmåking" på brøytekartet. Obs: inngangspartier som skal håndmåkes er markert med blå trekanter på kartet. <i>Driftssesong:</i> 15. okt - 15. april <i>Utløsningskriteria:</i> 5 cm ved nysnø. Is på trapper og ved inngangspartier skal ikke forekomme. Brannkummer skal være tilgjengelige til enhver tid. <i>Gjennomføringstid:</i> Oppstart kl. 07.00 <i>Snø- og isopplag:</i> Lagring av snø skal skje på områder avmerket som "Snødeponi" på brøytekartet. <i>Strømiddel:</i> Støsand/grus, gjerne varm slik at den fester seg til isete underlag. <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Porter, inngangspartier, brannkummer og containere prises i underpostene.</p>	m ²	2333,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 72 Vinterdrift:					

72 Vinterdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
72.18.1	Porter, avmerket på brøytekart Antall	stk	5		
72.18.2	Inngangspartier og rømningsveier inkl. trapper, avmerket på brøytekart Antall	stk	47		
72.18.3	Brannkummer, avmerket på kart Antall	stk	11		
72.18.4	Stålcontainere plassert mellom bygning 0002 og 0003 - snø skal fjernes fra lokk Antall	stk	6		
72.18.5	600-liters søppelcontainere plassert foran bygning 0007, 0008 og 0009. Snø skal fjernes fra lokk. Antall	stk	9		
72.19	ZK7.3122999A STRØING - AREAL Areal per år Areal: Veier og plasser Dekke: Faste dekker <i>Lokalisering:</i> Veier, plasser og gangveier/stier (se brøytekart). <i>Driftssesong:</i> 15. okt - 15. april <i>Utløsningskriteria:</i> Strøing utføres løpende når det glatt pga. is eller hardpakket snø. <i>Gjennomføringstid:</i> Oppstart kl. 07.00 <i>Strøemiddel:</i> Støsand/grus uten salt. <i>Miljøkrav:</i> Salt eller snøsmeltemiddel godtas kun på brannkummer (se post 18.3) <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Det er særlig viktig at området rundt hovedporten ved bygning 0020 og oppstillingsplassen nordøst for bygning 0005 aldri oppleves som glatt.	m ²	37982,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 72 Vinterdrift:					

72 Vinterdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
72.20	<p>ZK5.1499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - ANTALL Antall per år Type utstyr: Strøkasser <i>Lokalisering:</i> Innenfor leiområdet <i>Driftssesong:</i> 15. okt - 15. april <i>Størrelse på utstyr:</i> - <i>Materiale:</i> - <i>Ettersyn:</i> - <i>Driftsoppgaver:</i> Etterfylling av strøsgrus <i>Vedlikehold:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer Strøgrusen skal være uten salt.</p>	stk	5		
72.21	<p>ZK7.3112990 BRØYTING - AREAL Areal per år Areal: Gjelder bortkjøring av snø fra deponier innenfor leirgjerdet Dekke: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Se brøytekart <i>Driftssesong:</i> 15. okt - 15. april <i>Utløsningskriteria:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Gjennomføringstid:</i> 2 ganger pr. sesong <i>Snø- og isopplag:</i> Deponi på nordsiden av leirgjerdet. <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 72 Vinterdrift:					

73 Opsjoner

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
73	Opsjoner				
73.20	<p>ZK2.81221 SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - AREAL</p> <p>Areal per gang</p> <p>Skjøtselstiltak: Reparasjon av plen <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Driftssesong:</i> Tidlig i vekstsesongen <i>Beskrivelse:</i> Gjelder reparasjon av plenareal som er skadet som følge av slittasje, tørke, isbrann osv. Aktuelle arealer avtales på befaring. <i>Metode:</i> Fjerne skadet gresstorv, legge på ny jord og så gressfrø. Etableringsskjøtsel inkluderes i prisen. <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Miljøkrav:</i> Ingen <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	1,00		
73.21	<p>ZK2.73199121A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE</p> <p>Antall trær per gang</p> <p>Vedlikeholdsbeskjæring: Beskjæring for å fremme sunn kronestruktur. Type trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Vekstfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Trær i Linderud leir <i>Driftssesong:</i> 1. mars-15.okt <i>Annen beskjæring:</i> - <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse <i>Stamme:</i> Diverse <i>Dimensjon krone:</i> - <i>Formål:</i> Fremme sunn kronestruktur. <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Prises som opsjon per tre.</p> <p>c) Utførelse Beskjæring skal utføres av sertifisert arborist.</p>	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 73 Opsjoner:

73 Opsjoner

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
73.22	<p>ZK2.81499A SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - ANTALL Antall per gang Skjøtselstiltak: Trefelling og stubbefresing <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Driftssesong:</i> 15. april -15. okt. <i>Beskrivelse:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Metode:</i> Avhenger av treets størrelse <i>Materialer:</i> - <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Prises som opsjon pr. tre inkl. stubbefresing og bortkjøring. c) Utførelse Leverandør er ansvarlig for tilstrekkelig sikring iht. gjeldende lover og forskrifter av personell, og at trefellingen gjennomføres slik at ikke folk eller konstruksjoner kommer til skade.</p>	stk	1		
73.23	<p>KB6.19A TRÆR Antall</p> <p>Type tre: Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Navn:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Herkomst:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Vekstform:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Størrelse:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Gjennomgående stamme:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Omplantinger:</i> - <i>Leveringsform:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Planteavstand:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Opsjonen omfatter levering og utplanting av tre (etter avtale med Forsvarsbygg) inkludert etableringsskjøtsel første sesongen. Leverandør er ansvarlig for tilstrekkelig vanning og næringstilførsel i etableringsfasen. c) Utførelse Utplanting må skje tidlig i sesongen.</p>	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 73 Opsjoner:					

73 Opsjoner

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
73.24	<p>ZK2.871 BEKJEMPELSE AV UØNSKET ART - AREAL Areal per gang <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Bekjempelse av:</i> Kanadagullris, vinterkarse, skvalderkål og russekål, samt områder med busker og trær som inneholder fremmede arter. <i>Driftssesong:</i> Sommerhalvåret, etter avtale med Forsvarsbygg <i>Beskrivelse av omfang:</i> Kartlegges i løpet av 2020. <i>Metode:</i> Mekanisk fjerning ved slått, samt fjerning av avklipp. <i>Hva som utløser tiltak:</i> Spesifikasjon fra Forsvarsbygg <i>Behandling av organisk restmateriale:</i> Avklipp må kjøres til godkjent mottak. Deponiavgift inkluderes i prisen. <i>Frekvens:</i> Minimum 2 ganger pr. sesong. 1. gang midten/slutten av juni, 2. slutten av august. <i>Miljøkrav:</i> Klippemaskinen må rengjøres på stedet før flytting til nytt område (for å hindre spredning). <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	1,00		
73.25	<p>ZK2.871 BEKJEMPELSE AV UØNSKET ART - AREAL Areal per gang <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Bekjempelse av:</i> Nærmere spesifert etter Forsvarsbyggs kartlegging i 2020. <i>Driftssesong:</i> Vekstsesongen <i>Beskrivelse av omfang:</i> Kartlegges i løpet av 2020 <i>Metode:</i> Sprøyting <i>Hva som utløser tiltak:</i> Spesifikasjon fra Forsvarsbygg <i>Behandling av organisk restmateriale:</i> - <i>Frekvens:</i> Etter spesifikasjon fra Forsvarsbygg <i>Miljøkrav:</i> Krav til sprøytesertifikat og merking av området jf. forskrift. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	1,00		
73.26	<p>ZK7.3112992 BRØYTING - AREAL Areal per år Areal: Idrettsplass Dekke: Grus og knuste materialer <i>Lokalisering:</i> Idrettsplass <i>Driftssesong:</i> 15. okt - 15. april <i>Utløsningskriteria:</i> Forespørsel fra Forsvarsbygg <i>Gjennomføringstid:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Snø- og isopplag:</i> Lagring av snø skal skje på områder avmerket som "Snødeponi" på kart "Vinterdrift Linderud leir". <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	11802,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 73 Opsjoner:					

INNHOLDSFORTEGNELSE

00 Forside	
00 Forside	00-1
71 Sommerdrift	71-1
72 Vinterdrift	72-1
73 Opsjoner	73-1