

POST 2. LEVERING OG MONTERING AV SIKRINGSFORDELINGENE.

På tegningene mrk. "h", F -01, samt 27 skap for leilighetene i 1 - 2 og 3 etg.

A. Følgende fordelinger leveres av V.V.S. entreprenøren men monteres på vibrasjonsdempere av installatøren:

F-02. Automatikkskap for kjøleanlegg.

F-03.            "-            for tvillingpumper.

Pris post 2a. kr. .... (eks. moms.)

B. Fordeling "H".

Se tegning nr. 2 - 3 vedr. plassering.

"            "            "            7 stigelednings skjema.

I tavlerom skal det leveres og monteres:

2 stk. EFA sikr. skap type AP 24091. - m/sylinderlås.

Skapene festes til vegg med eksp. bolter ifølge § 499 3-4.

1 stk. CU hovedjordings skinne legges gjennom begge skap.

Skap 1 skal inneholde:

1 stk. NEBB sikr. skillebryter type LHBM 400A/400 A. komplett.

3 "            "            "            "            "            LHBM 125A/125 A.            "

1 "            "            skap type 1CH liste nr. 22191 m/dekkplater og 2 stk.

PG 29 nippler komplett.

Skapet skal inneholde:

3 stk. underdeler for LH patroner. -            med knivspor 6 mm.

3 "            LH patroner 250 A. for - do -

Skap 2 skal inneholde:

9 stk. sikr. elementer UZ 60A/60 A. komplett.

21 "            "            "            UZ 25A/10 A.            "

2 "            "            "            UZ 25A/15 A.            "

6 "            "            "            UZ 25A/20 A.            "

9 "            "            "            UZ 60A/35 A.            "

Videre:

3 stk. motorvern brytere 10A. for takventillatorer 1 - 2 - 3.

3 "            brytere 10/2 for ringeanlegg oppgang A - B - C.

1 "            bryter 15/2 for varmekabler utv.

3 "            FRIEDLAND ringetrafos type 752 for ringeanlegg oppgang A - B - C.

Rekkeklemmer.

For kursene fra 1 - 16 anordnes det rekkeklemmer.

23 stk. rekkeklemmer 2½ qmm.  
6 " " 4 "  
9 " " 10 "

Rekkeklemmene merkes i henhold til stigeledningsskjema 11/22/333/osv.

I skapet anordnes det videre plass for:

3 stk. målere

I anbudet medtas alle nødvendige lednings og skinneforbindelser. Skapet merkes på forskriftsmessig måte og konsulentens stigeledningsskjema nyttes som kursfortegnelse i skapet. Skjemaet limes opp i skapdør og dekkes med Contactplast.

Pris post 2b kr. .... ( eks. moms.)

C. Fordeling F -ol.

Se tegn. nr. 2 - 3 vedr. plasseringen.  
" " " 7 stigeledningsskjema.

I tavlerom for tilfluktsrom skal det leveres og monteres:

1 stk. EFA skap type DP 14071.  
1 " " " " DP 14091.

Skapene monteres på vegg med eksp.bolter og sjokkdempere ifølge forskrifter for tilfluktsrom § 499.

Skap 1 skal inneholde: ( For nødstrømsagg.)

2 stk. NEBB sikr. skillebrytere LHBM 125A/80 A. komplett.  
3 " sikr. elementer UZ 60A/60 A. komplett.  
22 " " " UZ 25A/10 A. "  
2 " " " UZ 25A/15 A. "  
6 " " " UZ 25A/25 A. "

Dessuten:

3 stk. REVAR overspenningsavledere med nominell avlederstrøm 5 kA. Montering ifølge § 499 - 1c.