



BERGEN KOMMUNE

# Bergen kommune, Etat for utbygging U2580 Eidsvåg skole – rehabilitering, nybygg og stor idrettshall

Spesielle bestemmelser, Rigg og drift



## U2580 Eidsvåg skole – rehabilitering, nybygg og stor idrettshall

---

### 1 Rigg og drift

Totalentreprenøren har ansvar for alle nødvendige ytelser og lovpålagte krav i forbindelse med rigging og drift av byggeplassen/arbeidene.

Totalentreprenøren utarbeider plan for rigging.

Totalentreprenøren bærer alle kostnader ved rigg og drift, inkludert alle offentlige avgifter og strømforbruk.

Byggeplassen ligger i et område med mye aktivitet. Paviljong-skolen og idrettsplassen skal være i normal drift gjennom hele byggeperioden. Naboer skal ivaretas på en god måte og det skal ikke skapes trafikkfarlige situasjoner.

Støyende arbeider og rivningsarbeider skal utføres på dagtid innenfor godkjente tidsrom. Nødvendig skjerming og støv-hindring skal være ivaretatt.

Det forutsettes at hele byggeområdet inngjerdes med nødvendige porter og sikret adkomst. Transporter inn og ut av byggeområdet skal skje på sikker måte. Alle biler skal ha ryggekamera eller medhjelper. Granlien, Kongleveien og Tyriveien skal spyles/kostes regelmessig.

Brakkerigg og lagerområder forutsettes plassert på skoletomten, innenfor byggegjerdet. Dersom totalentreprenøren vil rigge utenfor skoletomten må privatrettslige avtaler foreligge sammen med nødvendige tillatelser fra aktuelle myndigheter.

Parkering av biler tilhørende totalentreprenøren skal skje på riggområdet.

Det kan bli aktuelt med vakthold og trafikkdirigering i perioder. Dette ivaretas av totalentreprenøren.

Totalentreprenøren skal etablere og drifte 3 kontorer for byggherrens organisasjon. Det skal være nettilgang og tilgang til kopimaskin med scanne-funksjon.