

A63.01 Romskjema

Romnummer	Romnavn	Areal	Golv	Vegg	Himling	Lydisolerende himling
101	VF	3.0 m ²	Eksisterande	Eksisterande	Eksisterande	
102	Korridor	16.9 m ²	Tregolv	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm	
104	Vask/Tørk	9.0 m ²	Golvbelegg våtrom	Hygienemaling, grunning + mellomstrøk + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm	
105	Kontor	10.9 m ²	Eksisterande	Maling, grunning + 2 strøk	Eksisterande	
106	BK	3.1 m ²	Golvbelegg	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm	
107	Kopi/Lager	4.5 m ²	Golvbelegg	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm	
108	WC	2.1 m ²	Golvbelegg	Veggflis	Systemhimling - 600x600 mm	
109	Felleskjøkken	35.4 m ²	Tregolv	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm	
110	Stove	30.0 m ²	Tregolv	Maling, grunning + 2 strøk	Eksisterande	
120	Gang/Trapp	19.9 m ²	Tregolv	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm, lydabs. kl. A over trapp og under mellomrepos	X
121	Kontor - redning	8.7 m ²	Tregolv	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm, lydabs. kl. A	X
122	Kontor - pilot	9.1 m ²	Tregolv	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm, lydabs. kl. A	X
123	Teamkontor - lege/sjukepleiar	17.6 m ²	Tregolv	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm, lydabs. kl. A	X
124	Gang	9.6 m ²	Tregolv	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm	X
125	Entre	2.4 m ²	Tregolv	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm	X
126	Bad	2.8 m ²	Golvflis	Veggflis	Systemhimling - 600x600 mm	X
127	Soverom	9.7 m ²	Tregolv	Maling, grunning + 2 strøk	Fasthimling	X
128	Entre	2.4 m ²	Tregolv	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm	X
129	Bad	2.8 m ²	Golvflis	Veggflis	Systemhimling - 600x600 mm	X
130	Soverom	9.8 m ²	Tregolv	Maling, grunning + 2 strøk	Fasthimling	X
131	Entre	2.4 m ²	Tregolv	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm	X
132	Bad	2.8 m ²	Golvflis	Veggflis	Systemhimling - 600x600 mm	X
133	Soverom	9.8 m ²	Tregolv	Maling, grunning + 2 strøk	Fasthimling	X
134	Entre	2.4 m ²	Tregolv	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm	X
135	Bad	2.8 m ²	Golvflis	Veggflis	Systemhimling - 600x600 mm	X
136	Soverom	9.8 m ²	Tregolv	Maling, grunning + 2 strøk	Fasthimling	X
U01	Vindfang	4.5 m ²	Eksisterande	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm	
U03	Soverom tekniker	10.0 m ²	Eksisterande	Maling, grunning + 2 strøk	Eksisterande	
U04	Bad	2.7 m ²	Eksisterande	Eksisterande	Eksisterande	
U05	Bad	2.9 m ²	Eksisterande	Eksisterande	Eksisterande	
U06	Operativ garderobe	16.0 m ²	Golvbelegg - skum bakside	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm	
U07	OPS-rom	17.0 m ²	Golvbelegg - skum bakside	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm	
U08	Gang	8.6 m ²	Golvbelegg - skum bakside	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm	
U09	BK/Lager	3.8 m ²	Golvbelegg	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm	
U10	Bad	2.6 m ²	Eksisterande	Eksisterande	Eksisterande	
U10B	WC	1.4 m ²	Eksisterande	Eksisterande	Eksisterande	
U11	Redningsteknisk lager	9.8 m ²	Golvbelegg - skum bakside	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm	
U12	Medisinsk lager	24.5 m ²	Golvbelegg våtrom - skum bakside	Hygienemaling, grunning + mellomstrøk + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm	
U13	Hangar	293.4 m ²	Eksisterande, ny tilpassa merking må målast	Eksisterande	Eksisterande	
U21	Gang/Trapp	15.8 m ²	Golvbelegg - skum bakside	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm, lydabs. kl. A over trapp og under mellomrepos	X
U22	WC	1.9 m ²	Golvbelegg	Maling, grunning + 2 strøk	Fasthimling	
U23	Teknisk rom	13.3 m ²	Golvbelegg	Maling, grunning + 2 strøk	Støvbinding	X
U25	El/Datarom	13.8 m ²	Golvbelegg	Maling, grunning + 2 strøk	Støvbinding	
U26	Fellesgarderobe	29.5 m ²	Golvbelegg	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm, anbefalt med lydabs.	
U27	Treningsrom	51.3 m ²	Gummibelegg - sportsgolv	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm, lydabs. kl. A	X
U28	Utvendig brannskap	1.9 m ²	Golvbelegg	Maling, grunning + 2 strøk	Støvbinding	
U29	Garasje legebil	43.5 m ²	Støvbinding (epoxymaling)	Veggvinyll	Systemhimling - 600x600 mm	
U30	Flyteknisk lager	31.9 m ²	Støvbinding (epoxymaling)	Maling, grunning + 2 strøk	Systemhimling - 600x600 mm	

48

839.6 m²



Kontaktinformasjon:

Nordplan AS

epost: post@nordplan.no

Tilakshavar

Helse Møre og Romsdal

Tilak

Helikopterbase Ålesund sykehus

Tilking av

Romskjema

Tilking type

Anbudsteikning

Tilking av:

200325 BH

Sist kontrollert:

200403 GMS

Sjekkliste:

Mål

Prosj.nr.

19102

Tilkn.nr.

A63.01

Ark

A3

Rev

Revisjon Revisjonstekst Rev. av Rev. dato