



Merknader

- ① Eksisterende stikkledning
- ② Teknisk bygg som tilbygg til eksisterende pumpestasjon kfr. tegning K103
- ③ Tilknyttet eksisterende overløpskum
- ④ Tilknyttet eksisterende ledning med FlexSeal LC eller tilsvarende.
- ⑤ Eksisterende kum - eksisterende vannkum 2476 er nedgravd og tilstand ukjent
- ⑥ Tilknyttet eksisterende ledning med Multijoint el. tilsvarende
- ⑦ Pumpestasjon

Eksisterende vannledning må settes ut av drift i perioden spunt sperrer traseen. Østre del med VK1 bygges førest og benyttes for å stenge av vannet fra øst. I vest legges ledningen trykkløs og det etableres provann til eiendom 23-3 fra VK1

Eksisterende vannledning er lagt i 1948 og av Grått støpejern

TEGNFORKLARING

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Prosjektert</p> <p>— Vannledning</p> <p>- - - Overvannsledning</p> <p>○ Kum</p> | <p>Eksisterende</p> <p>— Vannledning</p> <p>- - - Spillvannsledning</p> <p>- - - Overvannsledning</p> <p>- - - Pumpeledning overvann</p> <p>- - - AF ledning</p> <p>○ Kum</p> | <p>x x x Ledning rives</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

		Ramboll Norge AS Region Ost Erik Bernerens alle 7, 3001 Drammen	
		Oppdragsleder logo:	
Utarbeidet/Date: CTNDRM/13.12.19	Målestokk: 1:250 (A1)	Oppdr. Arkiv Nr.: 1350017146	Saksbrenn/Date:
Nedre Eiker kommune Eian Pumpestasjon Konkurransesgrunnlag VA, Plantegning		Oppdrags nr.: 1350017146	Filnavn: GH001