

Træna fyrstasjon.

Vindu og dørliste.

Fasade øst:

1. etasje:

2 stk 115 x 95 cm- to-rams sidehengslet, kobla med gjennomgående sprosse i ytterste glass.

Ytterdør; 92 x 180 H. Tett dør med eikerskel. Sående panel utvendig.

2. etasje;

2 stk 105 x 165 cm – fire -rams sidehengslet, kobla med gjennomgående sprosser i ytterste glass.

1 stk 60 x 165 cm -- to-rams sidehengslet, kobla med gjennomgående sprosse i ytterste glass.

1 stk 115 x 90 cm fastkarm – gjennomgående vertikale sprosser.

1 stk 73 x 95 cm – fastkarm – Gjennomgående kryss sprosser.

Fasade Nord:

Loft;

2 stk 105 x 165 cm - fire -rams sidehengslet, kobla med gjennomgående sprosser i ytterste glass.

1 etasje:

1 stk 115 x 95 cm - to-rams sidehengslet, kobla med gjennomgående sprosse i ytterste glass.

Til dette vinduet skal de lages utvendig lem i stål. 130 x 115 cm.

2. Etasje:

To stk vinduer med stålrammer og sprosser: Slipes og males.

Fasade vest:

1. etasje:

Vindu i stålramme:

Nye glass – 25 x 25 cm med tykkelse 20 mm, 3 stk. Stålrammer slipes og males.

2 etasje:

To stk 105 x 165 cm – fire -rams sidehengslet, kobla med gjennomgående sprosser i ytterste glass.

Til disse to vinduene skal det lages utvendige slemmer av stål. 125 x 185 cm.

Tre stk hengsler og tre stk terser. SE tegning.

V 1; 105 x 165 cm – fire -rams sidehengslet, 6 stk

V2; 60 x 165 cm -- to-rams sidehengslet, 1 stk

V3; 115 x 95 cm- to-rams sidehengslet, 3 stk

V4; 115 x 90 cm – Fastkarm, gjennomgående krysspost, 1 stk.

V5; 73 x 95 cm, - fastkarm, gjennomgående krysspost, 1 stk.

D1; 92 x 180 cm, Høyre innadslående, tett