

Tilleggskrav leveranse byggningsautomatisering

Versjon 8.4.2019

Automatikk og Sd-anlegg til formålsbygg Vefsn kommune

Dette dokument angir byggherrens tilleggskrav som kan være et tillegg til eller endring i dokument *Standardkrav leveranse bygningsautomatisering*.

Kostnadene medtas i poster som er angitt for kravene. Dersom post for spesielle krav ikke er angitt medtas kostnaden i den post som er mest naturlig.

Følgende tilleggskrav er gjeldende:

Post	Tilleggskrav leveranse bygningsautomatisering
Generell om tilgjengelighet for tilbudt utstyr.	
Alt utstyr som tilbys skal kunne erstattes i fbm reklamasjon og vedlikehold uten at det påløper kostnader for oppgradering av programvare og eventuelt utskifting av andre komponenter i en periode på 10 år fra kontraktsinngåelse.	
Tilbudte programvare for SD-anlegg skal holdes ved like gjennom de oppgitte årlige servicekostnader i en periode på 10 år fra kontraktsinngåelse.	
01.2.1 Ventilasjonsaggregater med integrert automatikk.	
I eksisterende bygg som omfattes av denne leveranse er det installert ventilasjonsaggregater med integrert automatikk. Disse skal beholdes og integreres mot Sd-anlegg.	
02.6.3 Prøvedrift	
Prøvedriftsperioden settes til et år fra overtagelse av komplett leveranse. Besøksintervall på byggene i prøvedriftsperiode: Første 6 mnd. 1 gang pr mnd. Neste 6 mnd. Hver 2. mnd. Rapportering/statusmøter via Teeams el: Første 6 mnd. 2 gang pr mnd. Neste 6 mnd. 1 gang pr mnd. Prøvedrift gjennomføres i hht NS6450	
03.1.1 Funksjonsansvar	
TE må sette seg inn i eksisterende romreguleringsfunksjoner. De skal tilbys samme funksjon som eksisterende automatikk.	
5622 Sentralutstyr for SD-anlegg	
SD-anlegg skal være WEB-basert. For hvert bygg skal det leveres komplett "hovedsentral" for plassering i tekniskrom. I tillegg levers komplett hovedsentral for plassering på to stk driftskontor sentralt plassert. SD-anlegg skal kunne betjenes fra bærbart utstyr som smarttelefon og nettbrett.	
5622.2.1 Prosessbilder:	
Alle systembilder (skjermbilder) skal være skalerbare for å sikre lesemulighet.	