

## ► Tilbudsbefaring Industrigata

<b>Dato:</b> 2020-06-16	<b>Sted:</b> Industrigata	<b>Tid:</b> 13:00 - 13:30
<b>Møteleder:</b> Elisabeth Børde, Lillehammer kommune (LK)		<b>Referent:</b> Petter Thorstad, Norconsult (NC)

<b>Punkt:</b>	<b>Sak:</b>	<b>Frist/Utført:</b>	<b>Ansvar:</b>
<b>1</b>	<b>Velkommen</b> Pga. korona-situasjonen ble det tilbudsbefaring kun gjennomført utendørs på anleggsstedet. Oppmøtte entreprenører fikk utdelt oversiktstegninger i papir-format.		
<b>2</b>	<b>Gjennomgang av hovedpunkter i oppdraget</b> VA: <ul style="list-style-type: none"><li>- ca. 265m VA-anlegg, ca. 200m sanering av eks. ledningsnett i Industrigata og resterende 65m nyanlegg fra Industrigata og opp til tomt for nye Lillehammer brannstasjon.</li></ul> Veg: <ul style="list-style-type: none"><li>- Breddeutvidelse og opprusting av Smerudstien, ca. 100m til en totalbredde på 3m.</li><li>- Ny fotgjengerovergang ved Smerudstien / Industrigata</li></ul> EL: <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 stk. nye gatelys i Smerudstien og 2 stk. gatelys for intensivbelysning ved fotgjengerovergang. LK sørger for at det blir satt opp nytt tennskap for gatelys ved eks. el-skap i Smerudstien.</li></ul>		
<b>3</b>	<b>Spesielle forhold</b> I forbindelse med bygging av nye Lillehammer brannstasjon må det opprettholdes adkomst til eiendommen for tungtransport (semitrailer) gjennom hele anleggsperioden. Det er 2 mulige adkomster til eiendom for ny brannstasjon. En ved Fyksen og en ved Gata reklame. Omlegging må koordineres med Betonmast.  Adkomst til eiendommer ellers i anleggsområdet må være ivaretatt. Ved stenging av adkomster må det legges til rette for parkering i nærheten. Ved stenging av innkjørsel mot Fyksen er det avklart med grunneier av Industrigata 39 at adkomst kan legges over eiendommen i en kort periode. Midlertidig parkering for biler/maskiner som står på eiendommen må da tilrettelegges og avtales nærmere med grunneier av entreprenør. God dialog med beboere og virksomheter i anleggsperioden er viktig.  Andre kjente prosjekter som skal foregå i nærområdet: Utskifting av VA og bygging av ny gang- og sykkelveg i Gudbrandsdalsvegen / Landbruksvegen. Medfører kort stenging av Gudbrandsdalsvegen v/ Rosenlundvegen ila. høsten.		

Punkt:

Sak:

Frist/Utført:

Ansvar:

Provisorisk vannforsyning skal planlegges, etableres, driftes og demonteres av entreprenør iht. VA-norm for Lillehammer kommune. Lillehammer kommune skal godkjenne plan for provisorier for utførsel. Entreprenør er også ansvarlig for planlegging, etablering, drift og demontering av håndtering av avløpsvann når eksisterende ledninger brytes.

Arbeidene med breddeutvidelsen i Smerudstien må være ferdigstilt før denne kan brukes som omkjøringsveg for atkomst til Bjørkelunden.

Ved graving i Smerudstien skal stammen på Bjørke-trær som skal bestå beskyttes og hvis deler av røtter på disse trærne må fjernes skal disse skjæres pent av.

Det antas at det kan bli behov for montering av midlertidig endekappe på eks. vannledning i Bjørkelunden ved nedsetting av kumgruppe 104. Dersom dette blir aktuelt skal alle eventuelle kostnader i forbindelse med dette medtas i prisbærende poster i tilbudet.

## 4

### Konkurransen

Konkurransgrunnlaget er delt opp i to deler, del 1 og del 2, iht. NS3450:

- Del 1: Konkurransbestemmelser
- Del 2: Kontraktgrunnlaget.

Følgende må fylles ut og leveres inn sammen med tilbudet:

- Vedlegg A – mal tilbudsbrief
- Del 2 kap. F – Alle tabeller

**Merk: Dokumentasjon på kvalifikasjonskrav legges ikke ved tilbudet, men det må bekreftes i tilbudet at kvalifikasjonskrav oppfylles.**

**Kun innstilt entreprenør må oversende dokumentasjon.**

Seriøsitetsbestemmelser vedtatt av kommunestyre er medtatt som kontraktsbestemmelser. Alle oppfordres til å sette seg godt inn i disse.

Konkurransen gjennomføres via Mercell. Det anbefales og legge inn tilbud i god tid før tilbudsfristens utløp.

## 5

### Frister

- Tilbudsfrist: **29.06.2020 kl. 12:00.**
- Innstilling: 1. uke 27
- Kontraktsinngåelse: ca. 1. august.
- Fysisk oppstart: Snarlig etter kontraktsinngåelse og byggetillatelse er gitt. Entreprenør må sende inn erklæring om ansvarsrett.
- Sluttfri: **15.11.2020**

Punkt:

Sak:

Frist/Utført:

Ansvar:

- Delfrister:  
Istandsetting og asfaltering av asfalterte flater: **01.11.2020**.  
Dersom enkelte arealer utenom vegareal ikke kan settes i stand pga. værforhold/temperatur må disse utføres så snart som mulig våren 2021, senest **15.05.2021**. Disse arealene vil da ikke overtas før de er istandsatt iht. kontrakten (Del 2, kap. E).

6

## Spørsmål / Diverse

Det er oppdaget at tegninger i "Vedlegg 2 – anbudstegninger og tegningsliste" har kopiert seg og ligger dobbelt. Alle kopier har likt innhold som originalfiler.

Spørsmål mottatt:

Spm: *Kan dere legge ut Gab-fil (isy link fil)*

Svar: Gab-fil ligger i "Vedlegg 1 – mengdebeskrivelse". Her ligger også beskrivelsen i XML-format.