

Romnavn	Idrettshall
Plassering:	01 - Idrettshall / 1 - Idrettshall
RFP status	Fra MR.070
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 11:38



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 3 340,00	Spillemidler Idrettshall
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Idrettshallen skal inneholde 3 håndballbaner med sikkerhetssoner som skal kunne deles i 6 flater for undervisning / trening. De angitte mål for hallen gjelder netto bruksrom, og ingen konstruksjonsdeler eller fast utstyr må begrense netto rommål. Lokalet skal dimensjoneres for minimum 3500 tilskuere ved enkeltarrangement.

Hallen skal tilfredsstillere alle krav og anbefalinger i Bilag C.3.9 Veileder\_Arenakrav Toppåhåndball.

Flateelastisk gulv skal legges i Idrettshallen, type parkett. Ytelseskrav til gulv er angitt i Bilag C.3.3 Veileder Idrettshaller. Oppmerking og innfestingspunkt: Hver delsal skal ha følgende idretter: 1 håndballbane, 1 innebandybane, 7 badmintonbaner, 1 basketballbane, 4 volleyballbaner (3 på tvers og en hovedbane på langs), 1 tennisbane, 9 bordtennisbaner. I en sal skal det være 3 minihåndballbaner og 3 basketballbaner.

Det skal monteres rulleport inn i hallen fra parkeringsplass. Lysåpning min. BxH = 3 x 3,5 meter.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	300	
Brukstid, normalt	07	til 22 7 d/u

### Utforming/bygg

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	5 Skillevegger, 6 basketballkurver, system for tau og ringer, kampur og storskjerm på kube	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Alle overflater utstyr og installasjoner skal være robuste og tåle ballspill iht. norm for Idrettsbelysning.
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvet skal tåle mobile tribuner og lift (for vedlikehold av installasjoner i tak)
			Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	Minimum fri høyde 9 meter over alle spilleflater
			Lengde	<input checked="" type="checkbox"/>	72 meter
			Bredde	<input checked="" type="checkbox"/>	45 meter

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

  

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	Ikke spesifisert			
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	Kan fungere som åpningsluker ifm. ventilasjonssystem			

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 17	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>		Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 17	Min. dag 17				
<b>Luft</b>							
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for idrettshall, må kunne tilpasses ulik bruk av hallen - må avklares i samarbeid med byggherre					
<b>Funksjonskrav</b>							
Romtype 1a							

## Elkraft

Forsyning		Verdi	Spesifikasjon	Belysning		Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	<input checked="" type="checkbox"/>	80		Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>		Scenariestyrt belysning inndelt i soner i hallen.
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>						Styring med bryterpanel, automasjonsanlegg og app.
3-fase stikk, 400V	<input checked="" type="checkbox"/>	2	63A				Grunnbelysning i hallen.
				Luxverdi	<input checked="" type="checkbox"/>		Viser til bilag C.3.9.
<b>Funksjonskrav</b>							
Det skal tilrettelegges for sekretariatsfunksjon jfr. bilag C.3.9.							

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde		Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	<input checked="" type="checkbox"/>	20		Talelydanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>		Jfr. Bilag C.3.9
<b>Kommunikasjon/overføring</b>				Programlydanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>		Jfr. Bilag C.3.9
Teleslynge	<input checked="" type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>		Jfr. Bilag C.3.9
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>						
<b>Funksjonskrav</b>							
Arealet skal forberedes med tilkobling for kumpur og storskjerm på vegg eller i kube i tak. Viser til Bilag C.3.9 Arenakrav Topphåndball. Kumpur, storskjerm og kube er byggherreleveranse.							
Sekretariatsfunksjon skal etableres, utforming og plassering jfr. Bilag C.3.9.							

## Akustikk

Funksjonskrav	
Viser til NS8175:2019 lydklasse C. Kravene skal også være tilfredsstillt når salene er delt inn med skillevegger.	

Romnavn Lager skyvetribuner  
 Plassering: 01 - Idrettshall / 1 - Idrettshall  
 RFP status Avledet fra MR.035  
 Sist endret Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:57



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 100,00	
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for lagring av skyvetribuner med plass til 1500 seter. Et lager skal ha terskelfri tilkomst tilpasset utstyret som skal lagres. Dører skal være skyvedør som åpner langsiden av rommet ut i hallen for skyvetribuner.

\*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22 7 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Vegghengt utstyr iht. innredningsplan som skal utarbeides under forprosjekt.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robuste overflater

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilpasset dørløsning

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 17 Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 17 Min. dag 17			
<b>Funksjonskrav</b>					
		Romtype 3			

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	<input type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Tribune
Plassering:	01 - Idrettshall / 1 - Idrettshall
RFP status	Fra SR.005
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 13:10



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 400,00	Spillemidler Idrettshall
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Tribunene skal kunne avlås fra fellesareal slik at de kan stenges av for uvedkommende ifm. undervisning. Det skal være fritt utsyn til hallen fra de 5 fremstre rekkene på langsiden av hallen. Alle plasser på tribune langs kortsiden av hallen skal ha fritt utsyn.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	50	
Brukstid, normalt	08	til 22 7 d/u

#### Utforming/bygg

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robuste overflater

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 17	Max. dag 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 17	Min. dag 17		

##### Funksjonskrav

Romtype 1a

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	40		Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	Belysning styres sammen med belysning for idrettshallen.

#### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	6		Talelydanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kommunikasjon/overføring			Programlydanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Akustikk**

**Funksjonskrav**

NS8175:2019: Klasse C

Romnavn	Enkeltgarderobe m/HCWC - Universelt utformet
Plassering:	01 - Idrettshall / 2 - Garderobes
RFP status	Fra MR.040
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:58



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 6,00	Spillemidler Idrettshall
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

## Beskrivelse

## Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Omkledningsrom med dusjsone.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	08	til 22 7 d/u

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Vegghengt utstyr, vegghengt herdet laminert glassvegg for å skille benk og dusj.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtrom

## Funksjonskrav

Alle himlinger skal være klipset fast og tåle fuktighet. Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hulle" over wc.

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Må kunne låses fra innsiden under bruk, som overstyrer adgangskontroll.

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask
Toalett	1	Innebygd sistene
Dusj	1	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 22 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme vannbåren
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 22 Min. dag 22			

## Funksjonskrav

## Varme, ventilasjon, kjøling

### Funksjonskrav

Romtype 2

## Elkraft

### Forsyning

### Verdi Spesifikasjon

Normal forsyning - antall uttak

1

## Akustikk

### Funksjonskrav

NS 8175:2019 klasse C

**Romnavn** Enkeltgarderobe m/HCWC - Universelt utformet  
**Plassering:** 01 - Idrettshall / 2 - Garderobes  
**RFP status** Fra MR.040  
**Sist endret** Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:58



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 6,00	Spillemidler Idrettshall
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Omkledningsrom med dusjsone.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	08	til 22 7 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Vegghengt utstyr, vegghengt herdet laminert glassvegg for å skille benk og dusj.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtrom

##### Funksjonskrav

Alle himlinger skal være klipset fast og tåle fuktighet. Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hulle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Må kunne låses fra innsiden under bruk, som overstyrer adgangskontroll.

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask
Toalett	1	Innebygd sistene
Dusj	1	

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 22 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme vannbåren
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 22 Min. dag 22			

##### Funksjonskrav



## Varme, ventilasjon, kjøling

### Funksjonskrav

Romtype 2

## Elkraft

### Forsyning

### Verdi Spesifikasjon

Normal forsyning - antall uttak	1
---------------------------------	---

## Akustikk

### Funksjonskrav

NS 8175:2019 klasse C

Romnavn	Enkeltgarderobe m/WC
Plassering:	01 - Idrettshall / 2 - Garderobes
RFP status	Fra MR.040
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:58



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 6,00	Spillemidler Idrettshall
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

## Beskrivelse

## Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Omkledningsrom med dusjsone.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	08	til 22 7 d/u

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Vegghengt utstyr, vegghengt herdet laminert glassvegg for å skille benk og dusj.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtrom

## Funksjonskrav

Alle himlinger skal være klipset fast og tåle fuktighet. Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hulle" over wc.

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Må kunne låses fra innsiden under bruk, som overstyret adgangskontroll.

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask
Toalett	1	Innebygd sistene
Dusj	1	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 22 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme vannbåren
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 22 Min. dag 22			

## Funksjonskrav

## Varme, ventilasjon, kjøling

### Funksjonskrav

Romtype 2

## Elkraft

### Forsyning

### Verdi Spesifikasjon

Normal forsyning - antall uttak	1
---------------------------------	---

## Akustikk

### Funksjonskrav

NS 8175:2019 klasse C

Romnavn	Enkeltgarderobe m/WC
Plassering:	01 - Idrettshall / 2 - Garderobes
RFP status	Fra MR.040
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:58



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 6,00	Spillemidler Idrettshall
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

## Beskrivelse

## Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Omkledningsrom med dusjsone.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	08	til 22 7 d/u

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Vegghengt utstyr, vegghengt herdet laminert glassvegg for å skille benk og dusj.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtrom

## Funksjonskrav

Alle himlinger skal være klipset fast og tåle fuktighet. Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hulle" over wc.

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Må kunne låses fra innsiden under bruk, som overstyrer adgangskontroll.

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask
Toalett	1	Innebygd sistene
Dusj	1	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 22 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme vannbåren
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 22 Min. dag 22			

## Funksjonskrav

## Varme, ventilasjon, kjøling

### Funksjonskrav

Romtype 2

## Elkraft

### Forsyning

### Verdi Spesifikasjon

Normal forsyning - antall uttak

1

## Akustikk

### Funksjonskrav

NS 8175:2019 klasse C

Romnavn	Enkeltgarderobe m/WC
Plassering:	01 - Idrettshall / 2 - Garderobes
RFP status	Fra MR.040
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:58



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 6,00	Spillemidler Idrettshall
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

## Beskrivelse

## Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Omkledningsrom med dusjsone.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	08	til 22 7 d/u

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Vegghengt utstyr, vegghengt herdet laminert glassvegg for å skille benk og dusj.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtrom

## Funksjonskrav

Alle himlinger skal være klipset fast og tåle fuktighet. Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hulle" over wc.

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Må kunne låses fra innsiden under bruk, som overstyret adgangskontroll.

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask
Toalett	1	Innebygd sistene
Dusj	1	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 22 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme vannbåren
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 22 Min. dag 22			

## Funksjonskrav

## Varme, ventilasjon, kjøling

### Funksjonskrav

Romtype 2

## Elkraft

### Forsyning

### Verdi Spesifikasjon

Normal forsyning - antall uttak

1

## Akustikk

### Funksjonskrav

NS 8175:2019 klasse C

Romnavn Enkeltgarderobe m/WC  
 Plassering: 01 - Idrettshall / 2 - Garderobes  
 RFP status Fra MR.040  
 Sist endret Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:58



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 6,00	Spillemidler Idrettshall
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

## Beskrivelse

## Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Omkledningsrom med dusjsone.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	08	til 22 7 d/u

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Vegghengt utstyr, vegghengt herdet laminert glassvegg for å skille benk og dusj.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtrom

## Funksjonskrav

Alle himlinger skal være klipset fast og tåle fuktighet. Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hulle" over wc.

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Må kunne låses fra innsiden under bruk, som overstyrer adgangskontroll.

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask
Toalett	1	Innebygd sistene
Dusj	1	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 22 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme vannbåren
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 22 Min. dag 22			

## Funksjonskrav



## Varme, ventilasjon, kjøling

### Funksjonskrav

Romtype 2

## Elkraft

### Forsyning

### Verdi Spesifikasjon

Normal forsyning - antall uttak

1

## Akustikk

### Funksjonskrav

NS 8175:2019 klasse C

Romnavn Lager  
 Plassering: 01 - Idrettshall / 3 - Lager  
 RFP status Fra MR.035  
 Sist endret Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:57



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 200,00	Spillemidler Idrettshall
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for lagring av utstyr. Et lager skal ha terskelfri tilkomst tilpasset utstyret som skal lagres. Dører skal være slagdør eller skyvedør tilpasset bruk.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22 7 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Vegghengt utstyr iht. innredningsplan som skal utarbeides under forprosjekt.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robuste overflater

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilpasset dørløsning

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 17 Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 17 Min. dag 17			

##### Funksjonskrav

Romtype 3

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Korttidsarbeidsplass for lærere  
 Plassering: 02 - MRFK  
 RFP status Fra MR.004  
 Sist endret Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:55



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 20,00	
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Arbeidsplasser for 4 personer og plass til skriver.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Brukstid, normalt	08	til 16 5 d/u
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Avklares i forprosjektfasen
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Unngå direkte innsyn utenfra

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttervegg			

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20 Min. dag 20			

##### Funksjonskrav

Romtype 2

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	18		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	Slå på - automatisk av.
			Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	Plassorientert belysning og allmennbelysning. Viser til Lyskultur.

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
-----------------	-------	---------------

IKT, standard	6	
---------------	---	--

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
--------------------------	-------	---------------

Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	
----------------------------------	-------------------------------------	--

## Akustikk

### Funksjonskrav

NS 8175:2019 klasse C

Romnavn	Styrkerom
Plassering:	02 - MRFK
RFP status	Fra MR.013
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:56



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	150,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rommet skal benyttes til styrketrening og må ha robust overflate tilpasset trening med løse vekter. Videre skal det være mulig å trene med slynge og på styrkeapparater.

#### Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet skal ha glassfelt/innsyn til utholdenhetsrom og til idrettshall.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	30	
Brukstid, normalt	08	til 22 5 d/u

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Innfesting av apparater og utstyr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robuste slitesterke overflater. Spesialplattning på 4 x 4 meter for vektløfting.
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	Minimum 4 meter fri takhøyde i hele arealet
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	boksesekker og slynger i tak			

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 18 Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 18 Min. dag 18			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Luftmengder i rommet skal følge anbefalte luftmengder for Treningsrom moderat aktivitet jfr. Bilag C.3.3.			
Funksjonskrav					
		Romtype 4a			

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	10		Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	HCL - Human centric lighting
			Luxverdi	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder - planlegging og bygging av idrettshall

## IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>		Programlydanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktive høyttalere for musikk

## Akustikk

Etterklangstid	Verdi	Spesifikasjon
Maks (sek) >	<input checked="" type="checkbox"/>	0,6
Funksjonskrav		NS 8175:2019 klasse C

Romnavn	Utholdenhetsrom
Plassering:	02 - MRFK
RFP status	Fra MR.012
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:56



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	150,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

## Beskrivelse

## Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for kondisjonstrening. Rommet skal innredes med spinningssykler, tredemøller og andre kondisjonstreningssapparater.

## Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet skal ha glassfelt/innsyn til styrkerom og til idrettshall.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	30	
Brukstid, normalt	08	til 16 5 d/u

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Avklares i forprosjektfase.	Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	Minimum fri høyde 4 meter i hele arealet

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 18 Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 18 Min. dag 18			
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Luftmengder i rommet skal følge anbefalte luftmengder for Treningsrom moderat aktivitet jfr. Bilag C.3.3.			
<b>Funksjonskrav</b>					
Romtype 4a. I rommet skal tilluft ligge foran i rommet. Ventilasjon må tilpasses rommets geometri.					

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	30		Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	HCL - Human centric lightning
			Luxverdi	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder - planlegging og bygging av idrettshall

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	10		Programlydanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktive høyttalere til musikk ifm. trening.
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon			
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Akustikk

## Etterklangstid

Maks (sek) >  0,6

## Funksjonskrav

NS 8175:2019 klasse C



Romnavn	Lager
Plassering:	02 - MRFK
RFP status	Fra MR.035
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:57



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 50,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for lagring av utstyr. Et lager skal ha terskelfri tilkomst tilpasset utstyret som skal lagres. Dører skal være slagdør eller skyvedør tilpasset bruk.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22 7 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Vegghengt utstyr iht. innredningsplan som skal utarbeides under forprosjekt.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robuste overflater

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilpasset dørløsning

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 17 Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 17 Min. dag 17			

##### Funksjonskrav

Romtype 3

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Korridorareal  
 Plassering: 02 - MRFK  
 RFP status Fra SR.008  
 Sist endret Rangnes, Tone, 9. april 2020 13:12



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	0,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20	Max. dag 20		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20	Min. dag 20		
<b>Funksjonskrav</b>					
		Romtype ?			

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input checked="" type="checkbox"/>	Et uttak per 10 løpemeter

#### IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Akustikk

Funksjonskrav  
 NS8175:2019 Lydklasse C

Romnavn	Lager
Plassering:	03 - Disp
RFP status	Fra MR.035
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:57



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 30,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

## Beskrivelse

## Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for lagring av utstyr. Et lager skal ha terskelfri tilkomst tilpasset utstyret som skal lagres. Dører skal være slagdør eller skyvedør tilpasset bruk.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22 7 d/u

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Vegghengt utstyr iht. innredningsplan som skal utarbeides under forprosjekt.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robuste overflater

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilpasset dørløsning

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 17 Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 17 Min. dag 17			

## Funksjonskrav

Romtype 3

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Sosialt rom
Plassering:	03 - Disp
RFP status	Fra SR.006
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 13:10



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	100,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Sosialt rom som skal kunne brukes til bespising ifm. arrangement, undervisning og kurs, klubbrom etc. Utstyres med kjøkkenbenk.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	50	
Brukstid, normalt	08	til 20 7 d/u

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

  

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttervegg			

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	2	Vaskekum med høyt batteri og håndvask med berøringsfritt batteri
Vannforsyning med kran	2	Høy armatur + berøringsfri armatur
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20 Min. dag 20			

  

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Luftmengde må kunne økes betydelig ifm. arrangement.

  

Funksjonskrav
Romtype 4a

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	10		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Sosialt rom
Plassering:	03 - Disp
RFP status	Fra SR.006
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 13:10



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	100,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Sosialt rom som skal kunne brukes til bespising ifm. arrangement, undervisning og kurs, klubbrom etc. Utstyres med kjøkkenbenk.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	50	
Brukstid, normalt	08	til 20 7 d/u

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

  

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttervegg			

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	2	Vaskekum med høyt batteri og håndvask med berøringsfritt batteri
Vannforsyning med kran	2	Høy armatur + berøringsfri armatur
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20 Min. dag 20			

  

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Luftmengde må kunne økes betydelig ifm. arrangement.

  

Funksjonskrav
Romtype 4a

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	10		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Kiosk
Plassering:	03 - Disp
RFP status	Fra MR.034
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:57



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	30,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Innredet kiosk med rullegitter mot vrimeleareal. Kiosk skal innredes med 6 løpemetere benkeskap med overskap. Oppvaskmaskin under benk, frittstående kjøleskap og frysescap. Benk på 5 løpemetere mot publikum under rullegitter skal ha åpne skap uten dører. Må tilpasses i forprosjektfasen.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Avklares i forprosjektfasen.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Både dør og rullegitter

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	2	Vaskekum innfelt i benkeplate med høy armatur + separat håndvask med berøringsfri armatur
Vannforsyning med kran	2	Høy armatur + berøringsfri armatur
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	Integrert oppvaskmaskin
Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20	Max. dag 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20	Min. dag 20		
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Kjøkkenvifte	<input checked="" type="checkbox"/>	Kullfiltervifte over kokeplate			
Funksjonskrav					



## Varme, ventilasjon, kjøling

## Funksjonskrav

Romtype 7

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	10	
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	Dobbelt uttak tilkoblet timer over benk.
Annen forsyning	<input checked="" type="checkbox"/>	Alt utstyr skal ha tilkobles.

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

  

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Akustikk

Funksjonskrav  
NS 8175:2019 klasse C

Romnavn Sekretariatsrom  
 Plassering: 03 - Disp  
 RFP status Avledet fra MR.001  
 Sist endret Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:55



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 10,00	
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom skal ha utsyn til idrettshallen og skal kunne fungere som et areal for speakertjeneste etc. Lys, lyd og andre funksjoner skal kunne styres fra dette rommet. Utforming av rommet må løses under forprosjektfasen.

\*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	08	til 20 5 d/u
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Knaggrekker

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Leser for adgangskontroll på en side av dør

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttervegg			
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Radiator manuell styring
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20 Min. dag 20			

##### Funksjonskrav

Romtype 2

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Funksjonskrav
Normal forsyning - antall uttak	13	<input type="checkbox"/>	Plassorientert belysning og allmennbelysning.  Viser til Lyskultur.  Belysning: Slå på - automatisk av.

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Akustikk

Funksjonskrav
NS 8175:2019 klasse C.

Romnavn: Kontor  
 Plassering: 03 - Disp  
 RFP status: Fra MR.001  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:55



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	15,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontorarbeid for 2 person. Besøksplass for 2 person.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	08	til 20 5 d/u
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Knaggrekker

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Leser for adgangskontroll på en side av dør

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttervegg			
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26	<input checked="" type="checkbox"/>	Plassering av varmeenhet Radiator manuell styring
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20 Min. dag 20		

##### Funksjonskrav

Romtype 2

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Funksjonskrav
Normal forsyning - antall uttak	13		Plassorientert belysning og allmennbelysning.  Viser til Lyskultur.  Belysning: Slå på - automatisk av.

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Akustikk

Funksjonskrav
NS 8175:2019 klasse C.

Romnavn: Kontor  
 Plassering: 03 - Disp  
 RFP status: Fra MR.001  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:55



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	15,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontorarbeid for 2 person. Besøksplass for 2 person.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	08	til 20 5 d/u
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Knaggrekker

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Leser for adgangskontroll på en side av dør

  

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttervegg			
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Radiator manuell styring
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20 Min. dag 20			

##### Funksjonskrav

Romtype 2

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Funksjonskrav
Normal forsyning - antall uttak	13		Plassorientert belysning og allmennbelysning.  Viser til Lyskultur.  Belysning: Slå på - automatisk av.

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Akustikk

Funksjonskrav
NS 8175:2019 klasse C.

Romnavn	Klatrevegg
Plassering:	04 - Klatrehall / 1 - Klatrehall
RFP status	Fra SR.007
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:54



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	570,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Klatrehall i to nivå med ulike klatrevegger. Klatrevegger skal utformes med ulik høyde fra 10-18 meter, samt buldrevegg med høyde 4 meter. Arealet skal utformes i samarbeid med brukergruppe og leverandør av klatrevegg i skisse- og forprosjekt. Gulvflaten på hallen er angitt. I tillegg skal det bygges en mesanin i hallen for å etablere to nivå. Mesanin skal være på ca. 150 m2.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	100	

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Klatrevegger / klatreutstyr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robuste overflater med god innfesting/oppheng
<b>Funksjonskrav</b>		Det skal ligge fallunderlag / tjukkas som vil dekke gulvet. Gulvet må ha robust overflate.	Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Høyde mellom gulv og himling	<input checked="" type="checkbox"/>	15 meter

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	Ikke spesifisert			
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	I kombinasjon med ventilasjonsanlegg			

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Funksjonskrav
Romtype 1b



Romnavn	Lager / renholdsrom
Plassering:	04 - Klatrehall / 3 - Støttefunksjoner
RFP status	Unik
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 13:22



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 20,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

## Beskrivelse

## Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Renholdsrom og rom for lagring av utstyr.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22 7 d/u

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Vegghengt utstyr iht. innretningsplan som skal utarbeidet under forprosjekt.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtrom

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Terskefri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Stor utslagsvask med avtagbar rist
Vannforsyning med kran	1	høyt plassert blandebatteri
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaskemaskin
Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilfredsstille krav til våtrom

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20	Max. dag 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20	Min. dag 20		
Funksjonskrav					
	Romtype 5				

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	Slå på, automatisk av

Romnavn Skranke / butikk  
 Plassering: 04 - Klatrehall / 3 - Støttefunksjoner  
 RFP status Fra SR.001  
 Sist endret Rangnes, Tone, 9. april 2020 13:26



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 20,00	
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Skranke som er betjent av vakt på ettermiddag og helg, sporadisk av daglig leder på dagtid. Besøkende kan betale i automat, og leie utstyr hvis betjening er tilstede. Det er i tillegg ønskelig at medlemmer kan låse seg inn selv 24/7 med nøkkelbrikke, så det må være direkte tilkomst utenfra til lokalene uten at man kommer seg inn i resten av bygningen. Kjøkkenbenk. Innredning for klatreutstyr.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Brukstid, normalt	08	til 22 7 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Innredning, hyller, skap etc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Vaskekum med høyt armatur og håndvask med berøringsfri armatur
Vannforsyning med kran	1	Høy armatur + berøringsfritt armatur
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Funksjonskrav
Romtype 2

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	10		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2		Programlydanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon			
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Akustikk

Funksjonskrav  
NS 8175:2019

Romnavn: Kontor  
 Plassering: 04 - Klatrehall / 3 - Støttefunksjoner  
 RFP status: Fra MR.001  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:55



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	15,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontorarbeid for 2 person. Besøksplass for 2 person.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	08	til 20 5 d/u
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Knaggrekker

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Leser for adgangskontroll på en side av dør

  

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttervegg			
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26	<input checked="" type="checkbox"/>	Plassering av varmeenhet Radiator manuell styring
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20 Min. dag 20		

##### Funksjonskrav

Romtype 2

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Funksjonskrav
Normal forsyning - antall uttak	13		Plassorientert belysning og allmennbelysning.  Viser til Lyskultur.  Belysning: Slå på - automatisk av.

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Akustikk

Funksjonskrav
NS 8175:2019 klasse C.

Romnavn	Garderobe omkleddingsrom
Plassering:	04 - Klatrehall / 3 - Støttefunksjoner
RFP status	Fra SR.010
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 13:49



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	10,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Omkleddingsareal med mulighet til å henge opp klær og sette fra seg sko. Hele rommet skal innredes med skap, knaggrekker, benker og skohylle.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		7 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Knagger, benker, hylle for sko, skap for oppbevaring av verdisaker

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Vask
Vannforsyning med kran	1	Høy armatur

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Nood sluk

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20	Max. dag 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20	Min. dag 20		

Funksjonskrav	Verdi	Spesifikasjon
		Romtype 2

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

#### IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Aktivitetsareal kampsport
Plassering:	05 - Kampsportarena / 1 - Kampsportarena
RFP status	Fra SR.003
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 13:44



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 280,00	
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kampsportareal for judo og Ju Jitsuklubbene. Barfotareal på ca. 60 m2 samt kampareal på 22 m x 12 m som skal dekkes med matte.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	60	
Brukstid, normalt	08	til 22 7 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Avklares ifm. forprosjekt	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robuste overflater
<b>Funksjonskrav</b>			Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 4 meter takhøyde
		Flateelastisk gulv - parkett jfr. Bilag C.3.3			

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	Ikke spesifisert			

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20 Min. dag 20			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Treningsrom med middel aktivitet			
Funksjonskrav					
		Romtype 4c			



## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	10		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Luxverdi	<input checked="" type="checkbox"/>	Jfr. veileder for planlegging og bygging av idrettshaller

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2		Programlydanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktive høyttalere med tilkoblingsmulighet
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon			
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Akustikk

Funksjonskrav  
NS8175:2019 Lydklasse C.

Romnavn	Lager
Plassering:	05 - Kampspportarena / 3 - Støttefunksjoner
RFP status	Fra MR.035
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:57



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 10,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for lagring av utstyr. Et lager skal ha terskelfri tilkomst tilpasset utstyret som skal lagres. Dører skal være slagdør eller skyvedør tilpasset bruk.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22 7 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Vegghengt utstyr iht. innretningsplan som skal utarbeides under forprosjekt.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robuste overflater

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilpasset dørløsning

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 17 Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 17 Min. dag 17			

##### Funksjonskrav

Romtype 3

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Garderobe - omkleddingsrom
Plassering:	05 - Kampspportarena / 3 - Støttefunksjoner
RFP status	Fra SR.010
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 13:49



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	10,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

## Beskrivelse

## Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Omkleddingsareal med mulighet til å henge opp klær og sette fra seg sko. Hele rommet skal innredes med skap, knaggrekker, benker og skohylle.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		7 d/u

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Knagger, benker, hylle for sko, skap for oppbevaring av verdisaker

## Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Vask
Vannforsyning med kran	1	Høy armatur

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Nood sluk

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20	Max. dag 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20	Min. dag 20		

Funksjonskrav
Romtype 2

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

## IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sistene

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	

Romnavn	Renholdssentral
Plassering:	O6 - Fellesfunksjoner
RFP status	Fra MR.061
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:12



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	30,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rommet utformes og utstyres i henhold til detaljblad 379.243 fra Byggforskserien.

Rommet skal ha plass til renholdsmaskiner, renholdsvogner, moppemaskiner og lokasser, lading av batteridrevne maskiner, tørketrommel, kjøleskap for oppbevaring av fuktige mopper (max 4°C)

Medisinskap med førstehjelpsutstyr og øyeskyllestasjon, låsbare skap til rengjøringskjemikalier med 7 m<sup>2</sup> hylleareal.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17 7 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Avklares i forprosjektfasen	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtrom

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Dobbel dør inn til idrettshall og 1,8 2,1 ut til korridor
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Alle dører og skap til rengjøringskjemikalier

## Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	2	Utslagsvask med avtagbar rist med veggmontert svingbar armatur og håndvask med berøringsfri armatur
Vannforsyning med kran	1	Tappestasjon til renholdsmaskiner
Vannforsyning - tilkobling utstyr varmt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	2 Vaskemaskiner

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilkoblet sandfang. Min 150 x 80 cm slukrist. Tilpasset tømning og rengjøring av renholdsmaskiner. Risten skal være lett å ta opp for rengjøring. Vekt og utforming avklares med BH.
Avløp med spesielle renskrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Lokasse tilkoblet sluk

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 17	Max. dag 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 17	Min. dag 17		

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	

Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	Avtrekksystem tilpasset renholdssentral med lading av utstyr

Funksjonskrav
Romtype 2. Luftmengden må særlig tilpasses varmeproduserende utstyr og fuktighet i rommet. Avklares med byggherre.

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	Slå på, automatisk av
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Funksjonskrav</b>		
3-fase fast, 400V	2	32A	Belysning må tilpasses innredning.		
Annen forsyning	<input checked="" type="checkbox"/>	6 kurser til utstyr. EL kurser skal ha tilstrekkelig kapasitet, med tilpassede lademuligheter tilpasset valgte maskiner og utstyr. Må avklares i forprosjektfasen.			

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	



Romnavn	Vestibyle
Plassering:	06 - Fellesfunksjoner
RFP status	Fra MR.069
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:21



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	0,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Soner/fellesarealer tilrettelagt for uformelle sosiale møteplasser for personer i bygget. Det skal være informasjonsskjermer, miljøstasjoner og drikkevannsstasjoner med kaldt vann og kaffeautomat, samt tilgang til toaletter. Ved møteplassene må det være sitteplasser, bord og strømpunkter til lading av PC-er og annet utstyr. Personbelastning må tilpasses arealet. Inngangsparti skal være godt tilrettelagt med fotskraperist utvendig, skrapematte i brønn innenfor inngangsdør og renholdssone innenfor skrapematte. Areal defineres i samråd med BH.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22 7 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Informasjonsskjermer

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannstasjon og kaffeautomat

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Varmeluftgardin
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20 Min. dag 20			

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	40	

## IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>		Talelydanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Programlydanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Akustikk

Funksjonskrav  
NS 8175:2019 Lydklasse C

Romnavn	Avfallsrom
Plassering:	06 - Fellesfunksjoner
RFP status	Fra MR.041
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:26



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	50,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Et eget avfallsrom med plass til beholdere for papir, glass/metall, biologisk avfall, plast og restavfall. Papp-presse. Rommet skal også kunne fungere som varemottak.

#### Utforming/bygg

##### Funksjonskrav

Fall på gulv mot port.

##### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

##### Verdi

##### Spesifikasjon

Robuste overflater som kan rengjøres ved spyling.

#### Vinduer og Dører

##### Dører

##### Verdi Spesifikasjon

Kortleser/adgangskontroll  Gjelder både port og dører

#### Sanitær, gass, trykkluft

##### Vannforsyning

##### Verdi Spesifikasjon

Vask/kum 1 Utslagsvask med veggmontert høy armatur

Vannforsyning med kran 1 Spylepunkt innvendig ved port.

##### Avløp

##### Verdi Spesifikasjon

Sluk i gulv

#### Varme, ventilasjon, kjøling

##### Varme og kjøling

##### Verdi Spesifikasjon

Temperatur sommer  Min. dag 5 Max. dag 26

Temperatur vinter  Min. natt 5 Min. dag 5

##### Varme og kjøling

##### Verdi Spesifikasjon

##### Spesialventilasjon

##### Verdi Spesifikasjon

Avtrekk  Avtrekksvifte

##### Funksjonskrav

Romtype 5

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	4	
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	1	16A

Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sistene

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	

Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sistene

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
<b>Funksjonskrav</b>		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	



Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sisterne skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sisterne

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	

Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sistene

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	

Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjermet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sistene

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
<b>Funksjonskrav</b>		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	

Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sistene

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	



Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sistene

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
<b>Funksjonskrav</b>		
		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	

Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sistene

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
<b>Funksjonskrav</b>		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	

Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sistene

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	

Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sistene

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	



Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjermet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sistene

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	

Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sistene

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	

Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sisterne skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sisterne

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	

Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sistene

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	



Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sistene

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	

Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjermet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sisterne skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sisterne

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	

Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjermet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sisterne skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sisterne

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
<b>Funksjonskrav</b>		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	

Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sistene

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
<b>Funksjonskrav</b>		Romtype 5

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	



Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjermet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sisterne skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sisterne

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	

Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sisterne skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sisterne

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	

Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjermet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sistene

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	

Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sistene

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	



Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sistene

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	

Romnavn: Publikumstoalett  
 Plassering: O6 - Fellesfunksjoner  
 RFP status: Fra MR.066  
 Sist endret: Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:34



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
		5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sisterne skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sisterne

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	

Romnavn HC-toalett  
 Plassering: 06 - Fellesfunksjoner  
 RFP status Avledet fra MR.066  
 Sist endret Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:36



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 5,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask. Tilrettelagt universell utforming.

\*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22 5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sistene

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	<input type="checkbox"/>

Romnavn HC-toalett  
 Plassering: 06 - Fellesfunksjoner  
 RFP status Avledet fra MR.066  
 Sist endret Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:36



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 5,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask. Tilrettelagt universell utforming.

\*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22 5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sistene

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	<input type="checkbox"/>



Romnavn HC-toalett  
 Plassering: 06 - Fellesfunksjoner  
 RFP status Avledet fra MR.066  
 Sist endret Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:36



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 5,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lukket toalettrom med håndvask. Tilrettelagt universell utforming.

\*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22 5 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil og garnityr	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtromsplater på vegger
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommene bør plasseres noe skjernet			

##### Funksjonskrav

Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledig / opptatt som ikke kan åpnes uten verktøy på utside

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med berøringsfri armatur
Toalett	1	Vegghengt toalett, innebygd sistene

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Luft		
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Viser til veileder for planlegging og bygging av idrettshall
Funksjonskrav		Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	1	<input type="checkbox"/>

Romnavn	Renholdsrom
Plassering:	O6 - Fellesfunksjoner
RFP status	Fra MR.060
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:59



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	4,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Renholdsrommet skal ha plass til renholdstralle, støvsuger og en liten hylle til rekvisita. Rommet skal også ha utslagsvask og sluk i gulv.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17
		7 d/u

#### Utforming/bygg

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtrom

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Utslagsvask med rist for plassering av bøtte. Armatur monteres tilstrekkelig høyt for fylling.
Vannforsyning med kran	1	Tappestasjon til renholdsmaskiner.

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	30x30 cm med sandfang

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 17	Max. dag 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 17	Min. dag 17		

Funksjonskrav
Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

Romnavn	Renholdsrom
Plassering:	06 - Fellesfunksjoner
RFP status	Fra MR.060
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:59



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	4,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Renholdsrommet skal ha plass til renholdstralle, støvsuger og en liten hylle til rekvisita. Rommet skal også ha utslagsvask og sluk i gulv.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17
		7 d/u

#### Utforming/bygg

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtrom

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Utslagsvask med rist for plassering av bøtte. Armatur monteres tilstrekkelig høyt for fylling.
Vannforsyning med kran	1	Tappestasjon til renholdsmaskiner.

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	30x30 cm med sandfang

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 17	Max. dag 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 17	Min. dag 17		

  

Funksjonskrav
Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

Romnavn	Renholdsrom
Plassering:	06 - Fellesfunksjoner
RFP status	Fra MR.060
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 12:59



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	4,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Renholdsrommet skal ha plass til renholdstralle, støvsuger og en liten hylle til rekvisita. Rommet skal også ha utslagsvask og sluk i gulv.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17
		7 d/u

#### Utforming/bygg

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Våtrom

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Utslagsvask med rist for plassering av bøtte. Armatur monteres tilstrekkelig høyt for fylling.
Vannforsyning med kran	1	Tappestasjon til renholdsmaskiner.

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	30x30 cm med sandfang

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 17	Max. dag 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 17	Min. dag 17		

Funksjonskrav
Romtype 5

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	



<b>Romnavn</b>	Garderobe inkl. dusjrom og WC
<b>Plassering:</b>	07 - Garderober / 01 - Garderobesone 1
<b>RFP status</b>	Fra MR.071
<b>Sist endret</b>	Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:40



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 35,00	Spillemidler Idrettshall
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Garderobe inkl. dusjareal og WC / HCWC.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20	
Brukstid, normalt	08	til 22 6 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggmontert benker, knaggrekke og speil jfr. utstysliste.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Dusjsone og barfotareal skal ha overflate som kan rengjøres med skumlegging.
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn fra inngangsdører.	Inn/Utsyn til andre funksjoner	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjermvegg i frostet glass mellom dusjene.
<b>Funksjonskrav</b>		Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.	Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 2,5 meter takhøyde

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Leser for nøkkelt kort montert på utvendig. Vridder/bryter innvendig.			
<b>Vinduer</b>			<b>Vinduer</b>		
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med høy armatur
Vannforsyning med kran	1	Til skumanlegg (varmt og kaldt) 3/4"
Toalett	1	
Dusj	6	
<b>Avløp</b>		
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 22	Max. dag 26		Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 22	Min. dag 22							
<b>Funksjonskrav</b>										
		Romtype 7								

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Normal forsyning - antall uttak	4		

## IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon	
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Akustikk

Etterklangstid		Verdi	Spesifikasjon	
Maks (sek) >	<input checked="" type="checkbox"/>	0,8		
<b>Funksjonskrav</b>				
NS8175:2019				

<b>Romnavn</b>	Garderobe inkl. dusjrom og WC
<b>Plassering:</b>	07 - Garderober / 01 - Garderobesone 1
<b>RFP status</b>	Fra MR.071
<b>Sist endret</b>	Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:40



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 35,00	Spillemidler Idrettshall
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

## Beskrivelse

## Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Garderobe inkl. dusjareal og WC / HCWC.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20	
Brukstid, normalt	08	til 22 6 d/u

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggmontert benker, knaggrekke og speil jfr. utstyrsliste.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Dusjsone og barfotareal skal ha overflate som kan rengjøres med skumlegging.
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn fra inngangsdører.	Inn/Utsyn til andre funksjoner	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjermvegg i frostet glass mellom dusjene.
<b>Funksjonskrav</b>		Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.	Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 2,5 meter takhøyde

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Leser for nøkkelt kort montert på utvendig. Vridder/bryter innvendig.			
<b>Vinduer</b>			<b>Vinduer</b>		
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med høy armatur
Vannforsyning med kran	1	Til skumanlegg (varmt og kaldt) 3/4"
Toalett	1	
Dusj	6	
<b>Avløp</b>		
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 22	Max. dag 26		Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 22	Min. dag 22							
<b>Funksjonskrav</b>										
		Romtype 7								

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Normal forsyning - antall uttak	4		

## IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon	
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Akustikk

Etterklangstid		Verdi	Spesifikasjon	
Maks (sek) >	<input checked="" type="checkbox"/>	0,8		
<b>Funksjonskrav</b>				
NS8175:2019				

Romnavn	Garderobe inkl. dusjrom og WC
Plassering:	07 - Garderober / 01 - Garderobesone 1
RFP status	Fra MR.071
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:40



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 35,00	Spillemidler Idrettshall
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

## Beskrivelse

## Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Garderobe inkl. dusjareal og WC / HCWC.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20	
Brukstid, normalt	08	til 22 6 d/u

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggmontert benker, knaggrekke og speil jfr. utstyrsliste.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Dusjsone og barfotareal skal ha overflate som kan rengjøres med skumlegging.
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn fra inngangsdører.	Inn/Utsyn til andre funksjoner	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjermvegg i frostet glass mellom dusjene.
<b>Funksjonskrav</b>		Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.	Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 2,5 meter takhøyde

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Leser for nøkkelt kort montert på utvendig. Vridder/bryter innvendig.			
<b>Vinduer</b>					
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med høy armatur
Vannforsyning med kran	1	Til skumanlegg (varmt og kaldt) 3/4"
Toalett	1	
Dusj	6	
<b>Avløp</b>		
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 22	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 22	Min. dag 22					
<b>Funksjonskrav</b>								
Romtype 7								

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

## IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Akustikk

Etterklangstid	Verdi	Spesifikasjon
Maks (sek) >	<input checked="" type="checkbox"/>	0,8
<b>Funksjonskrav</b>		
NS8175:2019		

<b>Romnavn</b>	Garderobe inkl. dusjrom og WC
<b>Plassering:</b>	07 - Garderober / 01 - Garderobesone 1
<b>RFP status</b>	Fra MR.071
<b>Sist endret</b>	Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:40



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 35,00	Spillemidler Idrettshall
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Garderobe inkl. dusjareal og WC / HCWC.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20	
Brukstid, normalt	08	til 22 6 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggmontert benker, knaggrekke og speil jfr. utstyrsliste.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Dusjsone og barfotareal skal ha overflate som kan rengjøres med skumlegging.
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn fra inngangsdører.	Inn/Utsyn til andre funksjoner	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjermvegg i frostet glass mellom dusjene.
<b>Funksjonskrav</b>		Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.	Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 2,5 meter takhøyde

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Leser for nøkkelt kort montert på utvendig. Vridder/bryter innvendig.			
<b>Vinduer</b>			<b>Vinduer</b>		
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med høy armatur
Vannforsyning med kran	1	Til skumanlegg (varmt og kaldt) 3/4"
Toalett	1	
Dusj	6	
<b>Avløp</b>		
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 22	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 22	Min. dag 22					
<b>Funksjonskrav</b>								
		Romtype 7						

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

## IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Akustikk

Etterklangstid	Verdi	Spesifikasjon
Maks (sek) >	<input checked="" type="checkbox"/>	0,8
<b>Funksjonskrav</b>		
NS8175:2019		



Romnavn	Garderobe inkl. dusjrom og WC
Plassering:	07 - Garderober / 01 - Garderobesone 1
RFP status	Fra MR.071
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:40



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 35,00	Spillemidler Idrettshall
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

## Beskrivelse

## Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Garderobe inkl. dusjareal og WC / HCWC.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20	
Brukstid, normalt	08	til 22 6 d/u

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggmontert benker, knaggrekke og speil jfr. utstyrsliste.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Dusjsone og barfotareal skal ha overflate som kan rengjøres med skumlegging.
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn fra inngangsdører.	Inn/Utsyn til andre funksjoner	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjermvegg i frostet glass mellom dusjene.
<b>Funksjonskrav</b>		Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.	Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 2,5 meter takhøyde

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Leser for nøkkelt kort montert på utvendig. Vridder/bryter innvendig.			
<b>Vinduer</b>					
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med høy armatur
Vannforsyning med kran	1	Til skumanlegg (varmt og kaldt) 3/4"
Toalett	1	
Dusj	6	
<b>Avløp</b>		
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 22	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 22	Min. dag 22					
<b>Funksjonskrav</b>								
Romtype 7								

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

## IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Akustikk

Etterklangstid	Verdi	Spesifikasjon
Maks (sek) >	<input checked="" type="checkbox"/>	0,8
<b>Funksjonskrav</b>		
NS8175:2019		

Romnavn	Garderobe inkl. dusjrom og WC
Plassering:	07 - Garderober / 01 - Garderobesone 1
RFP status	Fra MR.071
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:40



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 35,00	Spillemidler Idrettshall
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Garderobe inkl. dusjareal og WC / HCWC.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20	
Brukstid, normalt	08	til 22 6 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggmontert benker, knaggrekke og speil jfr. utstyrsliste.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Dusjsone og barfotareal skal ha overflate som kan rengjøres med skumlegging.
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn fra inngangsdører.	Inn/Utsyn til andre funksjoner	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjermvegg i frostet glass mellom dusjene.
<b>Funksjonskrav</b>		Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.	Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 2,5 meter takhøyde

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Leser for nøkkelt kort montert på utvendig. Vrider/bryter innvendig.			
<b>Vinduer</b>			<b>Vinduer</b>		
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med høy armatur
Vannforsyning med kran	1	Til skumanlegg (varmt og kaldt) 3/4"
Toalett	1	
Dusj	6	
<b>Avløp</b>		
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 22	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 22	Min. dag 22					
<b>Funksjonskrav</b>								
Romtype 7								

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

## IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Akustikk

Etterklangstid	Verdi	Spesifikasjon
Maks (sek) >	<input checked="" type="checkbox"/>	0,8
<b>Funksjonskrav</b>		
NS8175:2019		

Romnavn	Garderobe inkl. dusjrom og WC
Plassering:	07 - Garderober / 01 - Garderobesone 1
RFP status	Fra MR.071
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:40



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 35,00	Spillemidler Idrettshall
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Garderobe inkl. dusjareal og WC / HCWC.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20	
Brukstid, normalt	08	til 22 6 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggmontert benker, knaggrekke og speil jfr. utstyrsliste.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Dusjsone og barfotareal skal ha overflate som kan rengjøres med skumlegging.
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn fra inngangsdører.	Inn/Utsyn til andre funksjoner	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjermvegg i frostet glass mellom dusjene.
<b>Funksjonskrav</b>		Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.	Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 2,5 meter takhøyde

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Leser for nøkkelt kort montert på utvendig. Vridder/bryter innvendig.			
<b>Vinduer</b>			<b>Vinduer</b>		
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med høy armatur
Vannforsyning med kran	1	Til skumanlegg (varmt og kaldt) 3/4"
Toalett	1	
Dusj	6	
<b>Avløp</b>		
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 22	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 22	Min. dag 22					
<b>Funksjonskrav</b>								
Romtype 7								

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

## IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Akustikk

Etterklangstid	Verdi	Spesifikasjon
Maks (sek) >	<input checked="" type="checkbox"/>	0,8
<b>Funksjonskrav</b>		
NS8175:2019		

Romnavn	Garderobe inkl. dusjrom og WC
Plassering:	07 - Garderober / 01 - Garderobesone 1
RFP status	Fra MR.071
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:40



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 35,00	Spillemidler Idrettshall
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

## Beskrivelse

## Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Garderobe inkl. dusjareal og WC / HCWC.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20	
Brukstid, normalt	08	til 22 6 d/u

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggmontert benker, knaggrekke og speil jfr. utstyrsliste.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Dusjsone og barfotareal skal ha overflate som kan rengjøres med skumlegging.
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn fra inngangsdører.	Inn/Utsyn til andre funksjoner	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjermvegg i frostet glass mellom dusjene.
<b>Funksjonskrav</b>		Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.	Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 2,5 meter takhøyde

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Leser for nøkkelt kort montert på utvendig. Vridder/bryter innvendig.			
<b>Vinduer</b>			<b>Vinduer</b>		
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med høy armatur
Vannforsyning med kran	1	Til skumanlegg (varmt og kaldt) 3/4"
Toalett	1	
Dusj	6	
<b>Avløp</b>		
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 22	Max. dag 26		Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 22	Min. dag 22							
<b>Funksjonskrav</b>										
		Romtype 7								

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Normal forsyning - antall uttak	4		

## IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon	
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Akustikk

Etterklangstid		Verdi	Spesifikasjon	
Maks (sek) >	<input checked="" type="checkbox"/>	0,8		
<b>Funksjonskrav</b>				
NS8175:2019				



Romnavn	Garderobe inkl. dusjrom og WC
Plassering:	07 - Garderober / 02 - Garderobesone 2
RFP status	Fra MR.071
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:40



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 35,00	Spillemidler Klatrehall
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

## Beskrivelse

## Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Garderobe inkl. dusjareal og WC / HCWC.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20	
Brukstid, normalt	08	til 22 6 d/u

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggmontert benker, knaggrekke og speil jfr. utstyrsliste.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Dusjsone og barfotareal skal ha overflate som kan rengjøres med skumlegging.
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn fra inngangsdører.	Inn/Utsyn til andre funksjoner	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjermvegg i frostet glass mellom dusjene.
<b>Funksjonskrav</b>		Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.	Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 2,5 meter takhøyde

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Leser for nøkkelt kort montert på utvendig. Vridder/bryter innvendig.			
<b>Vinduer</b>					
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med høy armatur
Vannforsyning med kran	1	Til skumanlegg (varmt og kaldt) 3/4"
Toalett	1	
Dusj	6	
<b>Avløp</b>		
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 22	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 22	Min. dag 22					
<b>Funksjonskrav</b>								
Romtype 7								

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

## IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Akustikk

Etterklangstid	Verdi	Spesifikasjon
Maks (sek) >	<input checked="" type="checkbox"/>	0,8
<b>Funksjonskrav</b>		
NS8175:2019		

<b>Romnavn</b>	Garderobe inkl. dusjrom og WC
<b>Plassering:</b>	07 - Garderober / 02 - Garderobesone 2
<b>RFP status</b>	Fra MR.071
<b>Sist endret</b>	Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:40



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 35,00	Spillemidler Klatrehall
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Garderobe inkl. dusjareal og WC / HCWC.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20	
Brukstid, normalt	08	til 22 6 d/u

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggmontert benker, knaggrekke og speil jfr. utstyrsliste.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Dusjsone og barfotareal skal ha overflate som kan rengjøres med skumlegging.
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn fra inngangsdører.	Inn/Utsyn til andre funksjoner	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjermvegg i frostet glass mellom dusjene.
<b>Funksjonskrav</b>		Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.	Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 2,5 meter takhøyde

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Leser for nøkkelt kort montert på utvendig. Vrider/bryter innvendig.			
<b>Vinduer</b>			<b>Vinduer</b>		
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med høy armatur
Vannforsyning med kran	1	Til skumanlegg (varmt og kaldt) 3/4"
Toalett	1	
Dusj	6	
<b>Avløp</b>		
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 22	Max. dag 26		Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 22	Min. dag 22							
<b>Funksjonskrav</b>										
		Romtype 7								

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Normal forsyning - antall uttak	4		

## IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon	
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Akustikk

Etterklangstid		Verdi	Spesifikasjon	
Maks (sek) >	<input checked="" type="checkbox"/>	0,8		
<b>Funksjonskrav</b>				
NS8175:2019				

<b>Romnavn</b>	Garderobe inkl. dusjrom og WC
<b>Plassering:</b>	07 - Garderober / 02 - Garderobesone 2
<b>RFP status</b>	Fra MR.071
<b>Sist endret</b>	Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:40



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 35,00	Spillemidler Kampsportarena
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Garderobe inkl. dusjareal og WC / HCWC.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20	
Brukstid, normalt	08	til 22 6 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggmontert benker, knaggrekke og speil jfr. utstyrsliste.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Dusjsone og barfotareal skal ha overflate som kan rengjøres med skumlegging.
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn fra inngangsdører.	Inn/Utsyn til andre funksjoner	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjermvegg i frostet glass mellom dusjene.
<b>Funksjonskrav</b>		Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.	Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 2,5 meter takhøyde

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Leser for nøkkelt kort montert på utvendig. Vrider/bryter innvendig.			
<b>Vinduer</b>			<b>Vinduer</b>		
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med høy armatur
Vannforsyning med kran	1	Til skumanlegg (varmt og kaldt) 3/4"
Toalett	1	
Dusj	6	
<b>Avløp</b>		
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 22	Max. dag 26		Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 22	Min. dag 22							
<b>Funksjonskrav</b>										
		Romtype 7								

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Normal forsyning - antall uttak	4		

## IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon	
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Akustikk

Etterklangstid		Verdi	Spesifikasjon	
Maks (sek) >	<input checked="" type="checkbox"/>	0,8		
<b>Funksjonskrav</b>				
NS8175:2019				

<b>Romnavn</b>	Garderobe inkl. dusjrom og WC
<b>Plassering:</b>	07 - Garderober / 02 - Garderobesone 2
<b>RFP status</b>	Fra MR.071
<b>Sist endret</b>	Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:40



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 35,00	Spillemidler Kampsportarena
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Garderobe inkl. dusjareal og WC / HCWC.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20	
Brukstid, normalt	08	til 22 6 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggmontert benker, knaggrekke og speil jfr. utstyrsliste.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Dusjsone og barfotareal skal ha overflate som kan rengjøres med skumlegging.
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn fra inngangsdører.	Inn/Utsyn til andre funksjoner	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjermvegg i frostet glass mellom dusjene.
<b>Funksjonskrav</b>		Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.	Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 2,5 meter takhøyde

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Leser for nøkkelt kort montert på utvendig. Vridder/bryter innvendig.			
<b>Vinduer</b>					
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med høy armatur
Vannforsyning med kran	1	Til skumanlegg (varmt og kaldt) 3/4"
Toalett	1	
Dusj	6	
<b>Avløp</b>		
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 22	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 22	Min. dag 22			

## Funksjonskrav

Romtype 7

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

## IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Akustikk

Etterklangstid	Verdi	Spesifikasjon
Maks (sek) >	<input checked="" type="checkbox"/>	0,8

Funksjonskrav  
NS8175:2019



<b>Romnavn</b>	Garderobe inkl. dusjrom og WC
<b>Plassering:</b>	07 - Garderober / 02 - Garderobesone 2
<b>RFP status</b>	Fra MR.071
<b>Sist endret</b>	Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:40



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 35,00	Spillemidler Utendørs
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Garderobe inkl. dusjareal og WC / HCWC.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20	
Brukstid, normalt	08	til 22 6 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggmontert benker, knaggrekke og speil jfr. utstyrsliste.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Dusjsone og barfotareal skal ha overflate som kan rengjøres med skumlegging.
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn fra inngangsdører.	Inn/Utsyn til andre funksjoner	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjermvegg i frostet glass mellom dusjene.
<b>Funksjonskrav</b>		Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.	Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 2,5 meter takhøyde

#### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Leser for nøkkelt kort montert på utvendig. Vridder/bryter innvendig.			
<b>Vinduer</b>			<b>Vinduer</b>		
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med høy armatur
Vannforsyning med kran	1	Til skumanlegg (varmt og kaldt) 3/4"
Toalett	1	
Dusj	6	
<b>Avløp</b>		
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 22	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 22	Min. dag 22					
<b>Funksjonskrav</b>								
Romtype 7								

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

## IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Akustikk

Etterklangstid	Verdi	Spesifikasjon
Maks (sek) >	<input checked="" type="checkbox"/>	0,8
<b>Funksjonskrav</b>		
NS8175:2019		

Romnavn	Garderobe inkl. dusjrom og WC
Plassering:	07 - Garderober / 02 - Garderobesone 2
RFP status	Fra MR.071
Sist endret	Rangnes, Tone, 9. april 2020 14:40



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 35,00	Spillemidler Utendørs
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

## Beskrivelse

## Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Garderobe inkl. dusjareal og WC / HCWC.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20	
Brukstid, normalt	08	til 22 6 d/u

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggmontert benker, knaggrekke og speil jfr. utstyrsliste.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Dusjsone og barfotareal skal ha overflate som kan rengjøres med skumlegging.
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn fra inngangsdører.	Inn/Utsyn til andre funksjoner	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjermvegg i frostet glass mellom dusjene.
<b>Funksjonskrav</b>		Ved innbygging av sistene skal veggen gå til himling. Ingen "hylle" over wc.	Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 2,5 meter takhøyde

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Leser for nøkkelt kort montert på utvendig. Vrider/bryter innvendig.			
<b>Vinduer</b>					
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Håndvask med høy armatur
Vannforsyning med kran	1	Til skumanlegg (varmt og kaldt) 3/4"
Toalett	1	
Dusj	6	
<b>Avløp</b>		
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 22	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 22	Min. dag 22			

## Funksjonskrav

Romtype 7

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

## IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Akustikk

Etterklangstid	Verdi	Spesifikasjon
Maks (sek) >	<input checked="" type="checkbox"/>	0,8

Funksjonskrav  
NS8175:2019