

UTGRAVDE MASSER FRA GRØFT, SKAL IKKE
MELLOMLAGRES NÆR GRØFTEKANT.
MINSTEAVSTAND KAN NORMALT SETTES LIK DYBDE PÅ
GRØFT, MEN MÅ VURDERES SPESIELT (AV
GEOTEKNIKER) VED DÅRLIGE GRUNNFORHOLD,
USTABILE MASSER ELLER HØYE SKJÆRINGER

TEORETISK GRØFTESKRANING
LØSMASSEGRØFT.
GRØFTESKRANING SKAL VÆRE STABIL.

STIKNINGSLINJE
VA-GRØFT

NY ADKOMSTVEG TIL INNTAKET.

GJENFYLLING MED STEDEGNE MASSER
MAKS STEINSTØRRELSE 300 mm

INNTAKSKONSTRUKSJON KULVERT

Grøftedybde 4,63 meter

1:1

4 917

SP DN/OD 200 PVC SN8
STREKKFAST UTFØRELSE.
RØRINSTALLSJON I VARERØR DN/OD 500
DV/PP-KONSTRUERT, MED GLIDESKO.

VL DN/OD 250 PE100 SDR11
RØRINSTALLSJON I VARERØR DN/OD 500
DV/PP-KONSTRUERT, MED GLIDESKO.

Tegningsnummer	Revisjon
H324	F02

EVENT. FIBERDUK

OMFYLLING OG
SIDEFYLLING PUKK 8-16 mm

FUNDAMENT PUKK 8-16 mm

Min 350

250

Min 350

300

200

1 550

ISOLASJON FOR
INNTAKSKONSTRUKSJON

PRINSIPTEGNING GRØFTESNITT VL250 PE100 SDR11 OG SP200 PVC SN8 I VARERØR.
SNITT VISER VA-PROFIL 60 FOR HOVEDTRASE,
SETT MOT STIGENDE PROFILNUMMER

F02	2020-06-24	For anskaffelse	FrMko	BAG	ToJFu
B01	2020-06-15	For kommentar	FrMko	BAG	ToJFu
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrækning enn formålet tilsier.

NORD-FRON KOMMUNE Målestokk (gjelder A1)
1:20

FLOMSIKRING GIVRA
DEL 3

Prinsipptegning grøftesnitt og grøfteutførelse
Hovedgrøft ved inntakskonstruksjon

Norconsult	Oppdragsnummer 5172950	Tegningsnummer H324	Revisjon F02
------------	---------------------------	------------------------	-----------------

*X:\norconsult\gull\hammer\5172950\BIM\VA_T\Medell\320_kumakasse_5172950_Del3.dwg - FrMko - Plottet: 2020-06-24, 14:46:48 - LAYOUT = H324 - XREF = B_5172950_Flomsikring Givra del 3 - 3D_2020-05-22_VA-plan_Del3_i_mfliestokk_Eksisterende VA_T_kant_VA-plan_T_geom_VA-plan_i_mfliestokk - RASTER = X:\norconsult\gull\hammer\5172950\ARBEIDSDOKUMENTER\99_VAKUMKORT OG INNMALINGER\K3779.JPG; X:\norconsult\gull\hammer\5172950\ARBEIDSDOKUMENTER\99_VAKUMKORT OG INNMALINGER\K3779.JPG; X:\norconsult\gull\hammer\5172950\ARBEIDSDOKUMENTER\99_VAKUMKORT OG INNMALINGER\K3779.JPG