MERKNAD:

- MINSTE BØYERADIUS FOR PE-RØR SKAL VÆRE 60 x DN/OD (UTVENDIG DIAMETER). VED SKARPE AVVINKLINGER BENYTTES BEND.

- SE TEGNING H330 FOR KUMOPPBYGGING

⊠ STIKNINGSPUNKT

MOT TILKNYTNINGSPUNKT EKSISTERENDE STIKKLEDNINGER GAMLE SKÅBUVEG 3
NY STAKE-/ SPYLEKUM FOR STIKKLEDNING SPILLVANN, SKAL VURDERES (STAKE-/ SPYLEGREN FOR DN/OD200 STIGERØR)

EVENT. 15° VERTIKALBEND, DN/OD 110

EVENT. STAKE-/ SPYLEKUM

TRASELINJE/ STIKNINGSLINJE

VL DN/OD 250 PE100 SDR11 MOT V411

SP DN/OD 200 PVC SN8 MOT S409

SP DN/OD 110 PVC SN8 STIKKLEDNING

VL DN/OD 32 PE100 SDR11 STIKKLEDNING

EVENT. ALBUE/BEND 45°

BAKKEKRAN FOR DN/OD 32 PE100, EPOXYBELAGT. MED INNSTIKKMUFFER/TIPPUNIONER OG STREKKFASTE PAKNINGER. TYPE ZAK ELLER TILSVARENDE. INKL. TELESKOPISK SPINDELFORLENGER, SAMT GATEGUTT ELLER TILSVARENDE SOM TOPPLØSNING.

ELEKTRO ANBORINGSMUFFE / T-RØR DN/OD 250/32 PE100 SDR11. INKL. EVENTUELL ANBORINGSSPERRE, SAMT OVERGANG TIL EPOXYBELAGTE STIKKFITTINGS (TYPE ZAK ELLER TILSVARENDE)

TERS DN/OD200

11° LANGBEND

VL DN/OD 250 PE100 SDR11 MOT V402

EVENT. ALBUE/ BEND 45°

ENDEAVSLUTNING PREISOLERT VANNLEDNING

TETTING AV ÅPNING VARERØR MED GUMMIPAKNING MED STRAMMEBÅND (BATEK FLEX-SEAL ELLER TILSV.)

GRENØR, DN/OD 200/110

11° LANGBEND

S404

DN/OD 400 STIGERØR, DOBBELTGREN KUM DN650 BETONG TOPPRING ENDEKOBLING FOR VARMEKABEL TREKKES OPP I TOPPRING.

EKSENTRISKE DIMENSJONSOVERGANGER DN/OD 200/160 OG 160/110

ENDEAVSLUTNING PREISOLERT SPILLVANNSLEDNING

ENDEKOBLING FOR VARMEKABEL VED STOPPKRAN. VARMEKABEL KVEILES RUNDT ANBORING OG STOPPEKRAN

VARMEKABEL I INTEGRERT TREKKERØR

TETTING AV ÅPNING VARERØR MED GUMMIPAKNING MED STRAMMEBÅND (BATEK FLEX-SEAL ELLER TILSV.)

VL DN/OD 32/60 PE100 SDR11, STIKKLEDNING PREISOLERT RØR MED VARMEKABEL RØRINSTALLSJON I VARERØR DN/OD 160 DV/PP-KONSTRUERT, MED GLIDESKO.

SP DN/OD 110/250 PVC SN8, STIKKLEDNING PREISOLERT RØR MED VARMEKABEL I TREKKERØR STREKKFAST UTFØRELSE. RØRINSTALLSJON I VARERØR DN/OD 400 DV/PP-KONSTRUERT, MED GLIDESKO.

MOT TILKNYTNINGSPUNKT EKSISTERENDE STIKKLEDNINGER SUNDHEIMSVEGEN 9.
NY STAKE-/ SPYLEKUM FOR STIKKLEDNING SPILLVANN, SKAL VURDERES (STAKE-/ SPYLEGREN FOR DN/OD200 STIGERØR)

EKSIST. VA-LEDNINGER UTGÅR

EKSIST. SP-KUM 571.
HØYDE INNV. BUNN KUM: KT 246,358.
KUM UTGÅR OG FJERNES

DRIVGODSSPERRE OPPSTRØMS INNTAKSKONSTRUKSJONEN

N

Tegningsnummer	Revisjon
H342	F02

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
F02	2020-06-24	For anskaffelse	FrMKo	BAG	ToJFu
B01	2020-06-15	For kommentar	FrMKo	BAG	ToJFu

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

NORD-FRON KOMMUNE

Målestokk (gjelder A1): 1:20

FLOMSIKRING GIVRA
DEL 3

Kumskisser
Kumpunkt S404

Norconsult

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
5172950	H342	F02

"X:\nor\oppdrag\Lillehammer\5172950\BIM\VA_TI\Modell\320_kumskisser_5172950_Del3.dwg - FrMKo - Plottet: 2020-06-24, 14:58:47 - LAYOUT = H342 - XREF = B_5172950_Flomsikring Givra del 3 - 3D_2020-05-22; VA-plan_Del3_i_målestokk; Eksisterende VA; T_kart_VA-plan; T_geom; VA-plan_i_målestokk - RASTER = X:\NOR\OPPDRAG\LILLEHAMMER\5172950\BIM\VA_TI\VK7623.JPG"
X:\NOR\OPPDRAG\LILLEHAMMER\5172950\5 ARBEIDSDOKUMENTER\99 VAKU\MKORT OG INNMÅLINGER\K3779.JPG; X:\NOR\OPPDRAG\LILLEHAMMER\5172950\