

ID	ND01	ND02	ND03
Slagretning	V	V	H
Åpningstype	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet
Antall	1	4	4
Størrelse	B= 2 940 H= 2 060	2 830 2 070	2 830 2 070
Brannkrav	EI 30-CSa [B30 S]	EI 30-CSa [B30 S]	EI 30-CSa [B30 S]
Lydkrav			
U-verdi			
Terskel	Ingen	Ingen	Ingen
Glass	Sikkerhetsglas	Sikkerhetsglas	Sikkerhetsglas
Låskasse			
Derblad			
Ramme			
Kodelås	Bytt kortlesar	Etabler adgangskontroll på trapperomside	Etabler adgangskontroll på trapperomside
Dørpumpe	Monter EL-pumpe med albuebrytar	Monter EL-pumpe med albuebrytar	Monter EL-pumpe med albuebrytar
Haldemagnet	Monter koordinator med haldemagnet	Monter koordinator med haldemagnet	Monter koordinator med haldemagnet
UPS	Monter UPS		
Lås	Monter nødopnar (KAC-panel)	Monter nødopnar (KAC-panel)	Monter nødopnar (KAC-panel)
Material, dør	Kompaktør med eikefinér	Kompaktør med eikefinér	Kompaktør med eikefinér
Sparkeplate	Sparkeplate i rustfritt stål	Sparkeplate i rustfritt stål	Sparkeplate i rustfritt stål
Anna			

ID	ND04	ND05	ND06
Slagretning	H	V	V
Åpningstype	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet
Antall	1	1	10
Størrelse	B= 1 880 H= 2 048	1 880 2 048	955 2 060
Brannkrav	EI 30-CSa [B30 S]	E 30-CSa [B30 S]	EI 30-CSa [B30 S]
Lydkrav			
U-verdi			
Terskel	Ingen	Ingen	-
Glass	Sikkerhetsglas	Sikkerhetsglas	
Låskasse			
Derblad			
Ramme			
Kodelås	Etabler adgangskontroll på trapperomside	Etabler adgangskontroll på trapperomside	
Dørpumpe	Monter EL-pumpe med albuebrytar	Monter EL-pumpe med albuebrytar	
Haldemagnet	Monter koordinator med haldemagnet	Monter koordinator med haldemagnet	Etabler haldemagnet
UPS			
Lås	Monter nødopnar (KAC-panel)	Monter nødopnar (KAC-panel)	
Material, dør	Kompaktør med eikefinér	Kompaktør med eikefinér	Kompaktør med eikelaminat
Sparkeplate	Sparkeplate i rustfritt stål	Sparkeplate i rustfritt stål	
Anna			

ID	ND07	ND08	ND10
Slagretning	V	H	V
Åpningstype	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet
Antall	4	4	1
Størrelse	B= 1 480 H= 2 400	1 480 2 400	1 090 2 090
Brannkrav	EI 30-CSa [F 30 S]	EI 30-CSa [F 30 S]	EI 30-CSa [B30 S]
Lydkrav			
U-verdi			
Terskel	Ingen	Ingen	Ingen
Glass	Sikkerhetsglas	Sikkerhetsglas	
Låskasse			
Derblad			
Ramme			
Kodelås			
Dørpumpe	Monter EL-pumpe med albuebrytar (ved opsjon)	Monter EL-pumpe med albuebrytar (ved opsjon)	Monter EL-pumpe med albuebrytar
Haldemagnet	Etabler haldemagnet (ved opsjon)	Etabler haldemagnet (ved opsjon)	Monter koordinator med haldemagnet
UPS	Monter UPS (ved opsjon)	Monter UPS (ved opsjon)	Monter UPS
Lås			Monter nødopnar
Material, dør	Kompaktør med eikefinér	Kompaktør med eikefinér	Kompaktør med eikelaminat
Sparkeplate	Sparkeplate i rustfritt stål	Sparkeplate i rustfritt stål	
Anna	Opsjon på etablering av korridorskilje	Opsjon på etablering av korridorskilje	Eksisterende dør har karmytermal 980x2090

Alle mål må kontrollmålast før bestilling. Dei indre måla på dobbeltdørene og dører med sidefelt er dørbladsmål. Desse kan justerast for å få til standardmål eller fri breidde på minst 860 mm.

PROSJEKT 190047 - Fylkeshuset i Nordland GNR/ BNR 138/3048



Adresse: Sjøgata 5, 8006 Bodø
Tel: +47 456 16 900
E-post: post@gnistark.no
www: gnistark.no

Denne tegningen er beskyttet ved lov om opphavsrett til åndsverk av 12.5.1961 og må ikke kopieres eller benyttes uten opphavsmannens samtykke. Opphavsretten tilhører GNIST ARKITEKTER AS.

FASE Tilbudsunderlag DATO 12/06/2020 MÅL A3 - REV.

TEGNING ASK410 Dørskjema, nye dører