

Rom nr	Romnavn	Areal	Funksjonsbeskrivelse og arkitekttrekkede funksjonskrav	Personbelastning, normalt	Personbelastning, maksimalt	Bruksstid (timer/døgn)	Variert arbeidsplass	Beskrivelse sanitær	Vask/kum (antall)	Toilett (antall)	Dusj (antall)	Sluk (ja/nei)	Temperatur sommer Min.dag	Temperatur sommer Max.dag	Temperatur vinter Min.dag	Temperatur vinter Max.dag	Min. friskluftmengde	Beskrivelse ventilasjon	Elkraft uttak	Data uttak	Krav til føringsveier	Lysstyring
Sum programareal			287																			
Ansattearealer			169																			
1010	Vaktrom	39,9	Vakt for avdelingen med sikt til fellesrom og korridor. Skal ha innsyn til sengen i uu-celle med monitoring via glassfelt i vegg (mulighet for skjerming av glassfelt med gardin). Skal ha innsyn til korridor og fellesrom via glassfelt. Skal ha glassfelt i dør. Dører skal ha sparkeplate på begge sider. Skal ha plass til 1 akuttralle (b x d x h = 70 x 60 x 101 cm) Skal ha plass til overvåkingskjermer og 2 arbeidsplasser for vaktpersonalet. Skal ha plass til 3 atskilte kontorarbeidsplasser. Skal ha utgang til avdelingen. Skal ha mulighet for evakuering (nødutgang). Skal ha håndvask.	5	6	24	ja	Håndvask.	1			20	26	18	20	10 (m ³ /h)/m ²		18	15		x	
1002	Kontor spesialisthelsetjenesten	9,6	Kontorplass for en person, sykepleier eller lege. Kontor skal også brukes til konsultasjoner med innsatte. Rom med behov for konfidensielle samtaler. Skal ha håndvask.	1	3	8	ja	Håndvask.	1			20	26	18	20	12 (m ³ /h)/m ²		6	3		x	
1003	Kontor spesialisthelsetjenesten	9,6	Kontorplass for en person, sykepleier eller lege. Kontor skal også brukes til konsultasjoner med innsatte. Rom med behov for konfidensielle samtaler. Skal ha håndvask.	1	3	8	ja	Håndvask.	1			20	26	18	20	12 (m ³ /h)/m ²		6	3		x	
1001	Samtalerom	14,7	Rom skal brukes til samtaler og små møter. Dimensjoneres for 4 personer. Skal ha dagslys og utsyn. Tett vegg mot korridor. Rom med behov for konfidensielle samtaler. Skal ha håndvask.	3	4	8	ja	Håndvask.	1			20	26	18	20	12 (m ³ /h)/m ²		6	3		x	
1025	Møte- / samtalerom	30,4	Rom skal brukes til samtaler og møter. Dimensjoneres for 10 personer. Skal ha plass til et stort møtebord. Skal ha dagslys og utsyn. Tett vegg mot korridor. Rom med behov for konfidensielle samtaler. Dør skal ha sparkeplate på begge sider. Skal ha tekjøkken. Tekjøkken skal ha benk med plass til mikrobølgeovn, kaffetrakter og integrert vaskekum. Skal ha plass til oppvaskmaskin og kjøleskap under benk.	3	10	5	ja	Tilknytting til oppvaskmaskin på tekjøkken. Vaskekum med ettgrepsharmatur integrert i benk.	1			20	26	18	20	15 (m ³ /h)/m ²		6	3		x	
1026	Laboratorium	14,9	Rom for prøvetaking. Dimensjoneres for maks. 4 personer. Skal ha plass til vogn for blodprøvetaking (b x d x h = 94 x 47,5 x 83 cm) og en prøvetakingsstol som kan vippe (plassbehov b x h = 100 x 100 cm). Skal ha dagslys. Dør skal ha sparkeplate på begge sider. Skal ha plass til benk med integrert vaskekum og overskap/hyller langs en av veggene. Skal ha plass til kjøleskap under benk. Skal ha separat håndvask. Behov for tilkobling datamaskin (data- og strømuttak).	-	4		nei	Vaskekum med ettgrepsharmatur integrert i benk. Separat håndvask med berøringsfri armatur.	2			20	26	18	20	10 (m ³ /h)/m ²		12	4		x	
1008	Medisinerom	8,7	Rom for medisinoppbevaring og -klargjøring. Dimensjoneres for maks. 2 personer. Kun helsepersonell har tilgang til rommet (ikke fengselsansatte). Skal ha plass til benk og overskap/hyller langs en av veggene. Skal ha plass til sortering av avfall. Skal ha plass til oppvaskmaskin og kjøleskap under benk. Skal ha punktavsug og avtrekk for overskuddsvarme fra kjøleskap. Skal ha håndvask. Skal ha ekstra arbeidsbelysning over benk. Skal forberedes for adgangskontroll. Behov for tilkobling datamaskin (data- og strømuttak).	-	2		nei	Håndvask med berøringsfri armatur. Tilkobling til oppvaskmaskin.	1			20	26	18	20	10 (m ³ /h)/m ²	Grunnventilasjon i form av balansert ventilasjon. Avtrekksventil for overskuddsvarme fra kjøleskap. Skal ha punktavsug.	6	2		x	
1028	Undersøkelsesrom	14,9	Kontorplass for en person, lege. Rom med behov for konfidensielle samtaler. Dimensjoneres for maks. 4 personer. Skal ha plass til undersøkelsesbenk (b x l = 80 x 200 cm) og skap til utstyr (b x d x h = 50 x 65 x 210 cm). Skal ha ekstra belysning over undersøkelsesbenk. Skal ha plass til et lite bord for EKG-utstyr (b x d = 50 x 50 cm). Skal ha plass til en kontorpult. Skal ha håndvask. Dør skal ha sparkeplate på begge sider.	2	4		ja	Håndvask med berøringsfri armatur.	1			20	26	18	20	12 (m ³ /h)/m ²		6	3		x	
1004	Skylle-/renholdsrom	11,3	Rom med ren og skitten sone. Skal ha plass til arbeidsbenk (min. lengde 1 m). Skal ha plass til høytemperatur oppvaskmaskin under benk (b x d x h = 60 x 60 x 90 cm). Rommet skal ha plass til vasketralle. Rommet skal ha sluk. Dører skal ha sparkeplate på begge sider. Skal ha håndvask og vaskekum.	-	1		nei	Håndvask med berøringsfri armatur. Vaskekum med ettgrepsharmatur og bøtterist. Tilkobling til oppvaskmaskin.	2		ja	20	26	18	20	-100 m ³ /h	Overstrømning	6	2		x	

Rom nr	Romnavn	Areal	Funksjonsbeskrivelse og arkitektrammede funksjonskrav	Personbelastning, normalt				Personbelastning, maksimalt				Temperatur sommer				Temperatur vinter				Beskrivelse ventilasjon	Elkraft uttak	Data uttak	Krav til føringsveier	Lysstyring	
				Personbelastning, normalt	Personbelastning, maksimalt	Bruksstid (timer/døgn)	Variert arbeidsplass	Beskrivelse sanitær	Vask/kum (antall)	Toalett (antall)	Dusj (antall)	Sluk (ja/nei)	Temperatur sommer Min.dag	Temperatur sommer Max.dag	Temperatur vinter Min.dag	Temperatur vinter Max.dag	Min. friskluftmengde								
1027	Urinprøverom	3,2	Rom for urinprøvetaking. Skal ha mulighet for innsyn fra utsiden (kan være i dørblad). Skal ha innfelt speil i vegg for å overvåke den som avgir urinprøve. Skal ha urinal. Dør skal ha sparkeplate på begge sider.	-			nei	Urinal med trykkspyling som styres fra utsiden av ansatte. Vanntilførsel skal kunne stenges fra utsiden.	1													6		x	
1007	Toalett	2,6	Kjønnsnøytralt toalett.	-			nei	Håndvask og toalett	1	1															x
1006	HCWC	4,9	Toalett skal tilfredsstille krav til universell utforming.	-			nei	Uu-håndvask og uu-toalett	1	1															x
1005	Lintøy	4,6	Skal ha plass til skap og hyller for oppbevaring av lintøy. Krav til korridorbredde min. 2,2 m. Dør i soneskillet skal ha sparkeplate på begge sider.	-			nei															4			x
1000	Korridor			-			nei															4			x
1009	Korridor			-			nei															4			x
2000	Trapp til teknisk rom på loft		Krav til trappbredde min. 1,2 m.	-			nei																		x
Boenhet		118																							
1011	Uu-celle med monitoring	14,0	Celle for en innsatt. Skal tilfredsstille krav til universell utforming. Skal ha plass til en akutttralle (b x d x h = 70 x 60 x 101 cm) og mobilt utstyr for overvåking. Det skal være direkte innsyn fra vaktrom til sengen i rommet, men ikke innsyn til dusj/toalett. Skal ha celledør og fengselsvindu. Det skal ikke være dør mellom bad og celle. Skal forberedes for pusedetektor og calling med ringeknapp som kan nås fra sengen. Skal ha sluk for ev. fremtidig bruk. Celledør skal ha sparkeplate på begge sider.	1	1	24	ja	Sluk i gulv med lufttett lokk.				ja	20	24	15	20	100 m³/h	Det skal ikke være synlige vvs-føringer eller -utstyr i rommet.	6	2	Skjult				
1012	Uu-cellebad	6,0	Bad skal tilfredsstille krav til universell utforming. Skal ha sluk.	0			nei	Uu-håndvask og uu-toalett i rustfritt stål. Sluk.	1	1	1	ja					-100 m³/h	Overstrømning fra celle	2		skjult				
1013	Uu-celle	14,0	Celle for en innsatt. Skal tilfredsstille krav til universell utforming. Skal ha plass til en akutttralle (b x d x h = 70 x 60 x 101 cm). Skal ha celledør og fengselsvindu. Det skal ikke være dør mellom bad og celle. Skal forberedes for pusedetektor og calling med ringeknapp som kan nås fra sengen. Skal ha sluk for ev. fremtidig bruk. Celledør skal ha sparkeplate på begge sider.	1	1	24	ja	Sluk i gulv med lufttett lokk.				ja	20	24	15	20	100 m³/h	Det skal ikke være synlige vvs-føringer eller -utstyr i rommet.	6	2	Skjult				
1014	Uu-cellebad	6,0	Bad skal tilfredsstille krav til universell utforming. Skal ha sluk.	0			nei	uu-håndvask og uu-toalett i rustfritt stål. Sluk.	1	1	1	ja					-100 m³/h	Overstrømning fra celle	2		skjult				
1016	Celle	10,0	Celle for en innsatt. Skal ha plass til en akutttralle (b x d x h = 70 x 60 x 101 cm). Skal ha celledør og fengselsvindu. Det skal ikke være dør mellom bad og celle. Dør som opsjon. Skal forberedes for pusedetektor og calling med ringeknapp som kan nås fra sengen. Skal ha sluk for ev. fremtidig bruk. Celledør skal ha sparkeplate på begge sider.	1	1	24	ja	Sluk i gulv med lufttett lokk.				ja	20	24	15	20	10 (m³/h)/m²	Det skal ikke være synlige vvs-føringer eller -utstyr i rommet.	6	2	Skjult				
1017	Cellebad	1,7	Skal ha sluk.	0			nei	Sanitærutstyr i porselen. Sluk.	1	1	1	ja					-100 m³/h	Overstrømning fra celle	2		skjult				
1018	Celle	10,0	Celle for en innsatt. Skal ha plass til en akutttralle (b x d x h = 70 x 60 x 101 cm). Skal ha celledør og fengselsvindu. Det skal ikke være dør mellom bad og celle. Dør som opsjon. Skal forberedes for pusedetektor og calling med ringeknapp som kan nås fra sengen. Skal ha sluk for ev. fremtidig bruk. Celledør skal ha sparkeplate på begge sider.	1	1	24	ja	Sluk i gulv med lufttett lokk.				ja	20	24	15	20	10 (m³/h)/m²	Det skal ikke være synlige vvs-føringer eller -utstyr i rommet.	6	2	Skjult				
1019	Cellebad	1,7	Skal ha sluk.	0			nei	Sanitærutstyr i porselen. Sluk.	1	1	1	ja					-100 m³/h	Overstrømning fra celle	2		skjult				
1020	Celle	10,0	Celle for en innsatt. Skal ha plass til en akutttralle (b x d x h = 70 x 60 x 101 cm). Skal ha celledør og fengselsvindu. Det skal ikke være dør mellom bad og celle. Dør som opsjon. Skal forberedes for pusedetektor og calling med ringeknapp som kan nås fra sengen. Skal ha sluk for ev. fremtidig bruk. Celledør skal ha sparkeplate på begge sider.	1	1	24	ja	Sluk i gulv med lufttett lokk.				ja	20	24	15	20	10 (m³/h)/m²	Det skal ikke være synlige vvs-føringer eller -utstyr i rommet.	6	2	Skjult				
1021	Cellebad	1,7	Skal ha sluk.	0			nei	Sanitærutstyr i porselen. Sluk.	1	1	1	ja					-100 m³/h	Overstrømning fra celle	2		skjult				

Rom nr	Romnavn	Areal Funksjonsbeskrivelse og arkitektrammede funksjonskrav	Personbelastning, normalt				Personbelastning, maksimalt				Vask/kum (antall)				Temperatur sommer				Temperatur vinter				Beskrivelse ventilasjon	Elkraft uttak		Data uttak		Krav til føringsveier		Lysstyring	
			Person	Stol	Bruksstid (timer/døgn)	Varig arbeidsplass	Person	Stol	Bruksstid (timer/døgn)	Varig arbeidsplass	Vask/kum	Toilett	Dusj	Sluk (ja/nei)	Temperatur sommer Min.dag	Temperatur sommer Max.dag	Temperatur vinter Min.dag	Temperatur vinter Max.dag	Min. friskluftsmengde	Elkraft	Data	Krav til føringsveier		Lysstyring							
1022	Celle	10,0	Celle for en innsatt. Skal ha plass til en akutttralle (b x d x h = 70 x 60 x 101 cm). Skal ha celledør og fengselsvindu. Det skal ikke være dør mellom bad og celle. Dør som opsjon. Skal forberedes for pustedetektor og calling med ringeknapp som kan nås fra sengen. Skal ha sluk for ev. fremtidig bruk. Celledør skal ha sparkeplate på begge sider.				1	1	24	ja	Sluk i gulv med lufttett lokk.										10 (m ³ /h)/m ²	Det skal ikke være synlige vvs-føringer eller -utstyr i rommet.	6	2	Skjult						
1023	Cellebad	1,7	Skal ha sluk.				0			nei	1	1	1	ja							-100 m ³ /h	Overstrømning fra celle	2		skjult						
1024	Fellesrom med kjøkken	31,1	Fellesareal hvor innsatte kan oppholde seg (også alene). Dimensjoneres for maks. 12 personer. Skal ha plass til stort spisebord med stoler og TV-krok med sofa. Skal ha faste vinduer. Skal ha glassvegg mot korridor og innsyn fra vaktrom. Dør fra korridor skal ha glassfelt. Skal forberedes for calling. Skal ha avdelingskjøkken. Kjøkken skal ha benk med integrert vaskekum, over- og underskap og skuffeseksjon under benk (låsbare skuffer). Skal ha plass til oppvaskmaskin, kjøleskap, koketopp, stekeovn, mikrobølgeovn. Skal ha separat håndvask.				4	12	8	ja	Tilknytting oppvaskmaskin. Vaskekum med ettgrepsharmatur integrert i benk. Separat håndvask med berøringsfri armatur.				2								15 (m ³ /h)/m ²		16	2	skjult	x			
1015	Korridor boenheter		Krav til korridorbredde min. 2,2 m. Dør i soneskiellet skal ha sparkeplate på begge sider.				-			nei												Man kan vurdere å benytte overstrømning fra naborom.	2		Skjult	x					
Loft																															
2001	Korridor		Krav til korridorbredde min. 1,2 m.				-			nei													2							x	
2002	Teknisk rom, strøm og data		Teknisk rom på loft. Skal ha plass til hovedtavle og datarack.				-			nei						30		30												x	
2003	Teknisk rom, sprinkler og varme		Teknisk rom på loft. Inntak vann med hovedstoppekran. Varmtvannsbereider. Plass til ventilasjonsaggregat. Plass til sprinklersentral. Plass til varmepumpe. Skal ha vaskekum og sluk. Statsbygg Drift må ha tilgang til teknisk rom uten å måtte gå inn i bygget. Tilkomst via trapp med ytterdør.				-			nei	Vaskekum Drenering for inntakskammer				1			ja			15	15								x	
Utendørs																															
	Luftebalkong		Skal ha direkte tilknytning til boenheten. Skal ha takoverbygg.																				2		skjult					x	
	Uteplass		Skal ha direkte tilknytning til fellesrom i boenheten. Skal ha plass til bord og benker for 10 personer. Skal være forberedt for plassering av et "røykeskur".																												