



## Vedlegg 2 Parkeringsbestemmelser

(Jfr. pbl. §11-9, nr 5)

Parkeringsplasser skal beregnes ut i fra tabellen nedenfor:

Tabellen angir minimums antall plasser for egenparkering og besøksparkering. Parkering skal skje i garasje (-anlegg) og/eller på egen tomt.

<b>Område/Bygningstype</b>	<b>Bilparkering</b>	<b>Sykkelparkering</b>
<b>Kirkenes sentrum</b>	<b>Ant. per enhet</b>	<b>Ant. per enhet</b>
Småhusbebyggelse/boliger		
Inntil 50m <sup>2</sup>	1	1
Inntil 100m <sup>2</sup>	1	1,5
Over 100m <sup>2</sup>	2	2
Blokker	1,5	1
Hybel/hybelbygg	1	1
<b>Kirkenes indre sone</b>	<b>Ant. per enhet</b>	<b>Ant. per enhet</b>
Småhusbebyggelse/boliger		
Inntil 50m <sup>2</sup>	1	1
Inntil 100m <sup>2</sup>	2	1,5
Over 100m <sup>2</sup>	2	2
Blokker	1,5	1
Hybel/hybelbygg	1	1
<b>Kirkenes ytre sone</b>	<b>Ant. per enhet</b>	<b>Ant. per enhet</b>
Småhusbebyggelse/boliger		
Inntil 50m <sup>2</sup>	1	1
Inntil 100m <sup>2</sup>	2	1,5
Over 100m <sup>2</sup>	3	2
Blokker	1,5	2
Hybel/hybelbygg	1	1
<b>Hesseng/Sandnes/Bjørnevatn</b>	<b>Ant. per enhet</b>	<b>Ant. per enhet</b>
Småhusbebyggelse/boliger		
Inntil 50m <sup>2</sup>	1	1
Inntil 100m <sup>2</sup>	2	1,5
Over 100m <sup>2</sup>	3	2
Blokker	1,5	2
Hybel/hybelbygg	1	1
<b>Øvrige områder</b>	<b>Ant. per enhet</b>	<b>Ant. per enhet</b>
Småhusbebyggelse/boliger		
Inntil 50m <sup>2</sup>	1	1
Inntil 100m <sup>2</sup>	2	1,5
Over 100m <sup>2</sup>	3	2
Blokker	1,5	1
Hybel/hybelbygg	1	1
Fritidsboliger	2	0
<b>Kirke/Kino/Teater/Forsamlingshus</b>	<b>Ant. per sitteplass</b>	<b>Ant. per sitteplass</b>
Kirke/Kino/Teater/Forsamlingshus	0,5	0,1
<b>Forretningsbygg</b>	<b>Ant. per 100m<sup>2</sup> BRA</b>	<b>Ant. per enhet/butikk</b>
Detaljhandel inntil 3000m <sup>2</sup>	2	3

Varehus/Kjøpesenter over 3000m <sup>2</sup>	2	4
Kontor	4	1
<b>Skoler/Oppvekstsenter</b>	<b>Ant. per ansatt</b>	<b>Ant. per elev</b>
Barnehage	0,6	0,5 per ansatt
Skole	0,6	0,5
Videregående skole	0,8	0,5
Videregående skole - elevparkering	0,2 per elev	
<b>Industri mm.</b>	<b>Ant. per 100m<sup>2</sup> BRA</b>	<b>Ant. per enhet/butikk</b>
Verksteder	1,5	2
Lager	0,5	1
Håndverker	1,5	2
Bilforhandler o.l.	3	2
<b>Overnatting</b>	<b>Ant. per gjesterom</b>	<b>Ant. per gjesterom</b>
Hotell, gjestgiveri o.l.	0,6	0,1
<b>Beverting</b>	<b>Ant. per sitteplass</b>	<b>Ant. per sitteplass</b>
Restaurant/Kafeteria/Kiosk mm.	0,25	0,1
<b>Idrettsanlegg</b>	<b>Ant. per tilskuer</b>	<b>Ant. per tilskuer</b>
Idrettsbane/Idrettshall o.l.	0,5	0,1
<b>Institusjon</b>	<b>Ant. per sengeplass</b>	<b>Ant. per ansatt</b>
Sykehus/Sykehjem o.l.	0,8	0,3
<b>Caravan-/Campingplass</b>	<b>Ant. per oppstillingsplass</b>	<b>Ant. per ansatt</b>
Caravanoppstilling/Campingplass	2	0,3
<b>Kombinerte formål</b>		
For bygg med uklare eller flytende grenser mellom formål med ulikt krav til parkeringsdekning skal det strengeste kravet legges til grunn.		



Figur 1: Soneinndeling parkeringssoner i Kirkenes