



TROMSØ KOMMUNE
Postmottak Tromsø kommune
Rådhuset, Postboks 6900
9299 TROMSØ

TROMS KRAFT NETT AS
Det Lokale Eltilsyn

Laukhellaveien 106
9303 SILSAND

Tlf. 776 01 111

Deres ref.:
Åpent anlegg etter avtale

Saksbehandler:
Cato Larsen

Vår ref.:
162145

Dato:
18.11.2019

Vedtak om utbedring av avvik etter tilsyn den 15.06.2019

Med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven har overordnet myndighet pålagt TROMS KRAFT NETT AS gjennom Det Lokale Eltilsyn å føre tilsyn med tilknyttede anlegg innenfor nettselskapets forsyningsområde. Det henvises her til Forskrifter om elektriske lavspenningsanlegg §7. I henhold til ovenfor nevnte forskrift §9 fremgår det at eier og bruker av elektriske installasjoner har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av installasjonen, slik at den til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Personell fra FROST KRAFTENTREPRENØR AS Divisjon Elsikkerhet Troms har utført tilsynet.

Vi refererer til Varsel om vedtak vedlagt tilsynsrapport som er sendt ut tidligere etter tilsyn av Deres elektriske anlegg i KAILYS anleggsnr. 3650570100-01, anleggsadresse TUSSØY 0000, 9128 TUSSØY, utført av Elsikkerhetsingeniør Steinar Williamsen.

Dere ble i Varsel om vedtak anmodet om å gjennomgå punktene og komme med eventuelle merknader innen en frist. Fristen er nå overskredet, og vi kan ikke se å ha mottatt merknader til punktene eller bekreftelse på at avvik er utbedret.

Avvikene må utbedres av registrert installasjonsvirksomhet senest innen 16.12.2019, jf. Forskrifter om elektriske lavspenningsanlegg §§ 7 og 9.

De kan klage på vårt vedtak til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det må De i så fall gjøre innen 3 uker fra De har mottatt dette vedtaket. En eventuell klage skal sendes via Det Lokale Eltilsynet. Det vises til Forvaltningslovens §§ 28-36.

Ved eventuelle henvendelser, kontakt DLE på tlf 776 01 111 eller på e-post dle.tkn@tromskraft.no.

Med hilsen
TROMS KRAFT NETT AS
Det Lokale Eltilsyn

Cato Larsen
Fagansvarlig DLE

TROMSØ KOMMUNE
Postmottak Tromsø kommune
Rådhuset, Postboks 6900
9299 TROMSØ

KAILYS
TUSSØY
9128 TUSSØY

| | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Saks nr. 162145 | PIN-kode 8818 | Kontrolltype PERIODISK |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|

| | |
|------------------------------------|--|
| Anleggsnr. 3650570100-01 | Tilstede på kontrollen Åpent anlegg etter avtale |
|------------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Kontrolldato 15.06.2019 | Kontrollert av Steinar Williamsen |
|-----------------------------------|---|

TILSYNSRAPPORT

Det ble under kontrollen av Deres anlegg 3650570100 - 01 - TUSSØY - 0000 - KAILYS funnet følgende feil/mangler, feilene og manglene må utbedres av registrert installasjonsvirksomhet. Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, skrives på baksiden og sendes til Det lokale eltilsyn. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som framgår av tilsynsrapporten.

- 1 Sikringsskap** Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. fel § 28
Gjelder kurs nr 3 som er løs fra skinne.
- 2 Sikringsskap** Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern. Jf. fel § 32
Gjelder kursfortegnelse som ikke er i samsvar med kurser i skap. (kurs 4)
- 3 Sikringsskap** Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tettet. Jf. fel § 28
Gjelder mangelfull tetting i topp og bunn av skap.
- 4 Utenomhus Ved bu** Jordledningen/beskyttelseslederen var ikke betryggende festet. Jf. fel § 21
Gjelder løs jordleder ute langs yttervegg.
- 5 Utenomhus Kai** Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf. fel § 20
Gjelder lysarmatur i midtre stolpe som er åpent, deksel som henger ned.
- 6 Utenomhus Kaiskur** Utstyr/anleggsdel var defekt. Jf. fel § 9 og § 28
Gjelder stikkontakt på vegg inne i kaiskur som har knust deksel.
- 7 Utenomhus Kaiskur** Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. Jf. fel § 22
Gjelder avklipt PFSP kabelende ved stikkontakt på vegg.
- 8 Utenomhus Kaiskur** Utstyr/anleggsdel var brukt/montert feil. Jf. fel § 36
Gjelder fast installasjon for fotocelle og strålekaster på vegg som er tilkoblet via "tape" kobling og bevegelig ledning. Tilkoblet via støpsel og stikkontakt.

Rettelse er utført av registrert installasjonsvirksomhet:.....
Dato Underskrift montør:.....
Dato Underskrift inst.:

Isol.motst. ved kontroll

105 M ohm

24.06.2019

Dato

Etter utbedring

..... M ohm

FROST KRAFTENTREPRENØR AS Divisjon Elsikkerhet Troms

Underskrift