

KOBLEDE 2-FAGS VINDU,
KOBLA
KJERNEVED FURU, KVISTFRI

HØYRE UTADSLÅENDE,
SIDEHENGSLÅET
SPROSSE I YTRE GLASS, 24MM


BESLAG TYPE IPA11174, MESSING
HJØRNEBESLAG AV MESSING STÅL
SKRUE OG SPIKER I
MESSING KVALITET

KITTFALS RUNDT VINDUSGLASS.

LEVERES FERDIGMALT MED
MIN. 3-STRØK OKSYDRØDMALING.

SKJEMA V1

1 stk.

FYRLISTE NR. 079000	MÅLESTOKK 1:20	TEGNET AV BBP				
BYGG	ETASJE	TEGNINGSNR.	REV.	REV.	DATO	ENDRING
01	04	001				
				TYPE TEGNING	SØKNADSTEGNING	
 KYSTVERKET KYSTVERKET SØRØST KYSTVEIEN 30 4841 ARENDAL TLF: 07847		FYLKE AGDER FYLKE KOMMUNE LINDESNES KOMMUNE		INNHOLD RYVINGEN FYR UTHUS VINDUSSKJEMA LOFTSVINDU		