

Instruks for utførelse av varme arbeider

Denne skal fylles ut før arbeid utføres utenom faste, spesielt tilrettelagte og brannsikre arbeidsplasser.

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

OPPLYSNINGER OG SIGNATURER på at instruksjonen er fylt ut og forstått

Arbeidets art:			
Arbeidsplass:	Avdeling:	Etasje:	
Bygning:			
Dato når arbeidet starter:	Arbeidet begynner klokken:	Arbeidet slutter klokken:	
Dato når arbeidet slutter:			
Oppdragsgiver (firma):	Mobilnummer:	Sign.:	
Utførende person(er):	Mobilnummer:	Sign.:	Sertifikatnr.:
Utførende person(er):	Mobilnummer:	Sign.:	Sertifikatnr.:
Brannvakt(er):	Mobilnummer:	Sign.:	Sertifikatnr.:

FORHOLDSREGLER

Den som utfører varme arbeider (utførende firma/person) plikter å forvise seg om at arbeidet kan utføres sikkert og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Varme arbeider skal avsluttes i god tid før arbeidstidens slutt.

Før arbeidet starter:	
1	<input type="checkbox"/> Den/de som skal utføre arbeidet har gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider.
2	<input type="checkbox"/> Arbeidsplassen er ryddet og rengjort for støv og avfall.
3	<input type="checkbox"/> Det er avdekket/informert om brennbar isolasjon i konstruksjonen der arbeidet skal foregå.
4	<input type="checkbox"/> Brennbare materialer/væsker er fjernet. Brennbart materiale som ikke kan flyttes og brennbare bygningsdeler er beskyttet.
5	<input type="checkbox"/> Åpninger i gulv, vegger og himlinger er tettet.
6	<input type="checkbox"/> Skjulte rom er kontrollert (trebjelkelag, ventilasjons- og avsugkanaler, nedforinger og rør og lignende).
7	<input type="checkbox"/> Arbeidsplassen er fuktet eller beskyttet på annen måte.
8	<input type="checkbox"/> Godkjent sløkkeutstyr er utplassert (minst 2 stk 6 kg håndsløkkeapparat ABC eller 3/4" brannslange påsatt vann frem til strålerøret) og lett tilgjengelig på arbeidsplassen. Er det vurdert om det er behov for ytterligere utstyr? Ja:..... Nei:.....
9	<input type="checkbox"/> Sjekke at sløyfe eller detektor(er) er utkoblet via brannalarmsentral.
10	<input type="checkbox"/> Brannvakt vil være tilstede under arbeidet, i pauser og minst en time etter at arbeidet er avsluttet.
11	<input type="checkbox"/> Arbeidsutstyret er feilfritt, med tilbakeslagsventil, hanske og avstengingsnøkkel ved autogensveis.
12	<input type="checkbox"/> Behovet for økt beredskap for å kunne takle branntilløp er vurdert. Ja:..... Nei:..... Beskriv hva som er gjort:.....
13	<input type="checkbox"/> Det finnes minst to rømningsveier fra arbeidsplassen.
14	<input type="checkbox"/> Nødnummer og prosedyrer for varsling av brann og ulykker er kjent. Arbeidsplassens adresse er kjent.

Eksplosjonsfarlige rom og områder, ikke aktuelt

Denne delen av instruksjonen gjelder for rom, deler av rom og områder hvor det foreligger eksplosjonsfare på grunn av stoffer som er eksplosive eller på grunn av at luften normalt er, eller leilighetsvis kan bli blandet med brannfarlig gass eller damp eller brennbar støv i et slikt forhold at luftinnblandingen kan bli eksplosiv. Det er ikke tillatt å benytte åpen flamme av noe slag, inkludert sveising, skjæring og lignende uten skriftlig tillatelse fra brannvernleder evt. bedriftsleder.	15	<input type="checkbox"/> Skriftlig tillatelse fra brannvernleder evt. bedriftsleder.
	16	<input type="checkbox"/> Gassmåling er foretatt.
	17	<input type="checkbox"/> Acetylen/oksygenbeholdere er ikke tatt inn i lokalet.
	18	<input type="checkbox"/> Det er sørget for god ventilasjon.

Når arbeidet er avsluttet:	
19	<input type="checkbox"/> Etterkontroll slik at det ikke er fare for at brann kan oppstå.
20	<input type="checkbox"/> Sløyfe eller detektor(er) er innkoblet via brannalarmsentral. Anlegget kobles inn igjen av:
21	<input type="checkbox"/> Gassflasker er plassert nært ytterdør/port for lett å kunne bringes i sikkerhet hvis det skulle oppstå brann.
22	<input type="checkbox"/> Hvis det er nattevakt på stedet, er vedkommende bedt om å kontrollere området der det er gjennomført varme arbeider? Ja:..... Nei:.....