

Utlekking av sprengstein i støttefylling – oppgjørsregel

Figuren viser hovedprinsippet for sluttoppgjøret for masser i motfyllingen.

Samlet oppgjørsvolum er massene som ligger mellom kartlagt opprinnelig elvebunn og kartlagt ferdig overflate av støttefyllingen (kartlagt ny elvebunn). Alle kartlagte masser som ligger innenfor toleransekravene inngår i masseoppgjøret. Kartlagte masser som ligger på utsiden av toleransekravene inngår ikke i masseoppgjøret.

Ingen deler av støttefyllingen skal ligge under tillatt avvik i den prosjekterte elvebunnen.

Toleransekrav:

Kote -3.0m til -11.0m: +0.5m / -0.5m

Kote -2.5m til -3.0m: +0.0m / -0.5m

