

Konkurransesgrunnlag



**Konkurranses med forhandling i to trinn
for kjøp av
Sjøanlegg i Austevoll
til Havforskningsinstituttet.**

Saksnr. 20/00503



Innholdsfortegnelse:

| | | |
|---|-------------------------------------|----|
| 1 | VEDLEGG | 3 |
| 2 | FORKORTELSER OG UTTRYKK..... | 3 |
| 3 | OPPDRAGET | 4 |
| 4 | GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN | 7 |
| 5 | KVALIFIKASJONSKRAV – trinn 1..... | 10 |
| 6 | KRAV - trinn 2..... | 13 |
| 7 | TILDELINGSKRITERIER – trinn 2 | 17 |
| 8 | KRAV TIL INNLEVERING | 20 |



Havforskningsinstituttet

Saksnr: 20/00503

Dato: 14.09.2020

Konkurransesgrunnlag - Konkurrans med forhandling
Sjøanlegg stasjon Austevoll

Sidenr: Side 3 av 21

1 VEDLEGG

| Vedleggsnr. | Vedleggsdokument |
|-------------|--|
| Vedlegg 1 | Kontrakt m/bilag |
| Vedlegg 2 | Pris- og produktskjema |
| Vedlegg 3 | Forpliktelseserklæring (for bruk/ikke-bruk av underleverandør) |
| Vedlegg 4 | Oppdragsgivers tilleggsinformasjon (Teknisk skisse) |
| Vedlegg 5 | Overtagelsesforretning |

2 FORKORTELSER OG UTTRYKK

I konkurransedokumentene benyttes følgende forkortelser, navn og uttrykk:

| Forkortelse | Forklaring | Merknader |
|------------------------|---|---|
| LOA | Lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 | Korttittel: Anskaffelsesloven. |
| FOA | Forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016, nr. 974 | Korttittel: Anskaffelsesforskriften. |
| Offl. | Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd av 19. mai 2006 nr.16. | Korttittel: Offentlighetsloven. |
| FVL | Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967, nr. 9 | Korttittel: Forvaltningsloven. |
| DOFFIN | Database for offentlige innkjøp | Nasjonal database for offentlige anskaffelser. |
| TED | Tenders Electronic Daily | Europeisk database for offentlige anskaffelser. |
| Kontrakt | Med kontrakt menes kontraktsdokument med aktuelle bilag og vedlegg. | |
| Leverandør | I denne konkurransen benyttes begrepet «Leverandør» på alle som er tilbydere i konkurransen, uavhengig av konkurransens fase. | |
| Anskaffelsesdokumenter | Fellesbetegnelse for kunngjøringen, konkurransegrunnlaget med vedlegg og det europeiske egenerklæringsskjemaet. | |
| Mercell | Oppdragsgiver benytter konkurransegjennomføringsverktøyet Merzell for gjennomføring av konkurransen. | |
| Difi | Direktoratet for forvaltning og IKT. | |



3 OPPDRAGET

3.1 Oppdragsgiver

Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Havforskningsinstituttet.

Med over 1000 ansatte er Havforskningsinstituttet det største marine forskningsmiljøet i Norge. Hovedansvaret er å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen.

Havforskningsinstituttet har hovedkontor i Bergen, men viktige deler av aktivitetene foregår på avdelingen i Tromsø og på forskningsstasjonene i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har Havforskningsinstituttet fartøyer, både egne og innleide.

Nærmere informasjon om Havforskningsinstituttet finnes på www.hi.no.

3.2 Kunngjøring

Konkurransen er kunngjort i DOFFIN (www.doffin.no), TED (www.ted.europa.eu) og i Mercell. Aktuelle anskaffelsesdokumenter er tilgjengelig sammen med kunngjøringen.

3.3 Anskaffelsen gjelder

Denne konkurransen gjelder anskaffelse av et nytt oppdrettsanlegg for å erstatte det eksisterende som nå er gammelt og utslitt. Anlegget skal være knyttet til land og være mye likt som det gamle når det gjelder plassering, antall og størrelse på merder. Anlegget skal produseres, leveres, monteres og forankres av leverandøren. Det gamle anlegget fjernes av leverandøren.

3.4 Nærmere beskrivelse av anskaffelsen

Det nye anlegget må være i henhold til NS 9415 og fornyes vesentlig når det gjelder løsninger for bedre og mer moderne arbeidsmetoder som ivaretar HMS for brukerne. Tunge arbeidsoppgaver som tidvis er blitt utført med truck og mindre mobile kraner er tenkt utført med bruk av arbeidsbåt med kran som må kunne ha trygg og effektiv tilgang til anlegget fra alle sider. Bruk av truck for å frakte varer til anlegget skal begrenses til en flytekai som skal ligge som et bindeledd mellom land og anlegget. Flytekaien skal tilrettelegges for og brukes som en laste- og lossekai for arbeidsbåten og for å bringe mindre utstyr ut på anlegget med håndtraller og mindre motoriserte traller. Ny forankring må gi fri og uhindret tilgang for ulike fartøy rundt hele anlegget.

Anlegget skal ha seksten bur på tolv gange tolv meter. Hvert bur må enkelt kunne deles med inndelingskryss i fire like bur. Anlegget må leveres med eller være tilrettelagt for gode og moderne løsninger som letter arbeidet og ivaretar HMS når det gjelder normale arbeidsoppgaver som røkting, foring og not-håndtering. Det må være fagverk rundt merder og rundt anlegget for sikkerhet, not-håndtering og feste av diverse utstyr for forskning og drift. I tillegg til fagverk rundt merdene må det være



rekkeverk rundt alle merder for feste av utstrakt merd/not. Det skal i tillegg til røkting utføres mye annet arbeid og forsøk og det må derfor være god arbeidsplass og plass til å flytte forskjellig utstyr rundt. Det er tenkt en fire meter bred gangbane i midten av anlegget og tre meter brede uteliggere mellom merdene. For å gi god arbeidsplass til måle- og veieoperasjoner skal det være en seks meter bred uteligger på hver side midt på anlegget med ekstra oppdrift. Rundt anlegget skal det være gangbane og tilgang for forskjellige fartøy, typisk arbeidsbåter og brønnbåter, det må være gode og fleksible løsninger for fortøyning og beskyttelse som fender/fenderlister.

Anlegget må ha gode løsninger for fast infrastruktur fra land og ut på anlegget med forgreninger til hvert bur for fremføring av elektrisk strøm, datakabler, ferskvann, sjøvann og luft. Det er i tillegg viktig å ha mulighet senere for å legge kabler trygt i lett tilgjengelige skulte kabelgater eller lignende for kortere eller lengre perioder mellom ulike merder, til land eller til utplassert "teknisk bu". Anlegget må være godt tilrettelagt for forskjellige varianter av foringsanlegg. Det må være arbeidslys på anlegget og hver merd må kunne tilrettelegges for fuglenetting.

Anlegget skal leveres med sikkerhets- og fortøyningsutstyr; ledere, livbøyer m/kasteliner, båtshake, monteringsstøyle, stoppesøyler, flyttbare pullerter osv. Anlegget skal leveres ferdig montert med landgang og daviter, forankret i sjø og festet i land. Dette omfatter ny forankringsplan og tilpasninger for festet til land.

Det eksisterende anlegget og forankring må demonteres og fjernes. Det kreves at det gamle anlegget gjenbrukes eller avhendes til gjenvinning på en god og miljøvennlig måte.

HI ønsker tilbud på et oppdrettsanlegg (hengslet stålanlegg) basert på de etterfølgende spesifikasjoner i punkt 7.2. Det er lagt ved en tegning av anlegget, se vedlegg 4.1.

Anskaffelsen er en enkeltanskaffelse og kontrakt skal inngås med en leverandør. Konkurransen gjennomføres i to faser, der fase 1 er en kvalifikasjonsfase og trinn 2 er tilbudsfasen. Konkurransformen er nærmere omtalt i punkt 4.2. Se konkurranseinformasjonen i Mercell for ytterligere informasjon.

3.5 Opsjoner

Med opsjoner forstås her tilleggsytelser og/eller tilleggsvarer som i utgangspunktet ikke er inkludert i kontrakten, men som oppdragsgiver har mulighet for å ta inn i kontrakten før signering eller på et senere tidspunkt og innen 2 år etter kontraktsignering.


Opsjoner innebærer ingen forpliktelse for oppdragsgiveren.

Opsjon 1 – Inndelingskryss nye

Oppdragsgiver skal ha opsjon til å kjøpe ett til seksten inndelingskryss.

Opsjon 2 – Inndelingskryss gamle

Oppdragsgiver skal ha opsjon til å få tilpasset eksisterende inndelingskryss.

| | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|
|  | Havforskningsinstituttet | Saksnr: 20/00503 Dato: 14.09.2020 |
| Konkurransesgrunnlag - Konkurrans med forhandling Sjøanlegg stasjon Austevoll | | Sidenr: Side 6 av 21 |

Opsjon 3 – Fuglenett

Oppdragsgiver skal ha opsjon til å kjøpe fuglenett eller tilsvarende løsninger.

Opsjon 4 – Adgangsbegrensning

Oppdragsgiver skal ha opsjon til å kjøpe port/sluse eller sikring mot adgang fra uvedkommende til anlegget.

3.6 Kontraktens omfang

Total kontraktverdi inkl. opsjoner ca. 25 mill. NOK ekskl. mva.

Det er ikke anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget.

3.7 Kontraktens varighet

Kontrakten gjelder fra kontraktsinngåelse og inntil partene har innfridd sine forpliktelser etter kontrakten.

3.8 Krav til arbeids- og lønnsvilkår

Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112.

3.9 Forbehold fra oppdragsgiver

Det oppgitte omfang er estimater basert på enkelte statistikker, innrapporterte volum fra avdelingene og opplysninger fra nåværende leverandører. Det tas forbehold om endringer i volum, blant annet ut fra budsjett, politiske føringer, konkurranseutsetting av tjenester, oppdragsgivers aktiviteter og/eller organisasjon.


3.10 Anskaffelsesdokumentene

Vedlagte kontraktutkast vil gjøres gjeldende for denne anskaffelsen, supplert med aktuelle opplysninger som fremkommer i konkurranseprosessen.

Leverandør må gjøre seg kjent med de vilkår som fremgår av konkurransegrunnlag, kontraktutkastet og de øvrige anskaffelsesdokumentene.

3.11 Overtagelse

Det vil bli gjennomført en overtagelsesforretning. En overtagelsesforretning er en erklæring som underskrives av begge parter, og som bekrefter at leveransen anses levert til oppdragsgiver. Under overtakelsesforretningen vil partene være til stede, og det vil foretas en sjekk av at leveransen er montert, testet og fungerer etter intensjonen. Aktuelle dokumenter skal være overlevert før overtagelsesforretning utføres. Leveransen vil først anses levert når overtakelsesforretning er utført. Garantiperioden starter når overtagelsesforretning er utført.

| | |
|--|--|
|  <p style="text-align: center;">Havforskningsinstituttet</p> | <p>Saksnr: 20/00503 Dato: 14.09.2020</p> |
| <p>Konkurransesgrunnlag - Konkurrans med forhandling Sjøanlegg stasjon Austevoll</p> | <p>Sidenr: Side 7 av 21</p> |

4 GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

4.1 Regelverk

Anskaffelsen er omfattet av anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften del I og III.

4.2 Konkurransreform

Denne anskaffelsen følger prosedyre for konkurranse med forhandling. Prosedyren gir oppdragsgiveren adgang til å forhandle med leverandørene. Det er adgang til å forhandle om alle sider ved tilbudet, så som forretningsmessige vilkår, pris og tekniske spesifikasjoner. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å sette grenser for hva det skal forhandles om.

Prosedyren har to trinn:

Trinn 1: Kvalifikasjonsfase

Alle interesserte leverandører kan levere forespørsel om deltagelse i konkurransen.

På bakgrunn av de innkomne forespørslene om å få delta i konkurransen vil oppdragsgiver foreta prekvalifisering av leverandørene. Gjennom prekvalifisering vurderes hvorvidt leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene, og at det ikke foreligger grunner for avvisning.

I denne konkurransen vil et begrenset antall leverandører inviteres til å gi tilbud i trinn 2 av konkurransen. Se avsnitt 5 og 6 for mer informasjon om utvelgelse av leverandører.

Trinn 2: Tilbudsfase

De utvalgte leverandørene i trinn 1 inviteres med i konkurransens trinn 2. I denne fasen kommer avsnitt 7 og 8 i konkurranse-grunnlaget til anvendelse.

Forhandlingene vil kunne forløpe i flere faser, og vil kunne skje dels i fysiske møter, telefonmøter, skriftlig gjennom e-post eller en kombinasjon av disse. En reduksjon av antall leverandører vil skje på bakgrunn av tildelingskriteriene. En første reduksjon kan skje i forkant av forhandlingene, og leverandører oppfordres derfor til å levere sitt beste tilbud ved tilbudsfrist.

Det gjøres oppmerksom på at tilbud som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene vil avvises. En slik avvisning vil utelukke mulighet for forhandling om sitt tilbud.

4.3 Planlagt fremdrift

Tidsrammer for gjennomføring av konkurransen fram til kontrakt inngås fremgår av matrisen. Oppgitte datoer er tentative.



Havforskningsinstituttet

Saksnr: 20/00503

Dato: 14.09.2020

Konkurransesgrunnlag - Konkurrans med forhandling
Sjøanlegg stasjon Austevoll

Sidenr: Side 8 av 21

| Planlagte milepæler | Ca tid fra kunngjøring |
|--|------------------------|
| Trinn 1 | |
| Tilbudskonferanse 1 (kun for kvalifisering). | 2 uker |
| Siste frist innsending av spørsmål i konkurransens trinn 1. | 3 uker |
| Frist for å levere forespørsel om deltagelse | 4 uker |
| Meddelelse om utvelgelse, og invitasjon til å delta i tilbudsfasen (trinn 2) | 6-7 uker |
| Trinn 2 | |
| Tilbudskonferanse 2 | 8 uker |
| Frist innsending av spørsmål til konkurransens trinn 2. | 10 uker |
| Tilbudsfrist | 11 uker |
| Forhandlinger og tilbudsevaluering | 13-17 uker |
| Orientering om tildeling | 14-18 uker |
| Kontraktsinngåelse /signering | 16-20 uker |

4.4 Tilbyderkonferanse

Leverandører som ønsker å delta i konkurransen og melder i fra om det gjennom Mercell vil motta invitasjon til tilbyderkonferanse 1 via Mercell. Denne tilbyderkonferansen vil bare ha fokus på kvalifikasjon til konkurransen og gjennomføres på Microsoft Teams på Norsk.

Leverandører som blir kvalifisert til å delta i konkurransen vil motta invitasjon til tilbyderkonferanse 2 via Mercell. Tilbyderkonferanse 2 vil bli holdt på Havforskningsinstituttet stasjon Austevoll. Nærmere informasjon om tilbyderkonferanse 2 og tidspunkt vil gis i Mercell.

4.5 Språk

Tilbudet og all kommunikasjon, både i konkurransen og avtalefasen, skal være på norsk.

4.6 Endring av konkurransegrunnlaget

Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelse, supplering og endring av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlig. Slike rettelser, suppleringer eller endringer vil bli sendt til alle som har meldt sin interesse for konkurransen i Mercell. Dersom konkurransen revideres, vil dette vises som en ny versjon av konkurransen.

Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget i trinn 1 vil umiddelbart sendes alle leverandører som har meldt sin interesse via Mercell. I trinn 2 vil rettelser, suppleringer eller endringer sendes til inviterte leverandører.

| | |
|--|--|
|  <p style="text-align: center;">Havforskningsinstituttet</p> | <p>Saksnr: 20/00503 Dato: 14.09.2020</p> |
| <p>Konkurransesgrunnlag - Konkurrans med forhandling Sjøanlegg stasjon Austevoll</p> | <p>Sidenr: Side 9 av 21</p> |

4.7 Informasjonsformidling, spørsmål og kommunikasjon

All kommunikasjon i anskaffelsesprosessen skal foregå via Mercell.

Dersom leverandør har spørsmål til konkurransen eller oppdager feil i konkurransedokumentene så meldes dette via Mercell. Eventuelle spørsmål leverandørene måtte ha til konkurransen, må fremmes innen fristen oppgitt i Mercell. Velg fane «Kommunikasjon» inne på konkurransen.

Dersom oppdragsgiver mottar spørsmål som angår alle tilbydere, vil disse bli anonymisert, besvart og gjort tilgjengelig for alle leverandører som har meldt sin interesse for konkurransen.

Denne kommunikasjonsmodulen vil også benyttes av oppdragsgiver ved endringer av konkurransen.

4.8 Avlysning av konkurransen

Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn.

4.9 Kostnader ved deltakelse

Leverandør må selv bære alle kostnader ved deltakelse i konkurransen. Deltakelse i denne anskaffelsesprosessen vil ikke på noen måte forplikte oppdragsgiver til å inngå kontrakt med leverandøren, eller pålegge oppdragsgiver noen form for økonomiske forpliktelser overfor leverandøren.


4.10 Forbehold og avvik fra leverandør

Det er adgang til å ta forbehold eller ha avvik dersom de ikke er vesentlige. Tilbud som inneholder vesentlige forbehold/avvik fra anskaffelsesdokumentene vil bli avvist. Med vesentlige forbehold/avvik forstås blant annet;

- Forbehold/avvik mot fastsatte krav til det som skal anskaffes
- Omfattende forbehold/avvik til fastsatte kontraktsvilkår
- Forbehold og/eller avvik som ikke lar seg kostnadsberegne
- Krav om å benytte egne (leverandørens) leverings- og/eller salgsvilkår
- Manglende aksept av oppdragsgivers vilkår som leveringsvilkår, betalingsvilkår, med videre
- Flere mindre forbehold/avvik som samlet sett må anses som vesentlige
- Forbehold og/eller avvik som gjør at oppdragsgiver ikke er i stand til å sammenligne tilbudet med øvrige tilbud

Forbehold og/eller avvik skal fremgå av tilbudet, og være presist og entydig beskrevet slik at oppdragsgiver kan kostnadsberegne disse uten kontakt med leverandøren. I evalueringen av tilbudene vil forbehold og/eller avvik kunne medføre et tillegg i tilbudssummen.

Det anbefales at leverandørene stiller avklarende spørsmål i stedet for å ta forbehold. Det gjøres oppmerksom på at det er en tidsfrist for å stille spørsmål.

| | |
|--|--|
|  <p style="text-align: center;">Havforskningsinstituttet</p> | <p>Saksnr: 20/00503 Dato: 14.09.2020</p> |
| <p>Konkurransesgrunnlag - Konkurrans med forhandling Sjøanlegg stasjon Austevoll</p> | <p>Sidenr: Side 10 av 21</p> |

4.11 Offentlig innsyn i konkurransedokumenter

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentlighetsloven og reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven.

Oppdragsgiver vil holde anskaffelsesprotokollen og tilbudene i konkurransen skjermet for offentlig innsyn frem til tildeling av kontrakt er gjort. Deretter er kun opplysninger i tilbudene som er å anse som forretningshemmeligheter eller taushetsbelagte personopplysninger, unntatt fra offentligheten.

Oppdragsgiver vil foreta en selvstendig vurdering av foreliggende dokumenter ved behandling av innsynskravet. Offentlig innsyn i konkurransedokumenter er hjemlet i offentlighetsloven, forvaltningsloven og anskaffelsesforskriften.

Offentlighetsloven krever ikke at det skal innhentes samtykke for innsyn.

4.12 Frist for begjæring om midlertidig forføyning

Begjæring om midlertidig forføyning mot oppdragsgivers beslutning om å avvise en forespørsel om deltakelse i konkurransen må settes frem for tingretten innen 15 dager regnet fra og med dagen etter at meddelelse om avvisning er sendt.

5 KVALIFIKASJONSKRAV – trinn 1

5.1 Generell informasjon

Kvalifikasjon av leverandører vil foretas i trinn 1 av konkurransen.

Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som knytter seg til leverandørens egnethet til å levere den aktuelle anskaffelsen og dermed oppfylle kontraktsforpliktelsene.

Kvalifikasjonskravene fremgår av konkurranseinformasjonen i Mercell. Leverandøren må oppfylle samtlige av kvalifikasjonskravene for å bli kvalifisert for deltakelse.

Leverandøren er ansvarlig for å levere all dokumentasjon som etterspørres som dokumentasjon for oppfyllelse av de krav som er stilt. Manglende og/eller avvikende dokumentasjon vil kunne medføre avvisning.

5.2 Elektroniske egenerklæringsskjemaet (ESPD)

For å kunne få sin forespørsel om deltakelse evaluert må leverandøren fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet (ESPD). Egenerklæringsskjemaet skal leveres sammen med forespørsel om deltagelse, som foreløpig dokumentasjon for at leverandøren oppfylder kvalifikasjonskravene og at det ikke foreligger avvisningsgrunner.

For mer informasjon om ESPD-tjenesten vises det til informasjon på Difis fagsider om offentlige anskaffelser.

Lenke; <https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/anskaffelser>. Søk «ESPD».



Havforskningsinstituttet

Saksnr: 20/00503

Dato: 14.09.2020

Konkurransesgrunnlag - Konkurrans med forhandling
Sjøanlegg stasjon Austevoll

Sidenr: Side 11 av 21

5.3 Kvalifikasjonskravene

| Krav | Dokumentasjonskrav: Besvares eller vedlegges i Mercell |
|--|---|
| 1 | Leverandørens skatte- og merverdiavgiftssertifikat |
| Skatteattest | <ul style="list-style-type: none">• Det legges ved skatteattest for merverdiavgift og skatt.• Skatteattesten skal være utstedt av Altinn, Skatteetaten eller skatteoppkreverkontoret.• Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere forespørsel om å delta i konkurransen.• Dette kravet gjelder bare for norske leverandører. |
| 2 | Leverandørens firmaattest, registrering, autorisasjon osv |
| Leverandøren skal være registrert i et selskapsregister, et fagregister eller et handelsregister i staten / landet der Leverandøren er etablert. | <ul style="list-style-type: none">• Norske selskaper: Firmaattest• Utenlandske selskaper: Bevis for at selskapet er registrert i et selskapsregister, fagregister eller handelsregister i staten / landet leverandøren er etablert. <p>Dokumentasjon (firmaattest/bevis) skal vedlegges for selskapet og eventuelt for morselskap.</p> |
| 3 | Leverandørens økonomiske og økonomiske kapasitet |
| Leverandøren skal ha tilstrekkelig finansielle og økonomisk kapasitet til å oppfylle kontrakten. | <p>Kredittvurdering</p> <ul style="list-style-type: none">• Kredittvurdering basert på de siste kjente regnskapstall skal legges ved. Rangeringen skal utføres av kredittinformasjonsbyråer som har lisens til å drive slik virksomhet.• Leverandøren kan gi egne kommentarer til vurderingen.• Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å innhente egen kreditt-rating for leverandøren. <p>Garantier</p> <ul style="list-style-type: none">• Leverandøren skal fremlegge bankerklæring(er) som bekrefter at en bankgaranti kan stilles til sikkerhet for eventuelle forskuddsbetalinger fra oppdragsgiver ved en eventuell tildeling av kontrakt. Det skal opplyses om hvilke bank(er) som eventuelt vil utstede ovennevnte bankgarantier; Navn og adresse på banken(-e), samt kontaktperson med tilhørende kontaktinformasjon – telefon, e-postadresse mv. – skal opplyses.• I tilfelle leverandøren er et datterselskap skal morselskapsgaranti stilles hvor det eksplisitt fremgår at morselskapet garanterer for datterselskapets oppfyllelse av sine forpliktelser under avtalen, i ethvert tilfelle av finansielle vanskeligheter / oppfyllelsesvansker hos datterselskapet. |



| 4 | Leverandørens tekniske og profesjonelle kvalifikasjoner |
|--|---|
| Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare leveranser. | <ul style="list-style-type: none">• En beskrivelse av minimum 2 og maksimalt 5 av leverandørens mest relevante leveranser i løpet av de siste 3 årene. Beskrivelsen av hver levering skal ikke overstige en A4-side med tekst per leveranse.• For hver leveranse skal det oppgis en referanse/kontaktperson hos den aktuelle kunden.• En beskrivelse av hvordan leverandørens erfaring fra ovennevnte leveranser, vil bli brukt til å oppfylle denne leveransen. Totalt skal beskrivelsene ikke overstige tre A4-sider med tekst.• Om nødvendig kan dokumentasjon angående leveranser over 3 år tas i betraktning. |
| 5 | Leverandørens operasjonelle kvalifikasjoner |
| Leverandørens utstyr og fasiliteter | <ul style="list-style-type: none">• Leverandøren skal ha passende utstyr og lokasjoner tilgjengelig for utvikling og testing av produktet. Beskriv hvordan dette er og hvordan det skal skje. Beskrivelsene skal ikke overstige to A4-sider med tekst. |
| 6 | Leverandørens servicetilbud |
| Leverandøren skal ha mulighet til å tilby et lokalt serviceapparat | <ul style="list-style-type: none">• Leverandøren må kunne tilby service avtale for anlegget.• Leverandøren må kunne tilby hjelp ved uforutsatte situasjoner med 24 timer responstid.• Leverandøren skal ha passende utstyr og lokasjoner tilgjengelig for lokal service.• Leverandøren må ha lokalt lager for nødvendige reservedeler.• Beskriv hvordan dette er og hvordan det skal skje. Beskrivelsene skal ikke overstige to A4-sider med tekst. |

5.4 Bruk av underleverandører

Det er adgang til å benytte underleverandører, og hvorvidt dette benyttes skal fremgå av vedlegg 3 – Forpliktelseserklæring.

I vedlegg 3 skal leverandøren gi en oversikt over de underleverandører som benyttes samt deres bidrag i kontrakten.

Dersom leverandør har behov for å støtte seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle fastsatte kvalifikasjonskrav til økonomisk og finansiell kapasitet og/eller tekniske og faglige kvalifikasjoner skal dette også fremgå av vedlegg 3.

| | |
|--|--|
|  <p style="text-align: center;">Havforskningsinstituttet</p> | <p>Saksnr: 20/00503 Dato: 14.09.2020</p> |
| <p>Konkurransesgrunnlag - Konkurrans med forhandling Sjøanlegg stasjon Austevoll</p> | <p>Sidenr: Side 13 av 21</p> |

6 KVALIFIKASJONSKRITERIER – Trinn 1

6.1 Prekvalifisering

Kun et begrenset antall leverandører vil inviteres til å gi tilbud i konkurransen (trinn 2). Denne begrensningen vil bli foretatt på bakgrunn av en rangering av de kvalifiserte leverandørene. Dersom oppdragsgiver mottar tilbud fra mer enn 3 kvalifiserte leverandører, vil det inviteres minimum 3 og maksimum 5 leverandører til å levere tilbud.

6.2 Utvelgelse

Rangeringen av de kvalifiserte leverandørene vil bli foretatt på bakgrunn av hvilke leverandører som best tilfredsstill kvalifikasjonskrav i punkt 5.3, ut over minimumskravene. De aktuelle kriteriene er:

3. Leverandørens finansielle og økonomiske kapasitet
4. Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner
5. Leverandørens operasjonelle kvalifikasjoner
6. Leverandørens servicetilbud

Rangeringen vil gjøres etter en helhetsvurdering, med mer vekt på punktene 4., 5. og 6. enn 3.

Leverandør som ikke er valgt vil bli varslet skriftlig om utvalget med en kort forklaring, jfr. anskaffelsesforskriften § 16-12 (4). De prekvalifiserte leverandører vil motta invitasjonen til å delta i anskaffelsens trinn 2 med tilbyderkonferanse, innlevering og forhandlinger av tilbud.

7 KRAV – trinn 2

7.1 Generell informasjon

Dette avsnittet kommer til anvendelse for leverandører som blir utvalgt til å levere tilbud i konkurransen. Med krav menes minimumskrav som stilles til produktet og må følgelig oppfylles. Dette er også kjent som kravspesifikasjon eller teknisk spesifisering. I Merccell omtales dette som «Krav».

Oppdragsgiver har spesifisert krav til de varer og/eller tjenester som skal anskaffes. Om et krav ikke oppfylles vil avvisningsbestemmelsene i regelverket komme til anvendelse.

Kravene fremgår av matrisene, og hvert enkelt punkt må svares ut i Merccell-portalen.

7.2 Krav til Anlegget

Spesifikasjon – Leverandøren skal oppfylle følgende krav:



| Kravspesifikasjon: | |
|---|--|
| 1 Sjøanlegget | |
| 1.1 Standard krav | Anlegget skal være i henhold til NS 9415 versjon 2015/2009. |
| 1.2 Størrelse | Anlegget skal ha 16 bur 12x12m plassert på begge sider av en midtbrygge, med god arbeidsplass og gangbane rundt hele anlegget som vist i vedlegg 4.1. |
| 1.3 Styrke/Oppdrift merd | Anlegget skal ha tilstrekkelig oppdrift for merder som er opp til 30 meter dyp, påmontert snorkelmerder, luseskjørt eller lignende, eller lignende ekstrautstyr. |
| 1.4 Styrke/Oppdrift midtre arbeidsplass | Anleggets ekstra brede uteliggere på midten av anlegget skal ha tilstrekkelig oppdrift, for arbeidsplasser, portable kar, hytter/buer for teknisk utstyr. |
| 1.5 Styrke/konstruksjon | Anlegget skal ha tilstrekkelig styrke og være konstruert for at fartøy som brønnbåter og arbeidsbåt med kran kan fortøye og arbeide rundt hele anlegget. |
| 1.6 Fagverk | Anlegget skal ha fagverk og rekkverk rundt alle bur og sikring/fagverk rundt ytterkant av hele anlegget. |
| 1.7 Gangbane | Anlegget skal ha gangbane rundt hele anlegget. |
| 1.8 Sjøadkomst | Anlegget skal ha fender/fenderlister og pullerter rundt hele anlegget slik at båt/fartøy kan legges til og arbeide. |
| 1.9 Gammelt anlegg | Det eksisterende anlegget og forankring må demonteres og fjernes. Det kreves at det gamle anlegget gjenbrukes eller avhendes til gjenvinning på en god og miljøvennlig måte. |
| 2 Flytekai og landgang | |
| 2.1 Flytekai | Anlegget skal ha en flytekai i betong eller stål opp til 32,5 meters bredde (som anlegget) og 15 meter lengde. Løsningen skal minimum kunne tåle en belastning/vekt tilsvarende truck m/last 7,5 tonn og midlertidig plassering av nøter/merder og fiskekar. |
| 2.2 Landgang | Anlegget skal ha en landgang fra flytekai til land med 6 meters bredde. Landgang skal minimum kunne tåle en belastning/vekt tilsvarende truck m/last 7,5 tonn og sikret for tiltenkt bruk. |
| 2.3 Overgang | Anlegget skal ha en overgang med rekkverk fra flytekai til sjøanlegget med 4 meters bredde. |



| 3 Infrastruktur og utstyr | |
|--|---|
| 3.1 Infrastruktur | Anlegget skal ha kabelgater/trekkerør til strøm, data, trykkluft, oksygentilførsel for påkoblingsmulighet for alle bur. |
| 3.2 Vanntilførsel | Anlegget skal ha fremføring av ferskvann og sjøvann med påkoblingsmulighet ved alle bur. |
| 3.3 Inndelingskryss, nye - opsjon | Leverandøren skal tilby nye inndelingskryss for oppdeling av merdene til 4 stk 5 x 5 meter bur. Oppdragsgiver skal ha opsjon til å kjøpe ett til seksten nye inndelingskryss. |
| 3.4 Inndelingskryss, eksisterende – opsjon | Leverandøren skal tilby tilpasning av oppdragsgivers eksisterende inndelingskryss for oppdeling av merdene til 4 stk 5 x 5 meter bur. Oppdragsgiver skal ha opsjon til å kjøpe tilpasning av alle eller deler av de eksisterende inndelingskryss. |
| 3.5 Not-håndtering | Anlegget skal ha not-håndteringsløsninger for å ivareta bla not-skifte, lining av not, prøve- og dødfisk-uttak og håndtering av merd lodd. |
| 3.6 Forløsninger | Anlegget skal være tilrettelagt for forskjellige løsninger for foring med muligheter for å montere enkeltstående foringsautomater til både 5x5 og 12x12 bur. |
| 3.7 Fagverk/utstyr | Fagverk rundt alle 12 x 12m bur, skal ha for gode festemuligheter (holker) for utstyr. |
| 3.8 Belysning | Anlegget skal ha opplyste midtbrygger (seksjonert) og være tilrettelagt for å montere opp arbeidslys på/ved alle bur. |
| 3.9 Fuglenett | Anlegget skal være tilrettelagt for en fleksibel og seksjonert montering av fuglenett stenger/beskyttelsesnett mot fugl. |
| 3.10 Fuglenett – opsjon | Leverandøren skal tilby fuglenett til anlegget som en opsjon for oppdragsgiver. |
| 3.11 Sikkerhetsutstyr | Anlegget skal leveres med sikkerhets og fortøyningsutstyr; som stoppesøyler, sikringsverk for motoriserte kjøretøy, ledere, livbøyer m/kasteliner og båtshake. |
| 3.12 Port – opsjon | Leverandøren skal tilby en portløsning/sluse til anlegget som en opsjon for oppdragsgiver. |



Havforskningsinstituttet

Saksnr: 20/00503

Dato: 14.09.2020

Konkurransesgrunnlag - Konkurrans med forhandling
Sjøanlegg stasjon Austevoll

Sidenr: Side 16 av 21

| | |
|---|---|
| 4 Forankring | |
| 4.1 Forankring | Anlegget skal leveres ferdig fortøyd og forankret inklusiv materiell til nye fortøyninger og forankring. |
| 4.2 Landfeste | Tilbudet skal omfatte de nødvendige tilpasninger for å feste landgangen i land. Landfeste må omfatte grunnarbeider for innfeste av daviter og landgang. |
| 4.3 Forankringsplan | Anlegget skal leveres med forankringsplan. |
| 4.4 Styring av plan | Dokumentasjon for forankringsplan skal leveres på format som er tilpasset vår eksisterende programvare Naviaq. |
| 5 Leveringstid, service og garantier | |
| 5.1 Leveringstid | Anlegget skal leveres ferdig montert iht. krav innen 24 måneder fra kontraktinngåelsen. |
| 5.2 Serviceplan | Anlegget skal leveres med service- og vedlikeholdsplan. |
| 5.3 Service | Leverandøren skal tilby minimum 2 års serviceavtale. |
| 5.4 Dokumentasjon | Anlegget skal leveres med all dokumentasjon ihht NS 9415, herunder brukerhåndbøker. |
| 5.5 Garantier | Anlegget skal levers med minimum 5 års garanti på anlegget og 2 år på utstyr. |
| 6 Administrative krav | |
| 6.1 Kontrakt | Krav og klausuler som fremgår av kontraktutkast (vedlegg 1) må aksepteres. |
| 6.2 Kontaktinfo | Oppgi kontaktinfo for vedkommende som vil være leverandørens kontaktperson gjennom anskaffelsesprosessen (navn, stilling, telefon og epost). |
| 6.3 Forbehold / avvik | Vilkår som fremgår av anskaffelsesdokumentene må aksepteres (herunder konkurransegrunnlag, kontraktutkast, Merccell-info, etc). For eventuelle avvik/forbehold vises det til konkurransegrunnlaget punkt 4.10. Oppgi om tilbudet er gitt; - <u>uten</u> avvik/forbehold, eller - <u>med</u> avvik/forbehold |
| 6.4 Skatteattest | Det må legges ved skatteattest for merverdiavgift og skatt. Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere tilbud. Dette kravet gjelder bare for norske leverandører. |



8 TILDELINGSKRITERIER – trinn 2

Tildelingskriterier er de kriterier som oppdragsgiver kan forhandle om og som vil bli vektlagt ved evaluering og valg av tilbud. En samlet vurdering av tildelings-kriteriene vil avgjøre hvem av de utvalgte leverandørene som blir tildelt kontrakt. Anskaffelsen vil foretas av den leverandøren som tilbyr det beste forholdet mellom kostnad og kvalitet.

Leverandøren har et selvstendig ansvar for at de oppgitte kriteriene besvares utfyllende og for å dokumentere oppfyllelse av tildelingskriterium. Manglende eller mangelfull dokumentasjon av tildelingskriterium kan medføre avvisning av tilbud.

Tildelingskriteriene fremgår av matrisen:

| Nr | Tildelingskriterier | Prioritet |
|-----------------------|---|--|
| 1. | Pris | 40 % |
| 2. | Kvalitet - Funksjonalitet / teknisk løsning | 40 % |
| 3. | Leveranse | 20 % |
| Dokumentasjon: | | Fyll ut Pris- og produktskjema - Vedlegg 2 |

Pris, kvalitet og leveringstid fylles ut i en tabell i et Word-dokument som finnes under «Dokument» i Mercell. Se «Pris- og produktskjema, vedlegg 2». Skjemaet leveres inn via Mercell.

Tildelingskriterier gis poeng fra 1 til 10. Laveste pris gir best poeng. Beste poengsum for kvalitet og leveringstid vil gis 10 poeng, og poeng for de andre tilbudene vil bli vurdert i forhold til dette.

8.1 Tildelingskriterium 1 – Pris

Alle priser oppgis i norske kroner eksklusiv merverdiavgift.

Med hensyn til betaling vil oppdragsgiver godta forskuddsbetaling i henhold til nærmere angitte betalingsterminer, forutsatt at leverandøren utsteder en bankgaranti (tilbakebetalingsgaranti) til fordel for oppdragsgiver, som sikkerhet for leverandørens tilbakebetalingsforpliktelser i forbindelse med en eventuell kansellering av kontrakten eller i tilfelle av konkurs mv.

Alle prisene skal være inkludert frakt, levering og tilbudt garanti.



Havforskningsinstituttet

Saksnr: 20/00503

Dato: 14.09.2020

Konkurransesgrunnlag - Konkurranse med forhandling
Sjøanlegg stasjon Austevoll

Sidenr: Side 18 av 21

| Nr | Tildelingskriterium 1 | Beskrivelse |
|-----|--|--|
| 1.1 | Pris – hovedleveranse Oppgi pris for: | Utvikling av løsningen, produksjon av anlegget, frakt, levering, montering, forankring, testing og justering/korrigerings. Pris skal omfatte alle krav fremsatt i avsnitt 7 over (ikke opsjoner), og omfatte de kriterier i punkt 8.2. og 8.3. under, som tilbys. |
| 1.2 | Pris – opsjon 1 Kryss nye | Oppgi pris for inndelingskryss for merdene, pr stk og dersom det er rabatt ved kjøp av flere. |
| 1.3 | Pris – opsjon 2 Kryss tilpasset | Oppgi pris for tilpasning av oppdragsgivers gamle kryss, pr stk og dersom det er rabatt ved kjøp av flere. |
| 1.4 | Pris – opsjon 3 Fuglenett | Oppgi pris for fuglenett eller tilsvarende løsninger. |
| 1.5 | Pris – opsjon 4 Port | Oppgi pris for port eller sikring mot adgang fra uvedkommende til anlegget. |

Prisen skal fylles ut i pris og produktskjema - Vedlegg 2.1

8.2 Tildelingskriterium 2 - Kvalitet, funksjonalitet, teknisk løsning

Leverandøren skal utarbeide en løsningsbeskrivelse /et tilbud basert på kravene som er stilt av Oppdragsgiver i avsnitt **Feil! Fant ikke referanse kilden..** Løsningen må beskrive hva Leverandøren kan forplikte seg til å levere. Det er viktig at Leverandøren viser i løsningsbeskrivelsen der den tilbudte løsningen er bedre enn minimumskravene som er satt av Oppdragsgiver i avsnitt 7.

Oppdragsgiver vil vurdere løsningsbeskrivelsen og premiere gode løsninger i rangeringen av kvalitet. Beste poengsum for funksjonalitet vil motta 10 poeng, og poeng for de andre tilbudene vil bli vurdert i forhold til dette.

| Nr | Tildelingskriterium 2 | Beskrivelse |
|-----|------------------------|--|
| 2.1 | Kvalitet, konstruksjon | Løsningsbeskrivelsen må beskrive alt som er oppført i "Teknisk spesifisering" avsnitt 7. Tilbudet må beskrive det ytre design, materialer og bærende konstruksjoner. Beskriv hvordan sjøanlegget skal produseres i saltvannsbestandig materiale og i hvilken grad anlegget totalt sett er saltvannsbestandig. Beskriv galvaniseringsgrad. Løsningen må beskrive hvordan robustheten er ivarettatt i utformingen, med tanke på ytre påkjenninger som følge av normal bruk og påregnelig vær (sol, vind, strøm og bølger). Synkefrie og robuste oppdriftselementer vil være en fordel. Gode løsninger for vedlikehold av løsningen og utskifting av slitedeler, vil være fordelaktig. |



| | | |
|-----|--------------------------|--|
| 2.2 | Kvalitet, funksjonalitet | <p>Løsningen må beskrive all funksjonalitet som er oppført i "Teknisk spesifisering" avsnitt 7.</p> <p>Tilbudet må beskrive gode løsninger som tilbys for flytekaien, hvor krav til funksjonalitet ivaretas og det gis en god balanse mellom størrelse og pris. Det vil være en fordel med gode løsninger for midlertidig oppbevaring av merder og utstyr.</p> <p>Tilbudet må beskrive hvilke tiltak som gjøres for å gi gode løsninger for infrastruktur, daglig bruk, HMS og miljø. Gode løsninger for automatisert not-håndtering vil være en fordel.</p> <p>Betjening av anlegget må beskrives. Gode, enkle og lette løsninger for den daglige bruk vil være fordelaktig.</p> <p>Løsningen må beskrive gode løsninger for not-håndtering, seksjonerte fuglenett, registrering av forspill eller foroppsamling.</p> |
|-----|--------------------------|--|

Dokumentasjon

Beskrivelse skal fylles ut i pris og produktskjema - Vedlegg 2.2, eller i separate dokumenter som det vises til i arket. Løsningen må beskrive hvor tilbudt løsningen er bedre enn minimumskravene. Det ville være en fordel om løsningen er bedre enn minimumskravene i avsnitt 7, og bedre løsninger gir mer poeng.


8.3 Tildelingskriterier 3 - Leveringstid og garanti

Leverandøren skal utarbeide en beskrivelse av basert på kravene som er stilt av Oppdragsgiver i avsnitt 7 (punkt 15 og 16). Løsningen må beskrive hva Tilbyder kan forplikte seg til å levere. Det er viktig at det påpekes i beskrivelsen hvor den tilbudte løsningen er bedre enn minimumskravene som er stilt av Oppdragsgiver i avsnitt 7.

| Nr | Tildelings kriterium 3 | Beskrivelse - Leveringstid og support |
|-----|------------------------|---|
| 3.1 | Leveringstid | Forpliktelse til å levere raskere enn minstekravet på to år vil være fordelaktig. |
| 3.2 | Garantitid | Forpliktelse til å gi lengre garantitid enn minstekravet på fem år og to år vil være fordelaktig. |

Dokumentasjon

Beskrivelse skal fylles ut i pris og produktskjema - Vedlegg 2.3, eller i separate dokumenter som det vises til i arket

| | |
|--|--|
|  <p style="text-align: center;">Havforskningsinstituttet</p> | <p>Saksnr: 20/00503 Dato: 14.09.2020</p> |
| <p>Konkurransesgrunnlag - Konkurrans med forhandling Sjøanlegg stasjon Austevoll</p> | <p>Sidenr: Side 20 av 21</p> |

9 KRAV TIL INNLEVERING

9.1 Dokumenter som skal innleveres i kvalifikasjonsfasen, trinn 1

Forespørsel om deltakelse i konkurransen skal ha følgende struktur og innhold:

| Dokument/krav | Innhold: |
|------------------------|--|
| Kvalifikasjonskrav | <p>Det elektroniske egenerklæringsskjemaet (ESPD) leveres inn via Mercell.</p> <p>Øvrige Kvalifikasjonskrav besvares i Mercell. Evt med egne vedlegg som lastes opp i Mercell.</p> |
| Forpliktelseserklæring | <p>Forpliktelseserklæring (vedlegg 3) fylles ut om bruk/ikke-bruk av underleverandør, og legges ved tilbudet.</p> |

9.2 Dokumenter som skal innleveres i tilbudsfasen, trinn 2

For utvalgte leverandører skal følgende dokumentasjon legges ved tilbudet i konkurransens trinn 2:

| Krav/kriterier | Dokumentasjon |
|------------------------------|---|
| Krav, punkt 7 | <p>Minstekravene til produktene i punkt 7 besvares i Mercell med "Fyller krav" / "Fyller ikke krav" med mulighet for kommentar. Tilbudet kan avvises dersom krav ikke fylles.</p> |
| Tildelingskriterier, punkt 8 | <p>Fyll ut Pris- og produktskjema - Vedlegg 2, last opp og lever inn sammen med tilbudet i Mercell.</p> |

9.3 Innleveringsform

Innleveringer, både i trinn 1 og trinn 2, skal leveres elektronisk i Mercell. Det er leverandørs ansvar at innlevering gjøres innen oppgitt frist, og det anbefales at dette gjøres i god tid før fristens utløp – gjerne 1 dag før frist.

Det er mulig å endre innleveringsinnholdet helt frem til fristen utgår. Den siste versjon før frist regnes som den endelige.

Innleveringer skal gjøres gjennom Mercell, og dette krever at leverandøren registrerer seg i Mercell.



Havforskningsinstituttet

Saksnr: 20/00503

Dato: 14.09.2020

Konkurransesgrunnlag - Konkurransen med forhandling
Sjøanlegg stasjon Austevoll

Sidenr: Side 21 av 21

9.4 Kontaktinfo Mercell

Spørsmål knyttet til funksjonalitet og registrering i Mercell rettes til Mercell Support.

- telefon: (+47) 21 01 88 60

- epost: support@mercell.com

9.5 Vedståelse

Tilbudet er bindende for leverandør inntil utløp av vedståelsesfristen som fremgår av kunngjøringsinformasjonen i Mercell.

9.6 Leverandørs ansvar

Det er leverandørs ansvar å påse at innlevert materiale er fullstendig, og innlevert innen oppgitt frist.
