

ID	ND11	ND12	ND13
Slagretning	V	V	V
Åpningstype	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet
Antall	1	1	1
Størrelse	B= 1 090 H= 2 090	1 090 2 090	1 480 2 400
Brannkrav	EI 30-CSa [B30 S]	EI 30-CSa [B30 S]	EI 30-CSa [F 30 S]
Lydkrav			
U-verdi			
Terskel	-	-	Ingen
Glass			Sikkerhetsglas
Låskasse			
Derblad			
Ramme			
Kodelås			Bytt kortlesar
Dørpumpe			Monter EL-pumpe med albuebrytar
Haldemagnet	Bytt haldemagnet		Lever haldemagnet
UPS			Monter UPS
Lås		Skal ha offline lås	
Material, dør	Kompaktør med eikelaminat	Kompaktør med eikelaminat	Kompaktør med eikefinér
Sparkeplate	Sparkeplate i rustfritt stål		Sparkeplate i rustfritt stål
Anna	Endra slagretning. Eksisterende dør har karmyttermål 877x2021.	Eksisterende dør har karmyttermål 877x2021	Korridorbreidde og himlingshøgd er ikkje målt, og baserer seg på mål frå etasjane over.

ID	ND14	ND15	ND16
Slagretning	H	H	H
Åpningstype	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet
Antall	1	1	1
Størrelse	B= 1 090 H= 2 090	1 090 2 090	1 090 2 090
Brannkrav	EI 30-CSa [B30 S]	Uklassifisert	EI 30-CSa [B30 S]
Lydkrav			
U-verdi			
Terskel	Ingen	-	-
Glass			Sikkerhetsglas
Låskasse			
Derblad			
Ramme			
Kodelås	Etabler adgangskontroll på begge sider, monter KAC-panel		
Dørpumpe	Monter EL-pumpe med albuebrytar		
Haldemagnet	Etabler haldemagnet		Monter haldemagnet
UPS			
Lås			
Material, dør	Kompaktør med eikelaminat	Kompaktør med eikelaminat	Kompaktør med eikelaminat
Sparkeplate			Sparkeplate i rustfritt stål
Anna	Eksisterende dør har karmyttermål 936x2036		Veggen vert oppgradert til branncelleskilje. Eksisterende dør har karmyttermål 805x2020.

ID	ND17	ND18	ND19
Slagretning	H	H	H
Åpningstype	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet
Antall	1	1	1
Størrelse	B= 1 090 H= 2 090	1 090 2 090	1 090 2 090
Brannkrav	Uklassifisert	EI 30-Sa [B30]	EI 30-Sa [B30]
Lydkrav			
U-verdi			
Terskel	-	-	-
Glass			
Låskasse			
Derblad			
Ramme			
Kodelås	Etabler adgangskontroll	Fjern eksisterende adgangskontroll, etabler ny kortlesar	
Dørpumpe		Etabler EL-pumpe	
Haldemagnet			
UPS		Etabler UPS	
Lås	Etabler KAC-panel	Nedopnar i gang 645 (KAC-panel)	
Material, dør	Kompaktør med eikelaminat	Kompaktør med eikelaminat	Kompaktør med eikelaminat
Sparkeplate			
Anna	Remmingsdør. Eksisterende dør har karmyttermål 780x2090.	Eksisterende dør har karmyttermål 890x2090	Eksisterende dør har karmyttermål 950x2058

Alle mål må kontrollmålast før bestilling. Dei indre måla på dobbeltdørene og dører med sidefelt er dørbladsmål. Desse kan justerast for å få til standardmål eller fri breidde på minst 860 mm.

PROSJEKT 190047 - Fylkeshuset i Nordland GNR/ BNR 138/3048