



SYMBOLFORKLARING:

- Branncellebegrensende skille EI60 [B60]
- Rømningsretning
- Rømningsveier
- Trapperom
- Flaske i brannsikkert skap
- Høyrisikoområde (EX sone 60 cm fra avtrekk skap)
- Ikke en del av tiltaket

DØRER og VINDUER:

- B 30** Dører EI₂ 30-Sa
- B 60 S** Dører EI₂ 60-CSa
- B 30 S** Dører EI₂ 30-CSa
- F 30 S** Dører E 30-CSa
- EI 30** Vindu med brannmotstand EI 30

Hovedtrekk brannkonsept:

- Brannklasse: 2
- Riskoklasse 2 (Kontor/Universitet)
- Brannskiller med betydning for vertikal brannspredning (dekker, trapperom, sjaktvegger, o.l.): EI 60 (B60)

ANMERKNINGER:

- Det skal installeres/monteres følgende:
- Brannalarmanlegg, kategori 2
 - Sløkkeutstyr slik at alle arealer dekkes
 - Røykventilasjon i trapperom
 - Markeringsskilt plassert over alle utganger til og i rømningsvei.

Tegningen er en del av brannsikkerhetsstrategien for bygningen og skal ses sammen med denne.

2.0	06.08.2020	Endringer iht. utvidelse av ventilasjonsrom	AH	VS
1.0	02.07.2020	Endringer iht. utvidelse av ventilasjonsrom	AH	VS
0.0	29.04.2020	Første utsendelse	AH	VS
Rev.	Dato	Revisjonen gjelder	Sign	Kontr.
Revisjoner				

Branntegning

Tiltakshaver: Statsbygg

WSP Norge AS

Rådgivende ingeniører i byggeteknikk
Engelbrets vei 5
0275 Oslo
Telefon: 23 27 80 00. Faks: 23 27 80 01

Nord Universitet - Steinkjer

Adresse: Kongens Gate 42
Postnr. sted: 7713 Steinkjer
Gnr/bnr: 192 / 288

Brannplan 2. etasje - Fløy D

PROSJEKT	TEGN.NR.	MALESTOKK
Prosjektnr: 2001009	2001009-BBR-P02	1 : 150 (A3)