

Kontraksgrunnlag

Tomt Holmen Nord trinn 2 - Kontraksgrunnlag

Tomt i Holmen ligger i forlengelse av industriområde til Holmøy Maritime og Calanus sitt industribygg. Ny fylling skal etableres nord for Calanus bygget, og er rammet inn med rød kant på vedlagt skisse. Det er plass for spisebrakke på område.

Planlagt opparbeidet areal for denne entreprisen er på ca 2 000-2 500 m². Fylling i sjø uten plastring. Komprimering i 3 lag. Høyde på ferdig grovfilling skal være på 2,60 m. Fyllingen skal være flat uten fall, og den skal forsegles i toppen for videre innfylling med kult 22-64 hvis nødvendig. Fyllingen avsluttes med 45 grader skrå – synlig fylling over kote -0,5 avrettes.

Fyllingshøyde fra ca 3,6 til 4,5 m avhengig av sjøbunn. Sjøbunn kartlegges før fylling starter.

Alle masser er regulerbare.

Transport veier på arealet er tegnet inn på vedlagt kart med oransje strek.

Alle høyder er i hh til NN2000.

Kultlaget, jfr post 7 i prisskjemaet, prises som en obsjon.

Ferdig fylling innmåles i høyde og areal.

Omfanget av tomtearealet som skal klargjøres kan bli justert tilpasset finansiering.

