



MERKNADER:

- 1) GENERELT: PLASSTØPT BRUOVERBYGNING OG PÅSTØP/FORSTERKNING AV LANDKAR
- 2) REGELVERK: SE TEGNING B-10.
- 3) LASTDATA: SE TEGNING B-10
- 4) TYPISK MATERIALKVALITET: BETONG: B45 SV-STANDARD ARMERING: B500NC SKJØTER: 50xØ
- 5) OVERDEKNING: GENERELT: 65 mm TOLERANSE: +/- 15mm
- 6) BETONGOVERFLATER: ALLE SYNLIG FLATER FORSKALES MED BØRDFORSKALING. ALLE HJØRNER AVFASES MED 20mm TREKANTLEKTER OM IKKE ANNET ER ANGIT. DET HENVISES TIL PROSSE 84.455 FOR BEARBEIDING AV BRUDEKKTETS OVERKANT (SLITELAG), ELLERS BRETTSKURES ALLE UFORSKALTE BETONGOVERFLATER.

FORKLARINGER FORKORTELSER ARMERING:
 BS: BEGGE SIDER
 YL: YTTERSTE LAG
 IL: INNERSTE LAG
 NL: NEDERSTE LAG
 ØL: ØVERSTE LAG

HENVISNINGER:

- | | | |
|------|-----------------------|------------------|
| B-12 | DETALJER | FORMTEGNING |
| B-20 | FUNDAMENTER OG PLATE | ARMERINGSTEGNING |
| B-21 | OPPRISS OG TVERRSNITT | ARMERINGSTEGNING |
- BØYELISTE SIDE 1 OG 2.

B	LAGER, JEKKEPUNKT, UAK	AJ	KAa	21.09.2020
A	ANBUDSTEGNING	OH	AJ	27.01.2020
REV	REVIDERING GJELDER	TEGNET	KONTR	DATO
		MELHUS KOMMUNE ØVRE MØLLEFOSS BRU BRUREHABILITERING DETALJER ARMERINGSTEGNING		
TEGNET	27.01.2020			
KONTR.	AJ			
MÅL(A1)	1:100	OPPDRAG NR	TEGNING NR	REVISJON
DATO	27.01.2020	19142	B-22	B