

DATABLADE

Kunde	: Glent & Co. A/S	
Ref.	: Leif A.Olsen	
Ordre nr.	: 921354	
Levering år/uge	: 92/45	
Aggregat type	: Kompakt 30, pos.14	
	INDBLÆSNING	UDSUGNING

Luftmængde m ³ /h	: 4000	4000
P total Pa	: 650	600
P disponibelt Pa	: 200	200

VENTILATOR

Ventilatorhus type	: TLZ 225 R	TLZ 225 R
Aksel diameter mm	: 20	20
Remskive type	: SPA 112/1	SPA 112/1
Bøsnings type	: 1610-20	1610-20
Ventilator o/min.	: 1782	1782
Centerafstand mm	: 350	350
Kileremme type	: SPA 1107	SPA 1107

MOTOR

Motor type	: KPER 100 L4	KPER 100 L4
Effekt kW	: 2,20	2,20
Mærkestrøm A	: 9,60	9,60
Spænding V	: 220	220
Motor o/min.	: 1425	1425
Aksel diameter i mm	: 28	28
Remskive type	: SPA 140/1	SPA 140/1
Bøsnings type	: 1610-28	1610-28

Ventilator, max o/min.	: 3400	3400
Motor, max kW	: 5,0	5,0

FILTER

Filterklasse	: EU7	EU7
Filter type	: 3 M-85	3 M-85
Antal	: 1	1

SPJÆLD

On/off spjæld H x B	:	400x400	400x400
Spjældmotor type	* :	NM230	NM230
By-pass spjæld type	:	FACE	
By-pass spjældmotor type	* :	SM220-SR	
Blandespjæld	:		
Blandespjældmotor type	* :		

ELVARME

Elvarmeplade type	:	19,5
Incl. overh./brandtermostat	:	JA
Triac kW	:	6
Trin 1 kW	:	4,5
Trin 2 kW	:	9
Trin 3 kW	:	
Samlet effekt kW	:	19,5
Spænding V	:	220
Luftryktab Pa	:	50

VANDVARME

Vandvarmeplade type	:	
Vandvarmeplade effekt kW	:	
Lufttemperatur ind/ud °C	:	
Vandtemperatur ind/ud °C	:	
Luftryktab Pa	:	
Vandmængde l/s	:	
Vandtryktab kPa	:	
Rørtilslutning	:	
Pumpe type	* :	
Ventil type	* :	
Ventilmotor type	* :	

KØLING

Køleplade type	:	
Køleplade effekt kW	:	
Lufttemperatur ind °C	:	
Relativ fugt ind %	:	
Lufttemperatur ud °C	:	
Relativ fugt ud %	:	

KØLING FORTS.

Kølemedie :
 Væsketemperatur ind °C :
 Lufttryktab Pa :

Krydsvarmeveksler : 819x819x510

AUTOMATIK

Indbygget * : JA
 I tavle * : JA
 Sikringer * : Incl. automatsikringer
 Eldiagram * : 051-2 + 056 + 064-1 + 045
 Funktionsbeskrivelse * : JA
 Flow kontrol * : Indbl. + udsugn.
 Filtervagt * : Indbl. + udsugn.
 Brandtermostat : 90°C, man.reset
 Overhedningstermostat : 60°C, aut.reset
 Motorværn * : Incl.
 Termisk sikring * :
 Pumpe * :
 Motorværn for pumpe * :
 Konst. indbl.temp. * : JA
 Rum + min.temp. * :
 Udeføler * :
 Frosttermostat * :
 Af-isningsfunktion * : Via pressostat
 Ur styring * : Start/stop
 Fjerntablå * :
 Timer funktion * :
 Styresignal til kølemaskine * :
 Modulerende by-pass * : 0-10 V
 On/off by-pass * :

**Markeringer : Dele hørende under prisen for automatik.*

Bemærkninger/Notater :