



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen tilbudskonkurranse
etter forskriftens del I og II

for anskaffelse av

Steinleveranse til sikringstiltak Sandmo i Rissa
Indre Fosen kommune i Trøndelag

Saksnummer: 201906624

Trondheim 21.10.2020



1	GENERELL BESKRIVELSE	3
1.1	Om oppdragsgiver	3
1.2	Beskrivelse av oppdragsgivers behov	3
1.3	Deltilbud	3
1.4	Viktige datoer	3
2	REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN	4
2.1	Anskaffelsesprosedyre	4
2.2	Krav til arbeids- og lønnsvilkår	4
2.3	Offentlighet og taushetsplikt	4
2.4	Vedståelsesfrist	4
2.5	Kommunikasjon	4
2.6	Bruk av underleverandører	5
3	KVALIFIKASJONSKRAV	5
3.1	Skatteattest	5
3.2	Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling	5
3.3	Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner	6
4	TILDELINGSKRITERIER	6
5	Innlevering av tilbud og tilbudsutforming	6
5.1	Innlevering av tilbud	6
5.2	Tilbudets utforming	6
6	Vedlegg	6
	Bilag 1 - Kravspesifikasjon	7
	Bilag 2 – Tilbudsskjema	9
	Bilag 3 - Standard kontraktsvilkår	10
	Bilag 4 - Tilbudsbrev	11



1 GENERELL BESKRIVELSE

1.1 Om oppdragsgiver

NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiresurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Narvik, Trondheim, Førde, Tønsberg og Hamar. I tillegg har vi fjellskredovervåkingen i Stranda og Kåfjord.

Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse.

1.2 Beskrivelse av oppdragsgivers behov

Oppdragsgivers beskrivelse av leveransen følger av bilag 1 til kontrakt.

1.3 Deltilbud

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

1.4 Viktige datoer

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet	Tidspunkt
<i>Eventuell tilbudsbefering/tilbudskonferanse</i>	<i>Ingen tilbudsbefering</i>
Frist for å levere tilbud	03.11.2020 kl. 12:00
Tilbudsåpning	03.11.2020 kl. 13:00
Evaluering	Uke 45
Valg av leverandør og meddelelse til leverandører	Uke 45
Klagefrist	5 dager etter meddelelse
Kontraktsinngåelse	Uke 46
Tilbudets vedståelsesfrist	3 mnd

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedståelsesfrist kan bare skje dersom leverandøren godkjenner dette.



2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

2.1 *Anskaffelsesprosedyre*

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I og del II. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen tilbudskonkurranse jfr. FOA § 8-3.

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter.

2.2 *Krav til arbeids- og lønnsvilkår*

Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112.

2.3 *Offentlighet og taushetsplikt*

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13.

2.4 *Vedståelsesfrist*

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.4 ovenfor.

2.5 *Kommunikasjon*

All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell, www.mercell.no.

Når du er inne på konkurransen skal tilbydere velge fanebladet kommunikasjon. Klikk deretter på symbolet for ny melding. Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og trykk deretter på symbolet for å sende. Oppdragsgiver mottar så meldingen. Hvis spørsmålet angår alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi



svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet Forespørsel og deretter under fanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil få en e-post med en link til tilleggsinformasjonen.

Henvendelser mottatt senere enn 5 arbeidsdager før innleveringsfristen for tilbudet vil ikke bli besvart.

2.6 *Bruk av underleverandører*

Dersom leverandøren gjør bruk av underleverandører skal leverandøren dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring mellom leverandøren og underleverandøren.

3 KVALIFIKASJONSKRAV

For å kunne få sitt tilbud evaluert må leverandøren levere egenerklæring om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor.

3.1 *Skatteattest*

Krav	Dokumentasjonskrav
Norske leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsavgift og merverdiavgift.	<ul style="list-style-type: none">• Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd.

3.2 *Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling*

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.	<ul style="list-style-type: none">• Norske selskaper: Firmaattest• Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.



3.3 *Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner*

Krav	Dokumentasjonskrav
Godkjent steinbrudd	Det skal legges ved dokumentasjon på godkjent steinbrudd fra kommunen. Det skal legges ved dokumentasjon fra Direktoratet for mineralforvaltning.

4 TILDELINGSKRITERIER

Tildelingskriterium er laveste pris.

5 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming

5.1 *Innlevering av tilbud*

Tilbudet skal leveres elektronisk i Mercell.

5.2 *Tilbudets utforming*

Tilbudet skal leveres etter den utforming det elektroniske systemet for innlevering angir.

6 Vedlegg

- Bilag 1 - Kravspesifikasjon
- Bilag 2 - Tilbudsskjema
- Bilag 3 - Standard Kontraktsvilkår
- Tilbudsbrev



Bilag 1 - Kravspesifikasjon

Beskrivelse av oppdraget

Oppdraget går ut på å levere steinmaterialer til å etablere en anleggsvei langs strandkanten på Sandmo i Rissa. Anleggsveien skal benyttes til atkomst for utførelse av grunnundersøkelser. Dersom de geotekniske utredningene viser behov for stabiliserende tiltak vil veien brukes som atkomst til det. Dersom det ikke er behov for stabiliserende tiltak vil massene legges oppover langs skråningen som sikring mot at pågående bølgeerosjon forverrer stabiliteten. Plan for tiltaket med oversiktskart er vedlagt. Steinleverandør sørger for arbeidsvarsling og skilting i forbindelse med atkomsten. Transport innenfor interne anleggsveier skal være inkludert i prisene. Det må regnes med mye rygging. Snuplasser ordnes der det er mulig.

Akseltrykkbestemmelser på veier sjekkes av tilbyder og det gis priser ut fra det.

Tilbudet skal omfatte alle entreprenørens kostnader i forbindelse med arbeidene, inkludert i enhetsprisene. Delpriser under kolonnen beskrivelse i tilbudsskjema skal også fylles ut i sin helhet. Alle enhetspriser skal utfylles. I tillegg til samfengt sprengstein skal det også gis priser på forskjellige steinmaterialer og tjenester som beskrevet i tilbudsskjemaet. Det skal gis enhetspriser på maskiner og biler for eventuelle regningsarbeider. Gjør oppmerksom på at mengdene kun er for prissammenligningens skyld og kan derfor bli endret ganske mye.

Tilbyder må dokumentere at han har tilstrekkelig transportkapasitet. Det honoreres ikke for ventetid eller dager det er stopp i arbeidene på mottaksiden. Det forutsettes å ikke benytte bil med henger, tippsemier er mulig. Innkjøringsvolum pr. dag bør være minst 600 lm^3 .

Hvilebrakke settes opp kun for NVEs egen anleggsenhet. Hvis leverandøren har behov for egen hvilebrakke må han sette opp dette selv og kostnad inngår i enhetsprisene.

Sjåførene skal ha godkjent HMS-kort som benyttes til inn/ut- registrering på anlegget.

Det skal benyttes biler ikke dårligere enn Euro 6.

Leverandøren må dokumentere godkjent steinbrudd, bekreftelse fra kommunen og Direktoratet for mineralforvaltning skal vedlegges.

Mengde/volum

Mengde steinmaterialer som skal transporteres inn til anleggsområdet er antatt til 10000 lm^3 . Det kan bli endringer i mengdene uten at dette endrer enhetsprisene.



Krav til massene

For atkomst til strandsonen skal det bygges en anleggsvei på om lag 200 meter fra Djupdalsvegen. Kravet til disse massene er velgradert sprengstein 0 - 400 mm. Til anleggsvei / erosjonssikring langs strandkanten skal det benyttes stor velgradert sprengstein i størrelsesorden 0 – 1000 mm med topplag av maskinkult 20/120 mm. For å hindre utvasking av steinfyllingen dekkes overflaten av steinfyllingen med steinblokker i størrelsesorden $d_{50} = 1100 - 1300$ mm. Materialet skal bestå av sprengt stein uten signifikant innhold av jord, leire, silt eller organisk materiale. Det skal ikke være skiferholdig stein.

Oppstart/framdrift

Det forventes oppstart av steinleveransen i løpet av november i 2020 under forutsetning av at de nødvendige godkjenninger er i orden. Levering av plastringsstein blir etter at grunnundersøkelsene er foretatt og resultatet av disse foreligger. Mottak av massene skal fortrinnsvis utføres av NVEs egen anleggsenhet. NVE vil ha rett til å bruke 1 transportenhet fra egen anleggsenhet hvis NVE ønsker det. Entreprenøren må ha kapasitet til å innfri innkjøringsvolumet uten at NVEs egen transportenhet deltar. Det arbeides lengre dager mandag – torsdag med fri på fredager.

Oppgjør

Oppgjør etter medgåtte mengder. Volumet av tilkjørte masser gjøres opp etter lasstelling og godkjent lastekapasitet på de enkelte bilene såfremt det ikke kjøres over vekt. Leverandøren skal ukentlig sende signerte transportsedler over til NVE, sedlene skal også være signert av NVEs representant på anlegget. Hver fredag skal leverandøren sende over til NVE en oversikt over innkjørte steinmengder. Stikkprøver av lassene kan på oppdragsgivers anmodning kontrollmåles på vekt der omregningsfaktoren settes som følgende: 1 m³ masse i lasteplanet skal tilsvare en vekt på 1,65 tonn. Denne faktoren legges til grunn i omregning mellom volum og vekt. Steinmasser som ikke tilfredsstiller kravene til fraksjon blir ikke honorert og blir krevd returnert tilbake til steinbrudd. Eventuelle regningsarbeider basert på timer honoreres etter tilbudte timepriser.

Prisregulering

Prisene er fast ut året 2022. Etter den tid benyttes SSB's index for veianlegg.



Bilag 2 – Tilbudsskjema

Post	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
01.	Levering av samfengt sprengstein 0 – 400 mm Enhetsprisen fordeles på følgende: Stein opplastet på bil:kr/m ³ Transportkr/m ³	m ³	1700		
02.	Levering av samfengt sprengstein 0 – 1000 mm Enhetsprisen fordeles på følgende: Stein opplastet på bil:kr/m ³ Transportkr/m ³	m ³	3900		
03.	Levering av plastringstein 1100 – 1300 mm Enhetsprisen fordeles på følgende: Stein opplastet på bil:kr/m ³ Transportkr/m ³	m ³	3900		
04.	Levering av pukkk 20-120 mm (Etter behov)	m ³	500		
05.	Levering av subbus (Etter behov)	m ³	100		
06.	Arbeidsvarsling og skilting i forbindelse med atkomsten		RS		
07.	Ved vinterforhold. Brøyting og strøing av anleggsveier. Strøsand inkludert.	time	30		
08.	For eventuelle regningsarbeider: 4-akslet lastebil m/fører 25 tonn gravemaskin m/fører og GPS	time time	50 50		
	Sum ekskl. mva.				
	Mva.				
	Sum inkl. mva.				

.....
Sted og dato

.....
Ansvarlig underskrift/stempel



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Bilag 3 - Standard kontraktvilkår

Som kontraktsbestemmelser gjelder NS8405 "Norsk bygge- og anleggskontrakt" som alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygge- og anleggsarbeider, fastsatt av Norges Standardiseringsforbund, med endringer og administrative bestemmelser.



Bilag 4 - Tilbudsbrev

Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen.

Firmanavn:			
Org.nummer:			
Postadresse:			
Besøksadresse:			
Telefonnummer:			

Kontaktperson:			
Telefonnummer:		Mobilnummer:	
E-postadresse:			

Ovennevnte leverandør gir med dette vedlagte tilbud på i henhold til de betingelser som fremkommer av konkurransegrunnlaget.

Vi vedstår oss vårt tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet kan aksepteres av oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen.

Vi bekrefter å tilfredsstille konkurransens kvalifikasjonskrav.

Sted

Dato

Underskrift

Navn med blokkbokstaver