	Areal og personbelastning		Grunnlag luftmengder				Elektro/IKT (Krav utover NEK)				VVS	Gulvoverflate	Annet
Rom	**Veiledende arealbehov (minimum)**	**Dimensjonerende personbelastning**	**m3/h*pers**	**m3/h'm2**	**Prosess**	**Kommentar til luftmengder**	Sentraluranlegg	Faste datapunkt	El-stikk (Doble, 16A)	Gulvvarme			
Klasserom 1	55	25	26	3,6	0		Ja	2			Det skal monteres vaskerenne med 2 kraner- modell - berøringsfri.	Gummi	• Løsning for å kunne henge opp diverse papirbasert materiell • Ladeskap til pc (se kravspec)
Klasserom 2	55	25	26	3,6	0		Ja	2				Gummi	
Grupperom 1	12	6	26	3,6	0		x	1				Gummi	
Grupperom 2	12	6	26	3,6	0		x	1				Gummi	
Garderobe 1 m 2 stk WC	25	25	0	3,6	100 (WC)	Toaletter skal ha avtrekk med overstrømning fra tilknyttet garderobe. Lyddempet overstrømningsventil skal benyttes.	x		1 stk. til tørkeskap	Ja	• Det skal være sluk i gulv i skitten sone. Dette arealet er delvis våtrom.	Vinyl	• Per elev skal det leveres robust halvskap med ekstra forsterkning i skrog og dører, med benk og lufting, min. 30 cm, klinke for hengelås, sokkel og skråtak. Dør i høytrykkslaminat, skrog i forsterket stål. • Benker skal være veggmonterte av hensyn til renhold. Det skal også leveres 1 stk tørkeskap til hver garderobe min. bredde 120 cm.
Garderobe 2 m 1 stk HCWC	25	25	0	3,6	100 (WC)		x		1 stk. til tørkeskap	Ja		Vinyl	
Lager	6	-	0	3,6	0		x					Gummi	Lager skal utstyres med hyller.
Kopi-/printerrom	4	-	0	3,6	0		x	2	2			Gummi	Vegghengte hyller, 5 hyllemeter, med plass til A4-ringpermer
Bøttekott	6	-	0	3,6	100	BK skal ha avtrekk med overstrømning fra tilknyttet areal. Luftspalte under dørblad kan benyttes.	x		Det skal monteres minst 2 stikk.		• Det skal være utslagsvask i rustfritt stål med bøtterist og varmt/kaldt vann og avløp. • Det skal være plass til å fylle 10 l bøtte i vasken. Dette arealet er delvis våtrom. • Det må legges opp vann og avløp til moppevaskemaskin. • Det må etableres en spylenisje i gulv for tømming av gulvvaskemaskin og rengjøring av pader og naler til denne.	Vinyl	• 3 hyllemeter veggmonterte hyller for oppbevaring av utstyr og vaskemidler. • Det skal være plass i rommet til rengjøringstralle og annet rengjøringsutstyr.
Ventilasjonsrom /Teknisk rom		-	0	3,6	0		x	Det skal være tilstrekkelig datauttak i rommet for sentral styring av anlegg.	Det skal monteres nødvendige stikk for utstyr i rommet, samt 2 ekstra stikk.		Det skal være rustfri utslagsvask med bøtterist (med plass til 10 l bøtte), blandebatteri, slangekran m/spyleslange og slangeholder og sluk i gulv. Dette arealet er delvis våtrom		
Totalt	**200**												