UTSTYR I SENTRAL

SKINNE STIGERE	KURS NR:	I_N (A)	I_B (A)	I_Z (A)	KOMPONENTER I HOVED-/STYRESTRM	REKKE-KLEMME	UTSTYR I ANLEGG. SYMBOLER	KABELTYPE. DIMENSJONER.	KABEL-NUMMER	FORL. MÅTE/ LENGDE (m)	BESKRIVELSE ADRESSE ANMERKNINGER
		4/63A									
	XQ001							IFSI/AL 4x50+j			Fra strømskinne eller fordeling UPS
	XF101	16A/C						PFXP 3G2,5	KW101		Stikkontakt for datarack
	XF102	16A/C						PFXP 3G2,5	KW102		Stikkontakt for datarack
	XF103	16A/C						PFXP 3G2,5	KW103		Stikkontakt for datarack
	XF104	16A/C						PFXP 3G2,5	KW104		Stikkontakt for datarack
	XF105	16A/C						PFXP 3G2,5	KW101		Reserve
	XF106	16A/C						PFXP 3G2,5	KW102		Reserve
	XF107	16A/C									Reserve
	XF108	16A/C									Reserve

Norconsult

Side

Revisjon 2

Oppdragsnummer 5196140

Tegningsnummer E-433-61-00-41xx

Lokalisering

System

Oppdragsgiver Helse Møre og Romsdal HF

Oppdrag Ålesund Sjukehus - Strømforsyning

Enlinjeskjema Fordeling 433.41xx NØD-fordeling i KR

Spenning: 400V

Nettsystem: TN-S

Revisjon	Dato	Beskrivelse	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
2	2020-11-02	For anskaffelse	RoFur	OAKla	
1	2020-10-21	For gjennomgang av oppdragsgiver	RoFur	OAKla	

30.10.2020 14:14:42

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.