UTSTYR I SENTRAL

SKINNE STIGERE	KURS NR:	I_N (A)	I_B (A)	I_Z (A)	KOMPONENTER I HOVED-/STYRESTRM	REKKE-KLEMME	UTSTYR I ANLEGG. SYMBOLER	KABELTYPE. DIMENSJONER.	KABEL-NUMMER	FORL. MÅTE/ LENGDE (m)	BESKRIVELSE ADRESSE ANMERKNINGER
											Signal til sentral automatikk
		4/400A			XQ001 (Intern automatikk i vender)			IFSI/AL 3x4x240+j			Fra 400V nød-tavle +2105.TK13A=432.4011
								IFSI/AL 3x4x240+j			Fra 400V nød-tavle +2105.HØK01=432.4021
								IFSI/AL 3x4x240+j			Til skilletrafo 200kVA
								IFSI/AL 2x4x150+j			Fra skilletrafo 200kVA
		400A			XQ003 (PEN-leder)			IFSI/AL 2x4x150+j			Til UPS 2A - likeretter
		400A			XQ004 (PEN-leder)			IFSI/AL 2x4x150+j			Til UPS 2A - bypass
		400A			XQ005 (PEN-leder)			IFSI/AL 2x4x150+j			Til UPS 2B - likeretter
		400A			XQ006 (PEN-leder)			IFSI/AL 2x4x150+j			Til UPS 2B - bypass

Norconsult

Side: 2
Revisjon: 2
Oppdragsnummer: 5196140
Tegningsnummer: E-435-61-U2-4102
Lokalisering
System

Oppdragsgiver: Helse Møre og Romsdal HF
Oppdrag: Ålesund Sjukehus - Strømforsyning

Enlinjeskjema Fordeling +2105.MK02C=435.4102

Spenning: 400V
Nettsystem: TN-C

Revisjon	Dato	Beskrivelse	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
2	2020-11-02	For anskaffelse	RoFur	OAKla	
1	2020-10-21	For gjennomgang av oppdragsgiver	RoFur	OAKla	

30.10.2020
14:19:31

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.