

1 Kravspesifikasjon

1.1 Omfang

Nedenfor vises omfanget av avtalen for henholdsvis kartong og innlegg til kartong.

Kartong

Nedenfor vises historikk for bestilling av emballasje i 2019, samt jan-aug 2020.

Kartong	Andel	2019	2020 (jan-aug)
1 flaske emballasje	10,2 %	7 280	5 370
2 flaskers emballasje	15,9 %	9 608	10 264
4 flaskers emballasje	19,9 %	11 562	13 211
6 flaskers emballasje	18,6 %	10 944	12 272
9 flaskers emballasje	11,8 %	8 168	6 481
12 flaskers emballasje	22,8 %	15 548	12 832
1 kjempemagnum emballasje	0,9 %	462	620
Sum		63 572	61 050

Innlegg til kartong

Innlegg	Andel	2019	2020 (jan-aug)
Hjørner «BiB»	11,8 %	14 100	16 185
2 flaskers	28,1 %	30 759	41 616
2 flaskers (Store)	1,3 %	1 850	1 369
3 flaskers	53,4 %	73 576	63 627
12 flaskers*	1,3 %	2 000	1 350
24 flaskers*	1,2 %	1 925	1 150
24 flaskers sarie	3,0 %	3 935	3 698
Sum		128 145	128 995

*12 roms kryssinnlegg bruker vi i dag sammen med 9 roms kartong for levering på pall.

Dette er tall for 2019 og 2020 og det tas forbehold om både positive og negative volumendringer i avtaleperioden.

Oppfølgingspunkt

1.	Tilbyder skal bekrefte leveringsevne på det angitte omfanget.
----	---

1.2 Produktstørrelser

Nedenfor angis kartongenes **indre** mål og mål på innleggene.

Kartong

Kartong	Høyde	Bredde	Dybde
1 flaske emballasje	42 cm	13,5 cm	13,5 cm
1 flaske kjempemagnum emballasje	52 cm	27,5 cm	21,5 cm
2 flaskers emballasje	42 cm	20,5 cm	11 cm
4 flaskers emballasje	42 cm	20,5 cm	20,5 cm
6 flaskers emballasje	42 cm	27,5 cm	20,5 cm
9 flaskers emballasje	42 cm	35,5 cm	28,5 cm
12 flaskers emballasje	42 cm	40,5 cm	28,5 cm

Innlegg

Kartong	Høyde	Bredde	Dybde
Hjørner til BiB*	34,5 cm	10 cm	6 cm
2 flaskers innlegg	34,5 cm	16,0 cm	8,0 cm
2 flaskers innlegg store	34,5 cm	18,5 cm	10 cm
3 flaskers innlegg	34,5 cm	27 cm	10 cm
12 flaskers innlegg*	34,5 cm	34 cm	27,5 cm
24 flaskers innlegg	34,5 cm	34 cm	27,5 cm
24 flaskers sarie	34,5 cm	40,5 cm	27,5 cm

*Hjørner til BiB skal ha en stiplet linje (brett) slik at det er 6cm på den ene siden og 10cm på den andre.

*12 flaskers innlegg skal passe til 9 roms kartong

Oppfølgingspunkt

1.	Tilbyder skal bekrefte leveringsevne på de angitte produktstørrelser.
----	---

1.3 Produktfunksjonalitet og krav til kvalitet

Fraktemballasjen benyttes til postdistribusjon over hele landet. Vinmonopolet skal ha emballasje som egner seg til dette formål. Emballasjen skal bidra til effektiv pakking og distribusjon, på en måte som er skånsom for produktene og det distribusjonssystemet de skal håndteres i. Emballasjen skal tåle postdistribusjon uten at det oppstår brekkasje.

Fraktemballasjen skal ta høyde for flasker med forskjellige høyde og bredde, men bør ligge innenfor følgende rammer:

- Høyde på flaske: maks 41 cm.
- Diameter på flaske mellom 7,5 – 11 cm
- Vekt: Standard flaske som rommer 0,75 liter, veier mellom 1,1-1,5 kg.

Det er følgende krav til funksjon og kvalitet:

- Emballasjen skal leveres på, og være innenfor grunnflaten av en Europall
- Emballasjen skal være flatpakket i bunter av definerte antall
- Emballasjen må være enkel å åpne og montere
- Alle flasker skal ha «egne vegger», ved bruk av innlegg
- Emballasjen skal tåle postdistribusjon uten at det oppstår brekkasje

I dag benyttes pappkvalitet BB31BE (3+1,7mm 5lag) på ytteresker, og det skal gis tilbud på denne kvaliteten. Andre kvaliteter som gir tilsvarende beskyttelse for produktet kan vurderes. Vedlegges i samme prisformat.

Det forutsettes at materialkvaliteten tilfredsstillende de belastninger som kan forventes ved transport, lagring og bruk. Dette innebærer at produktet er robust og kan påvirkes av normale svingninger innen temperatur og fuktighet uten at materialstyrke, form og funksjon forringes.

Oppfølgingspunkt	
1.	Tilbyder skal besvare og dokumentere krav til funksjonalitet og kvalitet
2.	Tilbyder skal vedlegge produktprøver, 2 stk av hver kartongstørrelse m/ noe trykket i rødt og svart + innlegg.

1.4 Produktdesign, farger og utseende

Eskens design skal utformes i samråd med Vinmonopolet og tilbyder da Vinmonopolet har endret noe på logo og design. Det vil være trykk i 2 farger og elementene nedenfor vil trolig bli inkludert:

1. Vinmonopolets logo med kontaktinfo



A/S VINMONOPOLET

2. Trykk med tekst **FORSIKTIG GLASS** og **TÅLER IKKE FROST**



1.5 Kompetanse på produktutvikling

Vinmonopolet forbeholder seg retten til å endre produktene i løpet av kontraktperioden. Dette gjelder med hensyn på omfang, størrelse, funksjon, kvalitet og design.

Vinmonopolet forutsetter at leverandøren har kompetanse på produktutvikling. Dette omfatter både grafisk kompetanse og kompetanse på prosjektgjennomføring og produktutvikling.

Oppfølgingspunkt	
1.	Tilbyder skal dokumentere kompetanse på produktutvikling

1.6 Miljø

Vinmonopolet arbeider systematisk for å redusere egne miljøbelastninger, påvirke ansatte og våre leverandører i tilsvarende retning, samt legge til rette for miljøbevisste kunder. Miljø er en sentral del av Vinmonopolets samfunnsansvar.

Tilbyder skal dokumentere produktenes påvirkning på ytre miljø gjennom relevant miljøspesifikasjon for produktene som tilbys. Bruk blant annet følgende punktliste for besvarelse:

- Andel gjenvunnet papp (% gjenvunnet)

- FSC godkjent råvare (dersom kjøp av jomfruelig papp fra fabrikk)

Følgende er krav:

- Unngå trykksverte med miljøgifter på eskene (krav til trykksverte)
- Ubleket papp (den er gråbrun og noe ujevn farge)
- Unngå innslag av plastfolie/ vokslag (kun ren papp)

Oppfølgingspunkt	
1.	Tilbyder skal dokumentere relevant informasjon i forhold til miljø

1.7 Logistikk

Bestilling og ordrebekreftelse

- Bestilling oversendes pr e-post
- Bestiller hos Vinmonopolet skal innen 24 timer etter oversendt bestilling motta en ordrebekreftelse
- Ordrebekreftelsen skal inneholde bestilt mengde, mengde som forventes levert og leveringsdato

Produksjon

- Endring i produksjon eller annet som påvirker ledetiden skal varsles i god tid.
- Sanksjoner er definert i vedlegg 5 Utkast til avtale pkt. 10 og 11.

Leveringsbetingelser

- Produktene leveres DDP, fritt levert, til en adresse i Østlandsområdet
- Ledetid, tiden fra mottatt bestilling til gjennomført levering, skal angis

Statistikk

- Leverandøren skal på forespørsel ta ut ordrehistorikk pr produkt, periode og volum. (Format Excel)
- Leverandøren skal på forespørsel ta ut detaljert fakturagrunnlag, spesifisert på produkt, periode, volum og pris. (Format Excel)

Oppfølgingspunkt	
1.	Tilbyder skal beskrive sine logistikkprosesser, og hvordan de tilfredsstillers spesifikasjonene. Eventuelle avvik skal fremkomme i beskrivelsen.
2.	Forventninger til bestillings/leveringsfrekvens og ledetid skal angis spesielt

1.8 Garanti mot feil og mangler

Leverandør skal garantere produktenes kvalitet og bæreevne med det antall flasker som er beregnet i emballasjen. Fraktemballasje som ikke holder de krav som er spesifisert må erstattes. Leverandør gjøres også erstatningsansvarlig for brekkasje forårsaket av emballasje som ikke tilfredsstillers kvalitetskrav. Skader og mangler ved mottatte leveranser er leverandørs ansvar og må rettes opp for leverandørs regning og risiko.

Hovedleverandør kan benytte underleverandører, men hovedleverandør står ansvarlig for underleverandørs produksjoner.

Oppfølgingspunkt	
1.	Tilbyder skal bekrefte forståelse for Vinmonopolets krav tilknyttet garanti ved feil og mangler.