



Eksempel på spiler i osp



Eksempel på hvitlaserete eikespiler spiler i tak med innfelt belysning



Planløsning vestibyle:2020-06-10

5202483 - A23-2031 - Fylkesbygget - Ombygging av toalettavdelinger - Inngangsparti resepsjon - 2020.02.12 - -

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Resepsjonsvegg kles med akustiske trespiler i lyst tre, for eksempel osp eller hvitbeiset eik, med lys grå duk bak. Åpningsrom mellom spilene rundt skyveluke utnyttes til veskehylle og omramming rundt informasjonsluke.

Omramming bygges av lakkert formstabilt platemateriale med bredde tilsvarende åpningsrom mellom spiler. Plater felles inn i åpningene. Platene er fargesatt i valgfri farge med sort kant i front. Glassplate monteres oppå veskehylle.

Det kan også legges trespiler i himling, da med innfelt lys.

Dør og vinduskarmer, utføring og listverk i sort, Dørblad i laminat i treimitasjon, farge tilsvarende trespiler. Vertikal trestruktur.

Ny renholdsmatte i vindfang og vestibyle. Det bør etableres skraperist nedfelt i grube utenfor vindfang.