

OPPDRAGSBESKRIVELSE

1. Bakgrunn/behov

Stortinget har i statsbudsjettet for 2020 satt av 406 mill. kroner til å støtte utbygging av bredbånd i områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) forvalter midlene og regelverket for bredbåndstøtte på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. Fylkeskommunene fikk tildelt en fylkesramme og et oppdrag om å fordele tilskuddsmidlene til konkrete utbyggingsprosjekt.

Tilskudd til bredbåndsutbygging ble lyst ut overfor kommunene, og fylkeskommunen mottok 11 søknader. Etter administrativ evaluering av søknadene gjorde kultur-, næring- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune 1.9.2020 vedtak om fordeling av til sammen 38 479 611 kroner i tilskudd til utbygging av bredbånd fordelt på 11 kommuner i Møre og Romsdal. Samla sett er de 12 delprosjekta beregna å skulle gi ny bredbåndstilgang for 1 881 husstander, bedrifter og offentlige institusjoner. I tillegg inneholder områda til sammen 1 210 fritidseiendommer som ikke omfattes av konkurransen.

Fylkeskommunen har ansvar for å sikre at utbygging av de 12 delprosjekta blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statsstøtteregelverket. Aktuelle leverandører kan gi tilbud på ett eller flere av delprosjekta

Det er kommunen som er oppdragsgiver for delprosjekta og som inngår kontrakt med leverandør.

Det blir tatt forbehold om godkjenning og finansiering av kostnadene i det enkelte kommunestyret, og at tilbudet er innenfor avsatte midler til prosjektet. Ved begrenset finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.

2. Leveransebeskrivelse – felles for alle delprosjekt

2.1 Innhold i leveransen – kapasitet/ytelse

Leverandør skal bygge et fremtidsrettet og skalerbart bredbåndnett med høy kapasitet. Alle husstander, bedrifter og offentlige virksomheter som er definert i delprosjekta skal gis et tilbud om tilgang på bredbånd med minimum 100 Mbit/s i synkron hastighet til hver enkelt sluttkunde, med neglisjerbart pakketap.

Leverandør står fritt til å tilby egnet teknologi.

For eventuelle løsninger basert på trådløst nett («FWA»), eller mobilnett, skal det i tilbudet dokumenteres at løsningen, basert på lokale dekningsanalyser, vil gi påkrevd kapasitet også ved høy belastning i nettet.

Prosjektstøtten skal benyttes utelukkende til investeringer, ikke til drift.

2.1.1 Delprosjekt

Oppdraget omfatter utbygging i 11 ulike kommuner, og hver enkelt kommune er definert som et delprosjekt, med unntak av Stranda som er delt i to delprosjekt. Kommunen kan ha utbygging fordelt på flere delområder, men tilbud må gis for alle delområder i en kommune/delprosjekt.

Nr.	Kommune/ delprosjekt	Område	Tall husstander/ bedrifter/ off. virksomhet
1	Herøy	Runde	68
2	Volda	Jostranda-Kornberg Viddal-E39	226
3	Ørsta	Festøya-Ytre Standal-Trandal Digernes	68

VEDLEGG 2, OPPDRAGSBESKRIVELSE

		Masdal-Rot Flåvika-Flåskjer	
4	Stranda	Geiranger Fausadalen	140
5	Rauma	Eidsbygda Rødven Måndalen, Venås-Skare Innfjorden, Stokke-Set Innfjorden, Gridset Åndalsnes, Hanekamhaug Åndalsnes, Åk-Åkeshagen Åndalsnes, Nora-Sletta	214
6	Molde	Otrøya Dryna	318
7	Gjemnes	Storlandet Flemsetra Torvikdalen Gaupset-Harstad	150
8	Averøy	Engvika-Kvernes-Mork	312
9	Tingvoll	Vågbø	75
10	Aure	Innlandet	124
11	Smøla	Frostadheia Vollan-Stensøyenes-Ersnes Jøa og Jøstølen Edøya, Utheim-Varden	186
		SUM	

Kart over områdene og adresselister som angir hvilke husstander/bedrifter/offentlige virksomheter som skal tilbys bredbånd er vedlagt.

2.1.2 Fritidseiendommer

De fleste delprosjektene vil, i tillegg de husstandene som er angitt i tabellen, også inneholde fritidseiendommer. Disse er ført opp i adresselistene, men er ikke finansiert av tilskudd til bredbåndsutbygging og da heller ikke regulert av de vilkår som gjelder for støtteordningen. Utbygging til fritidseiendommer er derfor ikke en del av dette oppdraget, og skal ikke inngå i tilbudet. Leverandør står likevel fritt til å, på egen risiko, tilby bredbånd til fritidseiendommer innenfor utbyggingsområdet som en del av prosjektet.

2.1.3 Tilgangsfpliktelser

Med utgangspunkt i EUs gruppeunntaksforordning (GBER) artikkel 2, definisjoner punkt 135-139 og artikkel 52, punkt 5 «wholesale access», på norsk kalt grossisttilgang, plikter utbygger som mottar

offentlig støtte til utbygging av bredbåndsinfrastruktur å tilby bredest mulig aktiv og passiv grossisttilgang på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår.

Hensikten med å kreve bredest mulig tilgang til offentlig støttede nett er å tilrettelegge for konkurranse på sluttbrukernivå, det vil si at sluttbrukere skal få mulighet til å velge mellom flere bredbåndstilbydere enn den som eier det utbygde, offentlig støttede nettet.

Grossisttilgang skal gis i minst sju år, rettigheten til grossisttilgang til føringsvei og stolper skal ikke være tidsavgrenset.

Bredest mulig grossisttilgang inkluderer – med utgangspunkt i nåværende teknologi – minst følgende produkter:

- For fibernet: Tilgang til føringsvei, stolper, mørk fiber, fysisk eller virtuell fysisk tilgang til aksesslinjen (VULA) og bitstrømtilgang .
- For kabel-TV-nett: Tilgang til føringsvei og stolper, og bitstrømtilgang.
- For passiv nettinfrastruktur: Tilgang til føringsvei, stolper, mørk fiber, fysisk eller virtuell fysisk tilgang til aksesslinjen.
- For xDSL-baserte bredbåndsnett: Fysisk tilgang til aksesslinjen, bitstrømtilgang.
- For mobilnett og faste trådløse nett: bitstrømtilgang, tilgang til master, til backhaul-nett.
- For satellittbasert kommunikasjon: bitstrømtilgang.

Prisene og andre vilkår for grossisttilgang skal være basert på prinsipper og referanseverdier fastsatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, slik dette er publisert på www.nkom.no. Vilårene med standardavtaler for grossisttilgang for det aktuelle området skal være tilgjengelig på utbyggers hjemmesider.

Salg til sluttbrukere i et prosjekt kan tidligst skje 4 uker etter at standardavtalen er offentliggjort og evt. utvidet/tilpasset for det nye prosjektet. Denne sperrefristen for salgsstart gjelder både utbygger og tilgangskjøper.

Utbygger skal gi andre operatører muligheter for å knytte seg til nettet til rimelige vilkår for å tilby bredbåndstjenester i tilgrensende områder.

Utbygger må i tilbudet beskrive hvordan kravene om tilgangsforpliktelser skal oppfylles

2.1.4 Plikt til ekstra kapasitet i føringsveier

Der det gis offentlig støtte til etablering av føringsvei i bakken skal den være stor nok til å romme minst ett ekstra kablet nett. Kapasiteten i slike føringsveier skal være tilstrekkelig til at det ekstra nettet kan bygges ut med enten punkt-til-punkt eller punkt-til-multipunkt topologi – uavhengig av hvilken topologi utbygger selv velger.

Plikten til å etablere ekstra kapasitet i føringsveier gjelder også de kablede delene av nett hvor siste strekning til sluttkunden er basert på f.eks. mobil- eller fast trådløs teknologi.

2.1.5 Eierskap og drift av bredbåndet

Leverandør for hvert delområde skal eie og drifte bredbåndet som Leverandør bygger ut. Dette innebærer likevel ikke et salgsforbud, men infrastrukturen kan ikke avhendes eller pantsettes uten skriftlig samtykke fra Oppdragsgiver. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Hvis infrastrukturen blir avhendet, skal Leverandør sørge for at kjøperen av infrastrukturen trer inn i Leverandørs plikter etter kontrakten med Oppdragsgiver. Leverandøren har ansvar for vedlikehold av infrastruktur. Leverandøren skal bære kostnader for nødvendige utbedringer, oppgraderinger og reparasjoner gjennom minimumsperioden på 10 år.

I tillegg til å være eier skal Leverandør også være operatør av nettet med krav om å drifte hele nettet i minimum 10 år regnet fra ferdigdato. Leverandør kan, etter samtykke fra Oppdragsgiver, velge å la andre stå for drift av nettet. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Hvis det ikke er interesse for videre kommersiell drift av nettet etter minimumsperioden på 10 år, skal Oppdragsgiver ha rett til å overta nettet for en restverdi som settes av en uhildet og kompetent instans.

Leverandør bærer den kommersielle risikoen for etablering og drift av tjenesten. Med dette har Leverandør plikt til å gjennomføre utbyggingen selv om ikke alle potensielle kunder forplikter seg til å abonnere på tjenesten.

2.1.6 Etableringskostnad (tilkoblingsavgift) - sluttbruker

Oppdraget det bes om tilbud på omfatter nødvendig stamlinje inn til området og spredenett ut til tomtegrense for husstandene som er angitt i kart og adresselister.

Etableringskostnad skal dekke nødvendige kostnader tilknyttet sluttbruker sin tilkobling til internettaksess, herunder spinning på eksisterende linjer, nødvendig montering av utstyr, koblingspunkt, montering av antenner, tilkoblingsutstyr o.l. Tilbudt pris skal også inkludere minimum ett uttak for internettaksess inne. Graving fra tomtegrense til bygning kan gi tillegg i etableringskostnad dersom dette utføres av leverandør. Dersom sluttbruker ønsker å utføre gravearbeid på egen tomt selv, skal dette ikke inngå i etableringskostnad. Plassering av utstyr, uttak kabling o.l. hos sluttbruker avtales mellom leverandør og sluttbruker.

2.1.7 Fremtidig utbygging:

Ved oppføring av nye boliger, offentlige bygg og næringsbygg innenfor dekningsområdet skal nye sluttbrukere kunne tilknyttes internettaksess på tilsvarende vilkår som eksisterende sluttbrukere.

2.1.8 Rapportering og utbetaling av offentlig tilskudd

Bevilget tilskudd vil kunne utbetales mot faktura for påløpte kostnader. Når prosjektet er ferdig skal utbygger rapportere kostnader for prosjektet til prosjekteier (kommunen).