

Vedlegg 4a - Tilbudsskjema

TILBUDSSKJEMA/PRISTABELL.

Kunstgressdekket skal være forhåndsgodkjent for FIFA quality og Nordic standard, for ferdig bane skal dette dokumenteres ved labtest og felttest. Det skal gis garanti for at funksjonskravene tilfredsstillende kravene i minst 5år. Kunstgressleverandøren skal kontrollere og godkjenne underlaget før legging. Kunstgressleverandør skal medta forbruk av egen byggestrøm.

Alle poster i prisskjema skal være fylt ut med angitt pris for hver enkelt post.

Kunstgress med støtdempingssjikt PAD

Post	Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
Post 1	Egne arbeider, all nødvendig rigging og drift av riggplass, nedrigging, rydding etter avsluttet arbeid (elektrisk/vann/avløp). Ref. NS 3420.	RS			
Post 2	Levering og legging av nytt kunstgress. Fri stråhøyde mindre eller lik 15 mm. <u>Total Kunstgressflate:</u> Bane (Spilleflate + sikkerhetssoner + oppbevaringsområde)	m ²	3074		
Post 3	Kvartssand i henhold til beskrivelse. 10 mm innfyllshøyde	m ²	3074		
Post 4	Pad min.12 mm prefabrikert Lukket cellestruktur	m ²	3074		
Post 5	Granulat: TPE granulat, I henhold til beskrivelse.	m ²	3074		
Post 6	Levering av slådd type atc	stk	1		
Post 7	Oppmerking spilleflate: 60m x 40m m – hvit farge	RS			
Post 8	FDV-instruks /dokumentasjon Digitalt.	RS			
Post 9	Sertifisering Dokumentasjon ved felttest Nordic standard og Fifa quality	RS			
Post 10	4 stk flyttbare målbur, sikret mot velt. hxb = 2,0mx5,0m, dybde mål kan være maks 2,0m	stk	4		
	Tilbudssum Eks. mva.				*
	25% mva				
	Tilbudssum inkl. mva				

*Merk: Sum eksklusiv merverdiavgift skal registreres i Merzell portalen under «Produkt» i tillegg til dette avsnittet