

Bilag T1-2 Prismatrise for materialer / enhetspriser

Tilbyder skal oppgi priser for materialer og enhetspriser for standardoppgaver.

Materialpriser

Materialpriser skal oppgis levert NRK Karasjok iht. de oppgitte kvantum i prismatrisen.

Enhetspriser for standardoppgaver

Pris på standardoppgaver skal oppgis i henhold til de oppgitte kvantum i prismatrisen. Prisen skal inkludere alle kostnader, herunder, men ikke begrenset til lønn, materialer og rigg basert på normale arbeidsforhold på NRK Karasjok.

Bygningsdel/ produkt	Enhet	Kalkulasjonsmengde for prising av materialer	Enhetspris-brutto mengde			
			Materialpris levert NRK Karasjok kr/pr. enhet	Enhetspris standardoppgaver, levert/montert NRK Karasjok		
				Mengder $\geq 30 \text{ m}^2$	Mengder $> 30 \text{ m}^2$ og $< 100 \text{ m}^2$	Mengder $\geq 100 \text{ m}^2$
Vegger, med høyde inntil 3,8 m						
1. Bindingsverk 50 mm stålstenderc/c 600 enkelt	m ²	30				
2. Bindingsverk 75 mm stålstenderc/c 600 enkelt	m ²	30				
3. Bindingsverk, dobbelt, 75 mm stålstenderc/c 600 enkelt, forskutt på felles svill	m ²	30				
4. Bindingsverk 90 mm stålstenderc/c 600 enkelt	m ²	30				
5. Bindingsverk 100 mm stålstenderc/c 600 enkelt	m ²	30				
6. Utforing J 48x48 mm c/c 600 mm	m ²	30				
7. Utforing J 48x73 mm c/c 600 mm	m ²	30				
8. Isolasjon 50 mm A-kvalitet	m ²	30				
9. Isolasjon 70 mm A-kvalitet	m ²	30				
10. Isolasjon 90 mm A-kvalitet	m ²	30				
11. Isolasjon 100 mm A-kvalitet	m ²	30				
12. Gipsplatekledning 1. lag 12,5 mm/ GN 12	m ²	30				
13. Gipsplatekledning 2 lag 12,5 mm/ GN 13	m ²	30				
14. Gipsplatekledning 1 lag 15 mm	m ²	30				
15. Gipsplatekledning 2 lag 15 mm	m ²	30				
16. Horisontal utlekting J 36x73 mm c/c 300	m ²	30				
18. Gerikt 12x50 mm lakkert eik	lm	30				
22. Lakkert eik gulvlist, 10x50 mm	lm	30				
19. Stållister 1x70 mm børstet rustfritt, med treforing	lm	30				
20. Gulv						
21. Datagulv 600x600 mm, vinyl overflate, høyde inntil 300 mm	m ²	30				
23. Himling						
24. Komplette bæreprofil for himling c/c 600 mm og 25 mm hatteprofil c/c 600 mm (for gips)	m ²	30				
26. Gipsplatekledning 1. lag 12,5 mm/ GN 12	m ²	30				
27. Gipsplatekledning 2. lag 12,5 mm/ GN 13	m ²	30				
28. Komplette systemhimling mineralfiber T-profil 600x600mm, hvit A-kant 20 mm tykkelse, som f.eks Glava Acuex eller likeverdig	m ²	30				
29. Mineralullplater 50 mm pakket i plast	m ²	30				
Rivearbeider						
31. Demontering av himlinger for senere remontering, panelhimling inkl vegglist	m ²	30				
31. Demontering av himlinger for senere remontering T-profilhimlinger, inkl vegglist	m ²	30				
32. Remontering av panelhimling, inkl vegglist	m ²	30				
32. Remontering av T-profilhimling, inkl vegglist	m ²	30				
33. Riving av himlinger, panel-, T-profil-, og gipshimlinger, inkl vegglist, inkl borttransport	m ²	30				
34. Riving av gipsplatervegger, 50-100mm stål 1 lag gips på hver side, inkl borttransport	m ²	30				
35. Riving av gipsplatervegger, 50 -100mm stål 2 lag gips på hver side, inkl borttransport	m ²	30				
36. Mur- betongarbeider						
37. Uisolert 15cm lecavegg pusset på 1 side	m ²	30				
38. Uisolert 20cm lecavegg pusset på 1 side	m ²	30				
39. Uisolert 15cm lecavegg pusset på 2 sider	m ²	30				
40. Uisolert 20cm lecavegg pusset på 2 sider	m ²	30				
41.						
				Pris/stk arbeid		
42. Betongsaging i 15cm betongvegg til 90x210cm døråpning inkl rigg og opprydding	stk	1				
43. Betongsaging i 15cm betongvegg til 130x150cm vindusåpning inkl rigg og opprydding	stk	1				
44. Kjerneborring i 15cm betongvegg hull Ø 50mm	stk	1				
45. Kjerneborring i 15cm betongvegg hull Ø 100mm	stk	1				
46. Kjerneborring i 15cm betongvegg hull Ø 250mm	stk	1				
47. Kjerneborring i 15cm betongvegg hull Ø 500mm	stk	1				
48. Kjerneborring i 25cm betongvegg hull Ø 50mm	stk	1				
49. Kjerneborring i 25cm betongvegg hull Ø 100mm	stk	1				
50. Kjerneborring i 25cm betongvegg hull Ø 250mm	stk	1				
51. Kjerneborring i 25cm betongvegg hull Ø 500mm	stk	1				
52. Montering av ståldør 90x210cm (ekskl. dør m/beslag og utstyr) i 15cm murvegg	stk	1				
53. Montering av A60 dør 90x210cm (ekskl. dør m/beslag og utstyr) i 15cm murvegg	stk	1				