

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING

PROSJEKTNR. :

PROSJEKTNAVN:

| VIKTIG KONTAKTPERSONER OG TELEFONNR. | |
|---|------|
| Se og telefonnummer under de enkelte kapittel | |
| Asker og Bærum brannvesen | 110 |
| | |
| Prosjektleder xxxxxx Bærum kommune Prosjektenheten | Tlf. |
| Byggeleder for prosjektet | Tlf. |
| | |
| | |
| | |

| | |
|-----------------|--|
| Versjonsnummer: | |
| Dato oppdatert: | |

| | |
|----------|--|
| 1 | Om beredskapsplanen |
| 2 | Tiltak ved akutt forurensing Ved: <ul style="list-style-type: none">• Brann/eksplosjon• Utslipp av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer• Utslipp av oljeprodukter/kjemikalier• Utslipp av gass/vesker under trykk |
| 3 | Tiltak ved akutt forurensing Ved: <ul style="list-style-type: none">• Utslipp av spillvann og slamholdig vann fra anleggsvirksomhet• Vannledningsbrudd |
| 4 | Tiltak ved akutt forurensing Ved: <ul style="list-style-type: none">• Funn av ukjente deponier/forurenset grunn |
| 5 | Rapporteringskjema |
| | |

Beredskapsplanen

1.1 DEFINISJON

Hensikten med denne beredskapsplanen er:

1. å begrense miljøpåvirkninger forårsaket av akutte forurensningssituasjoner
2. sørge for riktig rapportering.

Forskrift av **2004.06.01 nr. 931**, om begrensning av forurensning ligger til grunn.

Følgende forhold antas å ha så høy miljørisiko at beredskapsplan for disse forholdene må være utarbeidet før arbeidene igangsettes:

- Brann / eksplosjoner
- Utslipp / spill
- Funn av deponier / forurenset grunn

Forebyggende tiltak er innarbeidet i anbudsmaterialet og inngår derfor ikke her.

1.2 ANSVARFORHOLD

Prosjektledelsen må sørge for at det utarbeides en beredskapsplan i prosjekteringen bl.a. ved at alle nødvendige telefonnummer skal være fylt ut i planen før arbeidene starter. Denne beredskapsplanen skal oppbevares tilgjengelig for alle på anlegget, og alle som er fast knyttet til anlegget skal kjenne beredskapsplanens innhold.

Entreprenøren er ansvarlig for å forebygge at det oppstår situasjoner som kan medføre forurensningsfare ved gravearbeider eller andre inngrep i grunnen.

Videre må alle informeres om den fare for forurensning som er forbundet med anleggsvirksomheten, og det må presiseres hvilket ansvar som påligger hver enkelt som er knyttet til anlegget og som ved sine handlinger kan forårsake forurensning og forurensning av anleggssted og vassdrag.

Dersom det blir oppdaget forurensning i grunnen, skal arbeidene stoppes og meldes i henhold til denne planen.

1.3 VARSLING

Forskriften sier at den ansvarlige for akutt forurensning plikter straks å varsle, og sier samtidig at enhver annen enn den ansvarlige også har varslingsplikt. Den første som oppdager forurensningen skal altså varsle om dette.

Hvem som skal varsles, fremgår av denne planen.

1.4 UMIDDELBARE TILTAK

I denne planen er det listet opp en del tiltak som bør gjøres for å begrense skadevirkningene ved en akutt situasjon. Tiltakene er lite omfattende, fordi det i mange tilfeller vil være forbundet med risiko å håndtere forurensende stoffer.

Videre forutsettes det at brannvesenet er varslet, og vil ankomme skadestedet med riktig mannskap og utstyr.

Det viktigste man i slike situasjoner kan gjøre, er ofte å forsøke å skaffe informasjon om hva slags type stoff som forårsaker forurensningen, og hvor store mengder det er snakk om. Disse opplysningene gis videre til brannvesenet så raskt som mulig, sammen med opplysninger om spesielt sårbare installasjoner og resipienter i nærheten.

1.5 VIDERE SAKSBEHANDLING / RAPPORTERING

Ved aktuelle situasjoner som inngår i denne beredskapsplanen vil en av de varslede instanser, brannvesenet eller Vann og avløp, håndtere situasjonen i den akutte fasen. Når den akutte fasen er over, vil de forskjellige situasjoner kreve forskjellig handling og rapportering for å fullføre saksbehandlingen.

For riktig saksbehandling og rapportering i slike saker skal man ta kontakt med Bærum Kommune, Forurensnings- og renovasjonsavdelingen. Rapporteringen skal gjøres på vedlagte rapporteringsskjema.

Ved funn av forurensede masser, skal det skal utarbeides en tiltaksplan som Forurensing og Renovasjon skal behandle. Tiltaksplanen utarbeides av en ekstern konsulent som står for prøvetaking av massene. Først når vedtak fra Forurensing og Renovasjon er fattet, kan arbeidet med forurensede masser gjenopptas.

Tiltaksplan ved akutt forurensning

- Ved:
- Brann og eksplosjon
 - Utslipp av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer
 - Utslipp av oljeprodukter / kjemikalier
 - Utslipp av gass / væske under trykk

VARSLING:

1. Ring Asker og Bærum Brannvesen, tlf. 110
2. Varsle Bærum Kommune, Vann og avløp tlf. 67 50 60 60 hele døgnet
3. Varsle prosjekt/byggeleder og verneleder – tlf. på side 1

TILTAK:

1. Forsøk å stoppe utslippet (hvis mulig uten fare for mannskapets sikkerhet).
2. Begrense spredning (hvis mulig uten fare), f.eks. ved å avskjære dreneringsveier, benytte absorbenter dersom sølet er av kjente olje- eller dieselprodukter osv.
3. Kartlegge hva slags stoff, og hvor stor mengde vi har med å gjøre.
5. Sperre av området.
6. Klargjøre adkomst for brannvesenet.

NB!

- Unngå åpen ild eller varmekilder
- Ikke benytt pumper ved håndtering av mediet
- Dersom man ikke kjenner innholdet i sølet, eller vet at absorbenter er godkjent til oppsamling av det bestemte produktet skal man ikke benytte absorbenter – feil bruk kan medføre farlige situasjoner !

Tiltaksplan ved akutt forurensning

Ved: ● **Utslipp av spillvann og slamholdig vann fra anleggsvirksomhet**

VARSLING:

1. Varsle prosjekt/byggeleder og verneleder – tlf. på side 1
2. Ring Bærum kommune, Forurensing og renovasjon, tlf. 67 50 40 50
3. Varsle Bærum Kommune, Vann og avløp tlf. 67 50 60 60 hele døgnet
4. Ring Asker og Bærum Brannvesen, tlf. 110

TILTAK:

1. Forsøk å stoppe utslippet
2. Begrense spredning, f.eks. ved å avskjære dreneringsveier, pumpe opp i nedstrøms spillvannskum osv.
3. Nødvendig avsperring av området

Tiltaksplan ved akutt forurensning

Ved: ● Vannledningsbrudd

VARSLING:

1. Varsle Bærum Kommune, Vann og avløp tlf. 67 50 60 60 hele døgnet
2. Ring Asker og Bærum Brannvesen, tlf. 110
3. Varsle prosjekt/byggeleder og verneleder – tlf. på side 1

TILTAK:

1. Begrense spredning, for eksempel ved å avskjære dreneringsveier, pumpe opp i nedstrøms overvannskum osv.
2. Nødvendig avsperring av området
3. Ved store vannmengder, varsle naboer, midlertidig veisperring osv.

Tiltaksplan ved akutt forurensning

Ved: ● **Funn av ukjente deponier og / eller forurenset grunn**

VARSLING:

1. Varsle prosjekt/byggeleder og verneleder – tlf. på side 1
2. Ring Bærum kommune, Forurensing og renovasjon, tlf. 67 50 40 50

TILTAK:

1. Stans arbeidet
2. Vurder å begrense spredning ved f.eks. skade på beholdere med ukjent innhold gjennom å avskjære dreneringsveier. Ikke flytt oppgravde masser osv.
3. Nødvendig avsperring av området

NB! ● Unngå nærkontakt med mediet.
● Unngå bruk av åpen ild

