

Romnavn	Entré
Plassering:	01 - Publikumsarealer / 01 - Vestibyle
RFP status	Unik
Sist endret	Rostad, Sigrid, 6. november 2020 08:48



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 0,00	Branncelle Publikumsarealer i
Bruksromnr	Prosjektert 113,39	Vikingskipshuset inkludert
Sone nummer 0	Høyde 0	kafe og kjøkken i nybygg
	Omkrets: 0	Brukergruppe 1 Publikumsarealer
		Sikkerhetssone (security) GRÅ sone - Ikke avklart ennå
		Universell utforming (UU) Ikke avklart UU-status (UU)

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Entre ligger i tilbygget til Osebergsal (saltak) og skal være et ankomstrom og publikums første møte med museet. Entre fungerer sammen med vestibylen som et mottaksrom, der deltakere til arrangement og aktiviteter blir møtt av museets personale og ledet videre inn i museet.

Rommet vil også ha en viktig logistikkfunksjon, hvor publikum beveger seg på vei inn eller ut, og til U1, mesanin og vestibyle. Behov for fritt gulvareal som tillater at folk kan stoppe opp og orientere seg etter ankomst.

Informasjon til publikum via et digitalt informasjonspunkt. Mulighet for selvbetjent billett kjøp fra billettautomat.

Tilgang til strøm og nett både til midlertidige installasjoner og i forbindelse med aktiviteter og arrangement.

#### Tilleggs kommentarer

##### BUT

- Brukerinnspill: Det er behov for å etablere et helhetlig skiltkonsept som er tydelig, lesbart og underbygger museets profil. Konseptet vil inkludere både fysiske og digitale løsninger. Skiltingen skal vise vei til museets utstillingstilbud og publikumsfasiliteter. Informasjon som kommuniseres digitalt kan være formidling av museets tilbud, åpningstider, priser, særutstillinger, aktiviteter, restauranttilbud etc. Konseptet bør fremstå som en integrert del av museets interiør. I presentasjon av grafiske eller digitale tekster vektles norsk og engelsk likt. Andre språk kan tilgjengeliggjøres på besøkernes digitale enheter. (ARK/SIRO)

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	09	til 18 7 d/u
Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		tilknyttet vestibyle
Tilhører bygg	Verdi	Spesifikasjon
		Eksisterende

### Utforming/bygg

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
Annet		

## Vinduer og Dører

## Dører (bruk tekstfeltene kun ved spesifikke krav)

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dørråpning
<input checked="" type="checkbox"/>	Glass i dør
<input checked="" type="checkbox"/>	Terskelfri åpning
<input checked="" type="checkbox"/>	Kortleser/adgangskontroll
<input checked="" type="checkbox"/>	Låsemekanisme
<input checked="" type="checkbox"/>	Dørautomatikk
	Slagretning

Ut av rommet

## Varme, ventilasjon, kjøling

## Luft (Fylles ut av RIV)

Min. friskluftsmengde pr m2	12 m3/h pr m2
Min. friskluftsmengde pr person	26 m3/h pr person
Lufthastighet	0,15 m/s

## Elkraft

## Annet

Strømforsyning for

billetteringsautomat og digitale flater, mulig to ekstra informasjonssøyler  
Dekket til U1 blir fjernet og

reetablert, føringsveier kan legges i dekket.

## IKT, alarm og signal

## Annet

Nettverk for billetteringsautomat

og digitale flater, mulig to ekstra informasjonssøyler

## Akustikk

Støynivå	Verdi	Spesifikasjon
Utendørs kilder: dBA <	<input checked="" type="checkbox"/>	32
Felles tekniske anlegg: dBA <	<input checked="" type="checkbox"/>	35
Lydisolasjon	Verdi	Spesifikasjon
Skillevegg uten dør: R'w[dB] >	<input checked="" type="checkbox"/>	37
Skillevegg med dør: R'w[dB] >	<input checked="" type="checkbox"/>	24
Dør: Lydklasse NS3150 >	<input checked="" type="checkbox"/>	25
Korridorvegg inkl. dør: R'w[dB] >	<input checked="" type="checkbox"/>	24
Etasjeskiller, R'w[dB] >	<input checked="" type="checkbox"/>	55

Etterklangstid	Verdi	Spesifikasjon
Maks (sek) >	<input checked="" type="checkbox"/>	1,5 0.2x gj.sn romhøyde
Trinnlyd	Verdi	Spesifikasjon
Fra andre rom: L'n,w[dB]<	<input checked="" type="checkbox"/>	63

## Annet

Lydabsorpsjon integreres i undersiden av saltak i dagens vestibyle.

Totalt absorpsjonsareal er 90m2Sa i mellomfrekvens

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
276.02.004	informasjonssystem, digitalt, formidlingspunkt	1	Nei	Ja	BRU_03	BRU	0
276.02.006	informasjonssystem, digitalt, pakke til rom 01.01.009	1	Nei	Nei	BRU_03	BRU	0
524.09.002	billettautomat	2	Ja	Ja	BRU_01	BRU	0