

Romnavn	Maleområde
Plassering:	04 - Gjenstandsbehandling / 01 - Verksteder / utstillingsprod.
RFP status	Unik
Sist endret	Rostad, Sigrid, 20. oktober 2020 18:52



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 30,00	Branncelle Egen branncelle
Bruksromnr	Prosjekttert 23,63	Brukergruppe 3 Gjenstandsbehandling
Sone nummer 0	Høyde 0	Sikkerhetssone (security) GRÅ sone - Ikke avklart ennå
	Omkrets: 0	Universell utforming (UU) Ikke avklart UU-status

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for maling og overflatebehandling av kopier/gjenstander og utstyr til utstillingene. Fri gulvplass til å utføre mindre malerarbeider på større objekter. Store plater vil bli bestilt ferdig malt.

Rommet vil også brukes til utviklingsprosjektrom for nye utstillinger. Da vil det være behov for arbeidsbord i rommet, og det er hensiktsmessig at disse er flyttbare.

Behov for kjemikalieskap med avtrekk for sikker oppbevaring av maling etc. Også behov for utslagsvask.

Forbindelse til andre verksteder (eksempelvis snekkerverksted) bør skje via sluse, da rommet må holdes fritt for støv.

Tilleggskommentarer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	08	til 16 5 d/u
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tilhører bygg	Verdi	Spesifikasjon
	Nytt	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	skap, tavle	Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Pest management	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører (bruk tekstfeltene kun ved spesifikke krav)	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning	<input type="checkbox"/>	
Brannkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	EI2 60-Sa [B 60]
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	foretrekkes
Beskyttelse	<input checked="" type="checkbox"/>	beskyttelse mot inntrenging av støv

Vinduer (bruk tekstfeltene kun ved spesifikke krav)	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer (bruk tekstfeltene kun ved spesifikke krav)	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	Ikke spesifisert			

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Gasser (skriv behov i tekstfelt)	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	utslagsvask	Teknisk trykkluft	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Annet					
RIV 22.09.2020: Generelt godt avtrekk i rom pga. malerarbeider.					
Luft (Fylles ut av RIV)					
Min. friskluftsmengde pr m2	15 m3/h pr m2				
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	Avtrekk giftskap og kjemikalieskap			
Avsug	<input checked="" type="checkbox"/>	spesialavsug fra lakkeringsboks			

IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Akustikk

Støynivå	Verdi	Spesifikasjon	Etterklangstid	Verdi	Spesifikasjon
Utendørs kilder: dBA <	<input checked="" type="checkbox"/>	32	Maks (sek) >	<input checked="" type="checkbox"/>	0.2 x Romhøyde
Felles tekniske anlegg: dBA <	<input checked="" type="checkbox"/>	35	Absorpsjonsfaktor for himling	<input checked="" type="checkbox"/>	absorpsjonsklasse A
Lydisolasjon	Verdi	Spesifikasjon	Trinnlyd	Verdi	Spesifikasjon
Skillevegg uten dør: R'w[dB] >	<input checked="" type="checkbox"/>	44	Fra andre rom: L'n,w[dB]<	<input checked="" type="checkbox"/>	63
Skillevegg med dør: R'w[dB] >	<input checked="" type="checkbox"/>	34			
Dør: Lydklasse NS3150 >	<input checked="" type="checkbox"/>	33			
Korridorvegg inkl. dør: R'w[dB] >	<input checked="" type="checkbox"/>	34			
Etasjeskiller, R'w[dB] >	<input checked="" type="checkbox"/>	55			

Brann

Egen branncelle	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannskille klasse EI60
-----------------	-------------------------------------	-------------------------

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
080.02.005	skap, malerutstyr	1	Ja	Nei	BRU_05	BRU	0
090.01.008	giftskap, brannsikkert	1	Ja	Ja	BRU_06	BRU	0
102.07.001	arbeidsstol, rund, med polstret sete, medium	1	Ja	Nei	BRU_02	ARK	0
274.21.007	garderobeskap, b:600	1	Ja	Ja	BRU_03	ARK	0
276.04.010	oppslagstavle, linoleum, 3500 x 1220	2	Ja	Nei	BRU_03	ARK	0
315.02.002	Vask, utslag u/bøtterist, b=550, d=450, h=290 mm, ok=500 mm	1	Nei	Nei	BYGG		0
369.02.013	lakkeringsboks med avtrekk, 1000x1000x2000	1	Ja	Ja	BRU_05	RIV-BRU	0